SIETE BLOQUES
CONSTRUCTORA
NIT: 901613805-1

Popayán, 1 de agosto de 2026

Sr. Director General
AMARILDO CORREA OBANDO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC

Asunto: COTIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CAMBIO DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE GUAPI – CAUCA.

Respetado saludo,

Por medio de este documento, me permito presentar la COTIZACIÓN de los componentes para realizar una consultoría de estudios y diseños para el cambio de cubierta y su estructura de la Sede de la CRC en el municipio de Guapi Cauca, rediseño eléctrico, cambio de escaleras y rampa de acceso. La cotización incluye la descripción de los componentes necesarios para realizar la consultoría que permita la correcta ejecución posterior de las obras planteadas en la sede de la CRC en el municipio de Güapi en un área construida aproximada de 450 m2.

Esperamos cumplir las expectativas que tiene la Corporación y que la cotización llene sus expectativas. A continuación, presento mi propuesta:

Ítem	Descripción	Und	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1.	***LEVANTAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE***				
1.1	*Levantamiento arquitectónico y estructural general de la edificación (planimetría, altimetría, cortes, fachadas y detalles de cubierta)*	*UN*	*1.00*	*$6,500,000*	***$6,500,000***
2.	***ESTUDIO GEOTÉCNICO (SUELOS)***				
2.1	**Sondeos de exploración geotécnica* **Ensayos de laboratorio (clasificación, corte, compresión)* **Caracterización geotécnica e informe con recomendaciones (Título H NSR-10)* **Transporte de personal y equipos a Guapi*	*UN*	*1.00*	*$8,500,000*	***$8,500,000***
3.	***INSPECCIÓN ESTRUCTURAL INTEGRAL***				
3.1	*Evaluación estructural integral de la edificación conforme al Capítulo A.10 de la NSR-10* *(concepto sobre necesidad de refuerzo estructural general)*	*UN*	*1.00*	*$6,000,000*	***$6,000,000***

CALLE 25 A N 3 58 POPAYÁN
3017381317
Email: sietebloquespopayan@gmail.com

SIETE BLOQUES
CONSTRUCTORA
NIT: 901613805-1

4.	***DISEÑO ARQUITECTÓNICO***				
4.1	*Diseño arquitectónico de la nueva cubierta, las dos escaleras, la rampa de acceso, Baños (incluye plantas, cortes y fachadas)*	*UN*	*1.00*	*$7,500,000*	***$7,500,000***
5.	***DISEÑO ESTRUCTURAL***				
5.1	*Diseño estructural de la nueva cubierta, acceso, graderías, y propuesta de reforzamiento de áreas priorizadas de acuerdo con la norma NSR-10*	*UN*	*1.00*	*$12,500,000*	***$12,500,000***
6.	***DISEÑO ELÉCTRICO***				
6.1	*Diseño eléctrico de reubicación, canalización y protección del cableado existente apoyado sobre la cubierta, conforme al RETIE y a la NTC 2050 y diseño eléctrico solar de zonas priorizadas*	*UN*	*1.00*	*$7,500,000*	***$7,500,000***
7.	***PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y CRONOGRAMA***				
7.1	*Cantidades de obra, presupuesto, análisis de precios unitarios (APUs) y especificaciones técnicas de construcción y cronográma obra*	*UND*	*1.00*	*$5,500,000*	***$5,500,000***
9.2	*Impresiones, informes y planos*	*GI*	*1.00*	*$1,800,000*	***$1,800,000***
	COSTO DIRECTO				***$55,800,000***
	COSTO TOTAL				***$55,800,000***

TOTAL COTIZACIÓN: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L
FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y ACTAS PARCIALES
TIEMPO DE ENTREGA: 3 MESES
GARANTÍAS: SE TENDRÁN EN CUENTA LAS EXIGIDAS POR LA CRC

Atentamente,

R.L. Gisel Natalia Popayán Carvajal
Arquitecta

CALLE 25 A N 3 58 POPAYÁN
3017381317
Email: sietebloquespopayan@gmail.com