CORREDOR, REPARACIONES Y CONSTRUCCIÓN CRC OBRAS
3214051562 corredor.crcobras@gmail.com
CRC OBRAS

Girón, 20 de agosto de 2026

COTIZACIÓN

COLEGIO SANTANDER
ELABORADA POR:

JOSUE CORREDOR RODRIGRIGUEZ
CORREDOR, REPARACIONES YCONSTRUCCIÓN CRC OBRAS
C.C. 13745096

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS/CTE ($1.800.000)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDADES PUHS
Objeto del servicio:
Realizar actividades de mantenimiento, limpieza, adecuación y reemplazo de componentes hidráulicos en dos (2) unidades PUHS, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y condiciones adecuadas de operación, se estima 3 días de ejecución.

Actividades a ejecutar mano obra $ 1.000.000=

1. Retiro de dos (2) canastillas hidráulicas instaladas en las unidades PUHS.
2. Suministro e instalación de dos (2) canastillas nuevas.
3. Mantenimiento preventivo y limpieza del sistema hidráulico de las unidades PUHS.
4. Limpieza, revisión y verificación de los componentes hidráulicos, garantizando su correcto funcionamiento durante la instalación.
5. Suministro e instalación del tubo de salida de descarga sanitaria, incluyendo sus respectivos accesorios.
6. Suministro e instalación de escudo y botón de accionamiento tipo PUHS para el sistema de descarga.
7. Pruebas de funcionamiento del sistema hidráulico y verificación de la correcta operación de los componentes instalados.

Materiales e insumos Valor $800.000=

- Dos (2) canastillas hidráulicas nuevas.
- Tubo de salida de descarga sanitaria.
- Accesorios requeridos para la instalación del tubo de descarga.
- Escudo para sistema de descarga.
- Botón de accionamiento tipo PUHS.

Material adicional requerido:

- Una (1) llave de desarme para PUHS, se hará entrega de la misma al colegio.

Se solicita realizar la consignación en la Cuenta de Ahorros, No. 3158642984 de NEQUI, la cual soy titular.