Villavicencio, 01 septiembre 2026

Recibí sept 1/26

LGS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COLEGIO FRANCISCO ARANGO - VILLAVICENCIO PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	**PRESUPUESTO DE OBRA**				
	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO VENTANAS MODULO CAFETERIA	M2	78.46	$25,200	$1,977,110
	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO PUERTAS EXT MODULO CAFETERIA	M2	27.60	$25,200	$695,527
	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO PUERTAS EXT MODULO RECTORIA (Inc. desmote y cambio de marco superior)	M2	9.60	$30,700	$294,720
	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO VENTANAS MODULO RECTORIA	M2	147.25	$25,200	$3,710,735
	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO VENTANAS MODULO QUINTO PISO (Inc. reposicion de marco inferior cal 18)	M2	68.16	$36,900	$2,515,104
	ELABORACION DE VIGA CINTA EN CONCRETO CON ANCLAJE Y REFUERZO HORIZONTAL 3/8" EN MODULO QUINTO PISO (Inc corte de piso, demolicion y retiro)	ML	13.04	$99,600	$1,298,784
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLARO COMUN e=4mm + CINTA TIPO SANDBLASTING PARA REPOSICION VENTANAS. Inc desmonte y retiro de vidrios existentes	M2	28.52	$168,000	$4,791,360
	MANTENIMIENTO DE PORTON DE ACCESO INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE, MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS Y LUBRICACION DE BISAGRAS SEDE BARZAL	UND	2.00	$1,045,500	$2,091,000
	MANTENIMIENTO DE PORTON DE ACCESO INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE, MANTENIMIENTO DE BISAGRAS Y CORRECCION DE SOLDADURA SEDE MESETAS	UND	1.00	$676,500	$676,500
	MANTENIMIENTO DE PORTON DE ACCESO INC. LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y MANTENIMIENTO DE BISAGRAS SEDE SIETE DE AGOSTO	UND	2.00	$676,500	$1,353,000
	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL PUERTA VENTANA SALON VIVE Y MANTENIMIENTO	UND	1	$490,000	$490,000
	SUBTOTAL				**$19,893,840**

Elaboró: Arq. Laura Guillermo Sarmiento
T.P# A41752014-1026272949