ANEXO No. 04 - CUADRO DE CANTIDADES Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	1.467,88
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	880,63
DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	880,63
DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	1.532,72
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	214,86
DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	81,00
DESMONTE DE CUBIERTA (FIBROCEMENTO)	M2	391,18
DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	115,00
PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.637,12
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3	M2	1.996,22
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA 3 MANOS TIPO KORAZA PARA FACHADA	M2	795,72
MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 8MM SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO (INC. ESTRUCTURA)	M2	417,53
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	125,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	29,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	70,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	60,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	72,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	86,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)	UN	35,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	35,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF.(INC. ACCESORIOS)	UN	19,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	8,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POCETA 0,50 X 0,50 X0,50 PARA ASEO EN CONCRETO ENCHAPADO CERÁMICA BLANCA	UN	8,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	26,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN (INC.12 ML DE CABLE DE Cu N°14 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML CONDUIT EMT 1/2", 1 ML DE CABLE ENCAUCHETADO 2x18 AWG, CLAVIJA 20A, TOMACORRIENTE 120V 20A Y ACCESORIOS))	UN	210,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN (INC.12 ML DE CABLE DE Cu N°14 AWG THHN HFFR-LS, 4 ML TUBO PVC-CONDUIT 1/2", 1 ML DE CABLE ENCAUCHETADO 2x18 AWG, CLAVIJA 20A, TOMACORRIENTE 120V 20A Y ACCESORIOS))	UN	100,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (INC. 12 ML DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 4 ML CONDUIT PVC 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	179,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO (INC. 12 ML DE CABLE DE Cu N°14 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", 4 ML CONDUIT PVC 1/2" Y ACCESORIOS)	UN	106,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA PANEL LED REDONDA 36 W (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	80,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA PANEL LED REDONDA 44 W 8INCLUYE ACCESORIOS)	UN	106,00
ACABADO DE PISOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PISO BALDOSIN DE GRANITO BH-5 (INC. DESTRONCADO	M2	1.614,25

PULIDO Y BRILLADO Y MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	1.637,28
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANO FUNDIDO EN SITIO H=0,10 (INC. DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES)	ML	1.076,80
PULIDA, BRILLADA, SELLADA PISO BALDOSA GRANO MARMOL	M2	1.614,25
ACABADO DE MUROS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.103,06
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	573,16
ACABADOS DE CIELO RASO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.614,25
CARPINTERIA MADERA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA MADERA ENTAMBORADA PARA BAÑO 0,96 X 2,00 (INC. ESTRUCTURA, COLMENA PARA ENTAMBORAR, ACABADO TINTILLA SELLADOR, LACA Y BISAGRAS	UN	56,00
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA EN ALUMINIO y VIDRIO A=1,00 M H=2,00M INCLUYE MARCO Y CHAPA	UN	19,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO 1 X 1,10 CON VIDRIO 3+3 MM OPALIZADO	M2	175,16

TECHO Y/O CUBIERTA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	391,18
EQUIPAMENTO FIJO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 12.000 BTU 220 VOLTIOS COLOR BLANCO (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	8,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 18.000 BTU 220 VOLTIOS COLOR BLANCO (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	4,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 9.000 BTU 220 VOLTIOS COLOR BLANCO (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	28,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 24.000 BTU 220 VOLTIOS COLOR BLANCO (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INFORME DE TÉCNICO NECESIDAD, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	7,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (INCLUYE INSTALACION DE 35 CAMARAS, DVR,RED)	UND	1

_____

Firma Representante Legal del proponente
Nombre:
Documento Identidad: