					CÓDIGO		
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1	1

OBJETO DEL CONTRATO:	**"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."**

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***			
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S.				***RECIBE PROPUESTA***	EDENORTE	
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:			***FECHA PRESENTACION***		***CARGO***	edenorte@yarumal.gov.co	
	(Dia)				DIRECTOR		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR PARCIAL
1	Suministro e instalación de Luminaria,- Street IP 65, 6500K- Luz Blanca POTENCIA 60W-7200 Lúmenes. Incluye, brazo de soporte y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	Unidad	200	$ 929.548,62	$ 185.909.724,00
2	Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, Sodio, Fluorescente) repuestos, en Cabecera Municipal, Corregimiento La Pesca, La Sierra. Incluye respuestos. DESMONTE y MONTAJE	Unidad	218	$ 571.219,12	$ 124.525.768,00
3	Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, Sodio, Fluorescente) En el corregimiento la Union, y en zona rural (veredas). Incluye Repuestos, DESMONTE y MONTAJE	Unidad	79	$ 781.409,92	$ 61.731.384,00
4	Suministro, transporte e Instalación de poste de alumbrado público.en fibra de vidrio 8mt.Incluye, excavacion, percha de un solo puesto, 2 esparragos de 1/2" x 8.	Unidad	40	$ 2.948.889,42	$ 117.955.577,00
5	Cable encauchetado. 3 x 12 AWG 600v 90*	mts	39	$ 59.248,34	$ 2.310.685,00
6	Suministro e instalacion de Cable Trenzado 2x4+4 Al Neutro desnudo. (De acuerdo a plano).para alimentacion de poste a poste.	mts	1.200	$ 67.808,64	$ 81.370.368,00
7	Suministro e instalacion de Retenida en poste electricos Incluye arandela cuadrada, vigueta de anclaje en concreto, grapas, cable de acero, tubo galvanizado de 2" de 1,5 mt y todo lo necesario para su funcionamiento.	Unidad	8	$ 1.181.790,75	$ 9.454.326,00
8	Conexión a tierra varilla de cobre 5/8" x 2,4 m. Cable CU No. 6, sin caja de registro, soldadura exotermica y todo lo necesario para su buen funsionamiento	Unidad	6	$ 1.092.402,75	$ 6.554.417,00
9	Poda de arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar partes arboreas de las zonas previstas para alumbrado publico ; y carga manual a camión a sitio destinados por Secretaria de Planeacion e Infraestrucutura.	Unidad	120	$ 534.772,62	$ 64.172.714,00
10	Señalización en Pintura reflectiva de postes eléctricos nuevos, en Esmalte sintético a dos manos, color amarillo y negro, acabado brillante, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Incluye limpieza y preparación de la superficie a pintar.	Unidad	40	$ 286.305,00	$ 11.452.200,00
			SUBTOTAL		**$ 665.437.163,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 665.437.163,00**
2.COSTOS INDIRECTOS					
Administracion		18,84%			**$ 125.368.362,00**
Utilidad		5%			**$ 33.271.858,00**
			COSTO DE LA OBRA		**$ 824.077.383**

Firma

Nombre:

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE	
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co	
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)	**FECHA PRESENTACION**		***CARGO***		
			2026	DIRECTOR		

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Suministro e instalación de Luminaria, LED- Street IP 65, 03 6500K- Luz Blanca POTENCIA 60W- 7200 Lúmenes, fotocelda Incorporada. Incluye brazo de soporte, cable encauchetado y demas elementos necesarios para su correcta instalación. INCLUYE DESMONTE.**	UNIDAD	1

1.COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación (Suspension Alturas)			$ 75.500	0,03	$ 2.265,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214	0,03	$ 2.136,42
Señalización en el sitio de trabajo			$ 8.520	0,3	$ 2.556,00
				SUB OTAL	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	**$ 13.379,20**
				SUBTOTAL $	**$ 20.336,62**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Luminaria, LED - Street IP 65 -SL 03 6500K- Luz Blanca POTENCIA 60W- 7200 Lúmenes.	Unidad	1,00	$ 273.800,00	$ 273.800,00
Brazo Luminaria. Galvanizado 2" x 1.50mts. De 1 1/2" Base 2.0-0	Unidad	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00
Perno de 5/8" x 8"	Unidad	1,00	$ 14.400,00	$ 14.400,00
Cable encauchetado, 3x16 CENTELSA	Unidad	3,00	$ 14.600,00	$ 43.800,00
Conectores de empalme	Unidad	2,00	$ 8.850,00	$ 17.700,00
Arandela redonda de 5/8	Unidad	2,00	$ 6.985,00	$ 13.970,00
Arandela de Presion 5/8	Unidad	2,00	$ 5.640,00	$ 11.280,00
Cinta Escot 33	mts	0,05	$ 48.560,00	$ 2.428,00
			SUBTOTAL $	**$ 567.378,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen Peso- (1)	DISTANCIA (2)	m2 o ton- Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de Materiales y Equipo	Ton	10000	15	150000	$ 4.950,00	$ 74.250,00
					SUBTOTAL $	**$ 74.250,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	HORA *PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924	$ 62.147	1,60	$ 99.434,67
2. Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitio obra)	$ 22.222	$ 41.436	$ 105.093	1,60	$ 168.149,33
				SUBTOTAL $	**$ 267.584,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 929.548,62**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 175.126,96	
UTILIDAD	5%	$ 46.477,43	
		SUBTOTAL $	$ 221.604,39
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 1.151.153,00**

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 1

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."				
MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)	**FECHA PRESENTACION**		***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2	**Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, Sodio, Fluorescente) repuestos, en Cabecera Municipal, Corregimiento La Pesca, La Sierra. Incluye respuestos. DESMONTE y MONTAJE**	UNIDAD	1

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación.			$ 75.500,00	0,03	$ 2.265,00
Señalización en el sitio de trabajo			$ 8.520,00	0,30	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214,00	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	**$ 13.379,20**
				SUBTOTAL	**$ 20.336,62**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Balasta Sodio 70w 208/220v- Electrocontrol	Unidad	0,40	$ 180.500,00	$ 72.200,00
Base encendido automatico noche 110 v- 220v	Unidad	0,40	$ 18.890,00	$ 7.556,00
Arrancador para luminaria de sodio 70w tipo paralelo	Unidad	0,40	$ 24.500,00	$ 9.800,00
Fotocelda FOTOCENSOR ENSENDIDO AUTOMATICO NOCHE 110 V - 220 V	Unidad	0,40	$ 41.830,00	$ 16.732,00
Condensador para Luminaria de 10 MF- Uf a 250 vac.	Unidad	0,50	$ 18.735,00	$ 9.367,50
Bombillo de Sodio 70w tubular E27 SYLVANIA	Unidad	0,70	$ 65.750,00	$ 46.025,00
Cable encauchetado 3 x 16 AWG 600V 90*	Unidad	3,00	$ 14.980,00	$ 44.940,00
Cinta Aislante Negra 3m Scotch Super 33	mts	0,05	$ 48.560,00	$ 2.428,00
			SUBTOTAL $	**$ 209.048,50**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 o Ton / Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de Materiales y Equipo (transporte Local)	Volumen	10.000	15	150000	4950,00	$ 74.250,00
					SUBTOTAL $	**$ 74.250,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924	$ 62.146,67	1,60	$ 99.434,67
2. Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitio obra)	$ 22.222	$ 41.436	$ 105.093,33	1,60	$ 168.149,33
				SUBTOTAL $	**$ 267.584,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 571.219,12**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 107.617,68	
UTILIDAD	5%	$ 28.560,96	
		SUBTOTAL $	**$ 136.178,64**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 707.397,76**

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 1

A. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)		**FECHA PRESENTACION**	***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	**Reparación de Luminaria Alumbrado Público (Mercurio, Metal Halide, Sodio, Fluorescente) En el corregimiento la Union, y en zona rural (veredas). Incluye Repuestos, DESMONTE y MONTAJE**	**UNIDAD**	**1**

1.COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación (Para Trabajo Suspension Alturas)			$ 75.500,00	0,03	$ 2.265,00
Señalización en el sitio de trabajo			$ 8.520,00	0,30	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214,00	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	**$ 16.724,00**
				SUBTOTAL $	**$ 23.681,42**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Balasta Sodio 70w 208/220v- Electrocontrol	Unidad	0,40	$ 180.500,00	$ 72.200,00
Base encendido automatico noche 110 v- 220v	Unidad	0,40	$ 18.890,00	$ 7.556,00
Arrancador para luminaria de sodio 70w tipo paralelo	Unidad	0,40	$ 24.500,00	$ 9.800,00
Fotocelda FOTOCENSOR ENSENDIDO AUTOMATICO NOCHE 110 V - 220 V	Unidad	0,40	$ 41.830,00	$ 16.732,00
Condensador para Luminaria de 10 MF- Uf a 250 vac.	Unidad	0,50	$ 18.735,00	$ 9.367,50
Bombillo de Sodio 70w tubular E27 SYLVANIA	Unidad	0,70	$ 65.750,00	$ 46.025,00
Cable encauchetado 3 x 16 AWG 600V 90*	Unidad	3,00	$ 14.980,00	$ 44.940,00
Cinta Aislante Negra 3m Scotch Super 33	mts	0,05	$ 48.560,00	$ 2.428,00
			SUBTOTAL $	**$ 209.048,50**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 o Ton/km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de Materiales y Equipo (transporte Local)	Ton	10.000	15	150000	$ 14.280,00	$ 214.200,00
					SUBTOTAL $	**$ 214.200,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924,44	$ 62.146,67	2,00	$ 124.293,33
2. Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitios obra)	$ 22.222	$ 41.435,56	$ 105.093,33	2,00	$ 210.186,67
				SUBTOTAL	**$ 334.480,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 781.409,92**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 147.217,63	
UTILIDAD	5%	$ 39.070,50	
		SUBTOTAL $	**$ 186.288,12**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 967.698,04**

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 1

OBJETO DEL CONTRATO: "AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)		**FECHA PRESENTACION**	***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	**Suministro, transporte e Instalación de poste de alumbrado público, en fibra de vidrio 8mt.Incluye, excavacion, percha de un solo puesto,2 esparragos de 1/2" x 8.**	UNIDAD	1

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación (Suspension Alturas)			$ 75.500,00	0,03	$ 2.265,00
Señalización en el sitio de trabajo			$ 8.520,00	0,3	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214,00	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	$ 22.298,67
				SUBTOTAL $	**$ 29.256,09**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Poste de alumbrado público.en fibra de vidrio 8mt	Unidad	1,00	$ 1.970.500	$ 1.970.500,00
Percha Completa de un solo puesto	Unidad	1,00	$ 28.600	$ 28.600,00
Esparragos de 1/2" x 8.	Unidad	2,00	$ 16.700	$ 33.400,00
			SUBTOTAL $	**$ 2.032.500,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen - Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 o ton-Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de Materiales y Equipo	Unidad	10.000	15	150000	$ 20.200	$ 303.000,00
					SUBTOTAL $	**$ 303.000,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924	$ 62.147	2,67	$ 165.724,44
2.Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitios obra)	$ 22.222	$ 41.436	$ 105.093	2,67	$ 280.248,89
				SUBTOTAL $	**$ 445.973,33**

V. MATRICES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto de 3000 psi	M3	0,20	$ 690.800,00	$ 138.160,00
			SUB TOTAL	**138.160,00**
			TOTAL COSTO DIRECTO $	**2.948.889,42**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 555.570,77	
UTILIDAD	5%	$ 147.444,47	
		SUBTOTAL $	**703.015**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**3.651.905**

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)		**FECHA PRESENTACION**	***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	**Suministro, transporte e instalación Cable encauchetado 3x12 para acometica. incluye cinta y conectores de empalme**	**ml**	**1**

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación (Suspension Alturas)			$ 75.500	0,03	$ 2.265,00
Señalizacion en el sitio de trabajo			$ 8.520	0,3	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	**$ 919,82**
				SUBTOTAL $	**$ 7.877,24**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Alambre encauchetado. 3 x 12 AWG 600v 90*	ml	1,00	$ 21.450	$ 21.450,00
Conectores de Empalme. Tipo derivacion P 4 3/0 D 14-8 TWP-EWEP	Unidad	0,10	$ 15.867	$ 1.586,70
Cinta Escot 33	Unidad	0,05	$ 48.760	$ 2.438,00
			SUBTOTAL $	**$ 25.474,70**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 0 Ton-Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales y equipo	Volumen	10000	15	150000	$ 500	$ 7.500,00
					SUBTOTAL $	**$ 7.500,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924	$ 62.147	0,11	$ 6.836,13
2.Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitios obra)	$ 22.222	$ 41.436	$ 105.093	0,11	$ 11.560,27
				SUBTOTAL $	**$ 18.396,40**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 59.248,34**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 11.162,39	
UTILIDAD	5%	$ 2.962,42	
		SUBTOTAL $	**14.124,80**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**73.373,14**

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)		**FECHA PRESENTACION**	***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	**Suministro e instalacion de Cable triplex No 4 AWG Aluminio forrado y un desnudo No 4 AWG (De acuerdo a plano).para alimentacion poste a poste.**	ml	1

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación (Suspension Alturas)			$ 75.500	0,03	$ 2.265,00
Chicharra y/o Aparejo			$ 32.500	0,03	$ 975,00
Señalizacion en el sitio de trabajo			$ 8.520	0,30	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 7.932,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	920
				SUBTOTAL $	**$ 8.852,24**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable Trenzado 2x4+4 Al Neutro desnudo triplex N 4 aislado + desnudo	ml	1,00	$ 23.900	$ 23.900,00
Aislador carrete 3" De Diámetro en porcelana	Unidad	0,30	$ 20.700	$ 6.210,00
Percha tipo pesado (1) un solo puesto	Unidad	0,10	$ 29.500	$ 2.950,00
			SUBTOTAL $	**$ 33.060,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen Peso (1)	DISTANCIA (2)	(m2 o Ton-Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales y equipo	Volumen	10000	15	150000	$ 500	$ 7.500,00
					SUBTOTAL $	**$ 7.500,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924	$ 62.147	0,11	$ 6.836,13
2.Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitios obra)	$ 22.222	$ 41.436	$ 105.093	0,11	$ 11.560,27
				SUBTOTAL $	**$ 18.396,40**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 67.808,64**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 12.775,15	
UTILIDAD	5%	$ 3.390,43	
		SUBTOTAL $	**16.165,58**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**83.974,22**

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)		**FECHA PRESENTACION**	***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	**Suministro e instalacion de retenida en poste electricos Incluye arandela cuadrada, vigueta de anclaje en concreto, grapas, cable de acero, tubo galvanizado de 2" de 1,5 mt y todo lo necesario para su funcionamiento.**	**UNIDAD**	**1**

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura (Suspension Alturas)			$ 75.500	0,03	$ 2.265,00
Señalizacion en el sitio de trabajo			$ 8.520	0,3	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	$ 20.227,11
				SUBTOTAL $	**$ 27.184,53**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Abrazadera o Collerin de (1) salida 5-6 Pl 1/4 Idem	Unidad	2,00	$ 28.750	$ 57.500,00
Varilla anclaje de 5/8 x 1,80m guardacabo, tuerca y platina	Unidad	1,00	$ 240.600	$ 240.600,00
Cable acerado para retenida de 1/4 metro	ml	12,00	$ 10.600	$ 127.200,00
Tubo galvanizado de 2" x 1,5 m, aproximadamente soldado	Unidad	1,00	$ 84.675	$ 84.675,00
Bloque de Retenida	Unidad	1,00	$ 110.500	$ 110.500,00
Aislador Tensor 6 3/4	Unidad	1,00	$ 54.589	$ 54.589,00
			SUBTOTAL $	**$ 675.064,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen - Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 o Ton -Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales y equipo	Volumen	10000	15	150000	$ 5.000	$ 75.000,00
					SUBTOTAL $	**$ 75.000,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924	$ 62.147	2,00	$ 124.293,33
2.Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitios obra)	$ 22.222	$ 41.436	$ 105.093	2,67	$ 280.248,89
				SUBTOTAL $	**$ 404.542,22**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 1.181.790,75**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 222.649,38	
UTILIDAD	5%	$ 59.089,54	
		SUBTOTAL $	**281.738,92**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**1.463.529,67**

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)		**FECHA PRESENTACION**	***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8	**Suministro e instalacion de Conexión a tierra varilla de cobre 5/8" x 2,4 m. Cable CU No. 6, sin caja de registro, soldadura exotermica y todo lo necesario para su buen funsionamiento**	UNIDAD	1

1. COSTOS DIRECTOS

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación (Suspension Alturas)			$ 75.500,00	0,03	$ 2.265,00
Señalizacion en el sitio de trabajo			$ 8.520,00	0,3	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214,00	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	**$ 20.227,11**
				SUBTOTAL $	**$ 27.184,53**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable de cobre desnudo N 6 AWG	ml	8,00	$ 23.650,00	$ 189.200,00
Varilla de 100% de cobre 5/8" de 2.40 m	Unidad	1,00	$ 358.826,00	$ 358.826,00
Conector 10-10	Unidad	1,00	$ 37.650,00	$ 37.650,00
			SUBTOTAL $	**$ 585.676,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen-Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 ton-Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales y equipo	Volumen	10000	15	150000	$ 5.000,00	$ 75.000,00
					SUBTOTAL $	**$ 75.000,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1. Cuadrilla electrica (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924,44	$ 62.146,67	2,00	$ 124.293,33
2.Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitios obra)	$ 22.222	$ 41.435,56	$ 105.093,33	2,67	$ 280.248,89
				SUBTOTAL $	**$ 404.542,22**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 1.092.402,75**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 205.808,68	
UTILIDAD	5%	$ 54.620,14	
		SUBTOTAL $	**$ 260.428,82**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 1.352.831,57**

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)	**FECHA PRESENTACION**		***CARGO***	DIRECTOR

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9	**Poda de arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar partes arboreas de las zonas previstas para alumbrado publico ; y carga manual a camión a sitio destinados por Secretaria de Planeacion e Infraestrucutura.**	UNIDAD	1

1. COSTO DIRECTO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Equipo de Trabajo Altura para intalación (Suspension Alturas)			$ 75.500,00	0,03	$ 2.265,00
Señalizacion en el sitio de trabajo			$ 8.520,00	0,30	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214,00	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	$ 21.741,20
				SUBTOTAL $	**$ 28.698,62**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	**$ -**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 o ton-Km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de Materiales sobrantes (ramas y Troncos) Local	Volumen	10000	15	150000	$ 4.750,00	$ 71.250,00
					SUBTOTAL $	**$ 71.250,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 Jardinero	$ 22.222	$ 39.924,44	$ 62.146,67	2,60	$ 161.581,33
2 Obreros	$ 22.222	$ 41.435,56	$ 105.093,33	2,60	$ 273.242,67
				SUBTOTAL $	**$ 434.824,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 534.772,62**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 100.751,16	
UTILIDAD	5%	$ 26.738,63	
		SUBTOTAL $	$ 127.489,79
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 662.262,41**

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nit. :

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO GENERAL	CÓDIGO	
	VERSIÓN	1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1 1

OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-359-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA."

MUNICIPIO:	PUERTO NARE	***DEPARTAMENTO***	ANTIOQUIA	***DEPENDENCIA***	EDENORTE	
PROPONENTE:	MANYMUN S.A.S		NIT:NIT:900508008-5	***RECIBE PROPUESTA***	edenorte@yarumal.gov.co	
FECHA VALIDACION PROPUESTA DE OBRA:	30 (Dia)		**FECHA PRESENTACION**	***CARGO***	DIRECTOR	

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	**Señalización en Pintura reflectiva de postes eléctricos nuevos, en Esmalte sintético, color amarillo y negro, acabado brillante, sobre superficie, Incluye limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, con dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano y todo lo necesario para su buen funcionamiento**	**UNIDAD**	**1**

1. COSTO DIRECTO

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Señalizacion en el sitio de trabajo			$ 75.500,00	0,03	$ 2.265,00
Señalizacion en el sitio de trabajo			$ 8.520,00	0,30	$ 2.556,00
Andamios acero tubular de 2m, con ruedas y base de tablones en madera			$ 71.214,00	0,03	$ 2.136,42
				Sub Total	**$ 6.957,42**
HERRAMIENTA MENOR (%) (MOD)				5%	$ 10.452,50
				SUBTOTAL $	**$ 17.409,92**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Pintura relectiva	Glon	0,12	$ 238.667,00	$ 28.640,04
Thinner Común x3750 cm3	litro	0,10	$ 87.845,00	$ 8.784,50
Brocha Profesional Silver 3 Pulgadas	Unidad	0,10	$ 33.430,00	$ 3.343,00
Estopas E Hilazas 400gs	bolsa	0,26	$ 33.879,00	$ 8.808,54
Cinta adhesiva blanca	Rollo	0,26	$ 10.650,00	$ 2.769,00
			SUBTOTAL $	**$ 52.345,08**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	Volumen Peso (1)	DISTANCIA (2)	m2 O ton km (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales y equipo	Volumen	10000	15	150000	$ 500,00	$ 7.500,00
					SUBTOTAL $	**$ 7.500,00**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	HORA	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
1 Oficial Pintor (1.ofic+1 Ayud-Pract)	$ 22.222	$ 39.924	$ 62.147	1,25	$ 77.683,33
2 Cuadrilla A (2 Ayudantes Raso (acarreos sitios obra)	$ 22.222	$ 41.436	$ 105.093	1,25	$ 131.366,67
				SUBTOTAL $	**$ 209.050,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 286.305,00**

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	18,84%	$ 53.939,86	
UTILIDAD	5%	$ 14.315,25	
		SUBTOTAL $	**$ 68.255,11**
		Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	**$ 354.560,11**

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Nit. :

Powered by CamScanner