PRESUPUESTO OFICIAL

FECHA DE ELABORACION: 18/02/2026

OBJETO : ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES PARA LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

TERMINO DE EJECUCION:	2 (Dos) Meses

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DIVISIONES INTERNAS					
1,01	56101510	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DIVISIÓN INTERIOR EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON ACABADO NATURAL ANODIZADO, CONFORMADA POR PERFILES TIPO MARCO Y TRAVESAÑOS. PANELES EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR. UNIONES, FIJACIONES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS INTEGRADAS AL SISTEMA. ALTURA TOTAL DE LA DIVISIÓN: 1,20 M.	M2	46,69	$ 617.231,69	$ 28.818.547,45
1,02	56101510	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DIVISIÓN INTERIOR EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON ACABADO NATURAL ANODIZADO, CONFORMADA POR PERFILES TIPO MARCO Y TRAVESAÑOS. PANELES EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, PROVISTOS DE PELÍCULA REFLECTIVA COLOR GRIS PARA CONTROL VISUAL UNIDIRECCIONAL. UNIONES, FIJACIONES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS INTEGRADAS AL SISTEMA. ALTURA TOTAL DE LA DIVISIÓN: 2,43 M.	M2	109,25	$ 617.231,69	$ 67.432.561,76
1,03	30171501	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, ACABADO ESMERILADO (O ARENADO), CONFORMADA POR DOS HOJAS, CON BISAGRAS DE PISO Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE MANILLAR TIPO TIRADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA TOTAL: 2,43 M. ANCHO TOTAL: 2,80 M.	UND	1,00	$ 4.308.106,38	$ 4.308.106,38
1,04	30171500	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS, CON MARCO Y PERFILERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, APERTURA LATERAL MEDIANTE BISAGRAS TRADICIONALES. PANELES EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, ACABADO ESMERILADO O ARENADO. INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO LLAVE, MANILLAR TIPO TIRADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE, HERRAJES Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA TOTAL: 2,43 M. ANCHO TOTAL: 1,40 M.	UND	1,00	$ 2.151.259,77	$ 2.151.259,77
1,05	30171500	ADQUISICIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE UNA SOLA HOJA, CON MARCO Y PERFILERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, APERTURA LATERAL MEDIANTE BISAGRAS TRADICIONALES. PANEL EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, ACABADO ESMERILADO O ARENADO. INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO LLAVE, MANILLAR TIPO TIRADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE, HERRAJES Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 2,43 M Y ANCHO TOTAL 0,70 M.	UND	7,00	$ 1.166.683,10	$ 8.166.781,73
					SUBTOTAL DIVISIONES	**$ 110.877.257,09**
					A 28%	**$ 31.045.631,99**
					I 1%	**$ 1.108.772,57**
					U 5%	**$ 5.543.862,85**
					TOTAL DIVISIONES	**$ 148.575.524,50**

El presente presupuesto oficial corresponde al valor estimado de las necesidades contenidas en el proyecto titulado "Adquisición e Instalación de Divisiones para la Casa de Justicia del Municipio de Villavicencio - Meta".

Es importante precisar que, debido a que los insumos y actividades específicas requeridas para la ejecución del proyecto no se encuentran incluidos en el listado de precios de referencia adoptado por la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) 2025, la totalidad de los valores consignados fueron obtenidos mediante cotizaciones directas y estudios de mercado. Dichas fuentes permiten establecer con precisión los costos actuales de materiales, mano de obra e instalación, garantizando un análisis de precios unitarios ajustado a la realidad del sector.

De esta manera, el presupuesto aquí consignado refleja de manera técnica y sustentada el valor estimado necesario para la adquisición e instalación de las divisiones proyectadas, constituyéndose en la base económica oficial para el desarrollo del proyecto en la Casa de Justicia del Municipio de Villavicencio - Meta.

VoBo GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

ING. MARLLY JULIANA CARDOZO ROMERO
CPS - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO