MUNICIPIO DE EL AGRADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.4	ESCARIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	114.76

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GL		5%	$ 10.238.10
			Subtotal	**$ 10.238.00**

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
			Subtotal	**$ -**

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
				Subtotal	**$ 0.00**

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OBRA CIVIL (1 Oficial + 3 Ayudantes)	$ 336.456.96	95.0%	$ 656.091.07	3.20	$ 204.762.13
				Subtotal	**$ 204.762.00**
				COSTO DIRECTO $	**$ 215.000.00**

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	
ADMINISTRACION	23%	$ 49.450.00	$ 49.450.00
IMPREVISTOS	2%	$ 4.300.00	$ 4.300.00
UTILIDAD	5%	$ 10.750.00	$ 10.750.00
SUBTOTAL			**$ 64.500.00**

Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 279.500.00**

Firma
Nombre OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
Matricula 05-161037-0814988 TLM
PROFESIONAL APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES