

MUNICIPIO DE EL AGRADO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F' C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.	m3	4.209.00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
VIBRADOR DE CONCRETO		0	\$ 17.234.56	1.18	\$ 14.609.06	
HERRAMIENTA MENOR		GL		5%	\$ 11.122.85	
Subtotal					\$ 25.732.00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	
CONCRETO CLASE D 210 KG/CM2 3000 PSI		M3	\$ 630.000.00	1.05	\$ 661.500.00	
FORMALETA METÁLICA		M2	\$ 16.380.72	2	\$ 32.761.00	
ANTISOL BLANCO		KG	\$ 12.350.00	1	\$ 12.350.00	
Subtotal					\$ 706.611.00	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCION		CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material de asfalto		1.05	12.00	12.60	\$ 2000.0	\$ 25.200.00
Subtotal					\$ 25.200.00	
IV. MANO DE OBRA						
DESCRIPCION		JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OBRA CIVIL (1 Oficial + 3 Ayudantes)		\$ 336.456.96	95.0%	\$ 656091.072	5.90	\$ 111.228.56
CUADRILLA OBRA CIVIL (1 Oficial + 3 Ayudantes)		\$ 336.456.96	95.0%	\$ 656091.072	5.90	\$ 111.228.56
Subtotal					\$ 222.457.00	
COSTO DIRECTO					\$ 980.000.00	
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION		PORCENTAJE	VALOR TOTAL			
ADMINISTRACION		23%	\$ 225.400.00		\$ 225.400.00	
IMPREVISTOS		2%	\$ 19.600.00		\$ 19.600.00	
UTILIDAD		5%	\$ 49.000.00		\$ 49.000.00	
SUBTOTAL					\$ 294.000.00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					\$ 1.274.000.00	
Firma Nombre: OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ Matrícula No. : 161037-0514988 TLM PROFESIONAL APOYO TÉCNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						