


MUNICIPIO DE EL AGRADO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD			
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV.	m3	1.992.60			
I. EQUIPO						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
VIBRADOR DE CONCRETO		0	\$ 17.234.56	1.10	\$ 15.697.22	
HERRAMIENTA MENOR		GL		5%	\$ 11.951.30	
Subtotal					\$ 27.649.00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	
CONCRETO CLASE D 210 KG/CM2 3000 PSI		M3	\$ 630.000.00	0.63	\$ 396.900.00	
FORMALETA METÁLICA		M2	\$ 16.380.72	2	\$ 32.761.00	
Piedra Seleccionada (Pasante 20" retenida en 2")		M3	\$ 142.800.00	0.48	\$ 68.544.00	
Subtotal					\$ 498.205.00	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCION		CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material de asfalto		0.63	12.00	7.56	\$ 2000.0	\$ 15.120.00
Transporte de material sobrante a Zedme		0.48	12.00	5.76	\$ 1300.0	\$ 7.488.00
Subtotal					\$ 15.120.00	
IV. MANO DE OBRA						
DESCRIPCION		JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OBRA CIVIL (1 Oficial + 3 Ayudantes)		\$ 336.456.96	95.0%	\$ 656.091.07	5.49	\$ 119.513.41
CUADRILLA OBRA CIVIL (1 Oficial + 3 Ayudantes)		\$ 336.456.96	95.0%	\$ 656.091.07	5.49	\$ 119.513.41
Subtotal					\$ 239.026.00	
COSTO DIRECTO \$					\$ 780.000.00	
COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCION			PORCENTAJE	VALOR TOTAL		
ADMINISTRACION			23%	\$ 179.400.00	\$ 179.400.00	
IMPREVISTOS			2%	\$ 15.600.00	\$ 15.600.00	
UTILIDAD			5%	\$ 39.000.00	\$ 39.000.00	
SUBTOTAL					\$ 234.000.00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					\$ 1.014.000.00	
Firma  Nombre: OSCAR DANIEL ROJAS ORDÓÑEZ Matrícula No.: 161037-0514988 TLM PROFESIONAL APOYO TÉCNICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES						