FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ, UBICADO SOBRE LA CARRERA 23 Y LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.	PRELIMINARES GENERAL							
1.1				Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	M2	408,24	$ 8.760,00	$ 3.576.182,00
1.2				Demolicion pedestales, columnas, en mampostería con retiro	M3	8,75	$ 137.778,00	$ 1.205.558,00
1.3				Demolicion cimientos enterrados con retiro	M3	20,10	$ 464.680,00	$ 9.337.745,00
1.4				Tala de arbol 0,25m > D < 0,50m, incluye apeo, desramado, troceo, pelado, repique, apilado y disposición final 2 km	UND.	4,00	$ 291.045,00	$ 1.164.180,00
1,5				Roceria con retiro	HA	0,90	$ 716.106,38	$ 644.496,00
								$ 15.928.161,00
2.	CERRAMIENTO							
2.1				Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno	M2	220,00	$ 13.078,00	$ 2.877.160,00
2.2				Excavación manual en conglomerado	M3	8,80	$ 98.047,00	$ 862.814,00
2.3				Relleno con material crudo de rio sin clasificar, compactado y transportado	M3	6,45	$ 76.118,00	$ 490.961,00
2.4				Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	M3	2,70	$ 603.187,00	$ 1.628.605,00
2.5				Cerca pro perietral malla panel h= 2,40 m x ancho 3m, con poste metalico cuadrado 2 1/4" x 1.5 mm, altura 3,0 m, suministro e instalacion	MI	220,00	$ 633.757,00	$ 139.426.540,00
2.6				Relleno y extendida de material triturado	M3	88,00	$ 115.208,00	$ 10.138.304,00
2.7				Explanacion, extendida, conformación para la nivelacion de terreno	M3	1350,00	$ 13.551,00	$ 18.293.850,00
Subtotal								**$ 173.718.234,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 189.646.395,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	**$ 189.646.395,00**
27%	$ 51.204.527,00
2%	$ 3.792.928,00
5%	$ 9.482.320,00
VALOR TOTAL	**$ 254.126.170,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	**27,00%**
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	**2,00%**
	UTILIDAD	**U=**	**5,00%**
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**34,00%**

Elaboro. **ING.LEIDY TATIANA LEON FERNANDEZ**
Profesional contratado oficina de planeacion y banco de proyectos