	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: 110-GCO-FR-75 Versión: 01 Fecha: 27/10/2023

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VEREDA LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA – META.

ÍTEM:		UNIDAD:	
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO ARO–TAPA CIRCULAR EN HIERRO FUNDIDO (HF) 0,65 PARA POZO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO, APTO PARA TRÁFICO PESADO		UND

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNID	Tarifa/día	Rendimiento	Valor Unitario	
FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M3	m3	$ 125.860,40	0,05	$ 6.293,02	
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	h	$ 11.462,06	0,25	$ 2.865,52	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 55.911,90	3,000%	$ 1.677,36	
				SUB-TOTAL	**$ 10.835,89**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID	Precio Unitario	Cantidad	Valor Unitario	
CURADOR PARA CONCRETO BASE AGUA X 20 KG	U	$ 260.900,00	0,04	$ 10.436,00	
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	$ 610.112,54	0,65	$ 396.573,15	
VARILLA ACERO CORRUGADO NO. 3 (Ø 3/8") PDR 60	kg	$ 4.557,00	11,00	$ 50.127,00	
ARO HD PARA TRAFICO SEMIPESADO	UND	$ 533.308,88	1,00	$ 533.308,88	
				SUB-TOTAL	**$ 990.445,03**

III. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. PARCIAL	Valor Unitario	
		0,00	$0,00	$0,00	
				SUB-TOTAL	**$ 0,00**

DESCRIPCIÓN	Jornal	Prestaciones	Jornal total	Rendimiento	Valor Unitario	
Ayudante (2)	$ 99.645,00	210,91%	$ 210.161,27	0,1500	$ 31.524,19	
Oficial	$ 80.665,00	201,55%	$ 162.580,31	0,1500	$ 24.387,05	
					SUB-TOTAL	**$ 55.911,24**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.001.280,92**
FACTOR INCREMENTO	**1,20**
TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.201.537,11**
TOTAL COSTO DIRECTO CON AJUSTE AL PESO	**$ 1.257.448,00**

RICHARD DAVID VALLEJO BALLESTEROS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: ING. CARLOS GERMAN RODRIGUEZ BETANCURT
PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
BARRANCA DE UPIA - META