



FICHA TECNICA

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE INSPECCIÓN PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA – META".

Las especificaciones técnicas de las actividades son parte integral del presente estudio previo.

Para la ejecución de la obra, el contratista se obliga a utilizar materiales y equipos de mejor calidad e implementara procedimientos constructivos de acuerdo con las observaciones de la supervisión del contrato de obra. En general el contratista deberá cumplir cada una de las actividades a desarrollar.

El oferente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO ARO-TAPA CIRCULAR EN HIERRO FUNDIDO (HF) PARA POZO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO, APTO PARA TRÁFICO PESADO ✓

DESCRIPCIÓN:

Esta actividad dará solución a los inconvenientes de movilidad que se presentan en varios barrios del municipio, lo cual puede presentar un peligro para los vehículos y peatones que transitan por este sector.

a. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Las zonas que se van a intervenir la reposición de arotapa en hf para pozo de inspección tráfico semipesado proporcionara a los habitantes del municipio de Barranca de Upia la movilidad por las vías del casco urbano del municipio sin ningún contratiempo y evitando de este modo posibles accidentes al personal que transita por estas vías.

- Organizar logísticamente al personal que ejecutara la actividad.
- Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear.
- Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad.
- Tomar las medidas de seguridad necesarias como aviso, elementos de protección personal, etc.
- Instalar arotapa en hf para pozo de inspección tráfico pesado según los puntos indicados por el supervisor.

1. EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor. —

2. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: —



Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la supervisión. La medida será obtenida por cálculos realizados en sitio. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Trasporte dentro y fuera de la obra.

3. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución y/o a su terminación las obras se consideran como mal ejecutado. En este evento, el proponente seleccionado deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


RICHARD DAVID VALLEJO BALLESTEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura


Proyecto: CARLOS GERMAN RODRIGUEZ BETANCURT
apoyo profesional a la secretaria de Planeación e Infraestructura