

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CAMPO ALEGRE		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	ADECUACION CASETA COMUNAL DEL BARRIO CAMPO ALEGRE ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA.	FECHA:	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
------	-------------	-----	-------	----------	----------

1 PRELIMINARES					
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	146,28	\$ 5.950	\$ 870.366
1,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE VALLA DE IDENTIFICACIÓN TIPO B - (1,50m X 2,5m)	UND	1,00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
1,3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO MANUAL PARA NIVELACION DE TERRENO (Losa de Cimentacion a construir y anden)	M3	21,22	\$ 38.095	\$ 808.380
1,4	RETIRO DE MATERIAL A MANO EN VOLQUETA<=10KM.	M3	21,22	\$ 50.783	\$ 1.077.615
1,5	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	8,60	\$ 18.461	\$ 158.762
1,6	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	7,43	\$ 31.883	\$ 236.890
1,7	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA	GLB	1,00	\$ 687.201	\$ 687.201
1,8	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	GLB	1,00	\$ 712.859	\$ 712.859
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 5.752.074

2 CIMENTACION					
2,6	CONSTRUCCIÓN LOSA CONCRETO MACIZA 10CM (INCLUYE ANDEN)	M2	75,64	\$ 117.644	\$ 8.898.610
2,7	CONSTRUCCION VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	2,67	\$ 965.392	\$ 2.577.596
2,8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (Vigas de cimentacion)	KG	836,00	\$ 10.265	\$ 8.581.640
2,9	RELLENO IMPORTADO BALASTRO COMPACTADO	M3	17,44	\$ 123.725	\$ 2.157.761
SUBTOTAL CIMENTACION					\$ 22.215.607

4 LOSA ENTREPISO					
4.3	LOSA CONCRETO MACIZA E= 25CM	M2	1,95	\$ 223.171	\$ 435.183
4.4	LOSA EN CONCRETO MACIZA E=12CM PARA TANQUE DE AGUA	M2	16,34	\$ 110.498	\$ 1.805.534
SUBTOTAL ENTREPISO					\$ 2.240.717

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	7,00	\$ 62.411	\$ 436.877
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 4 [L]	PTO	2,00	\$ 114.781	\$ 229.562
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 3 [L]	PTO	6,00	\$ 76.822	\$ 460.932
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ,1/2". SEGÚN DISEÑOS	ML	38,50	\$ 8.311	\$ 319.987
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	10,87	\$ 49.327	\$ 536.184
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	21,00	\$ 32.033	\$ 672.693
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	6,00	\$ 63.100	\$ 378.600
5,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC 6 SANITARIA (TUBERIA PRINCIPAL)	ML	17,60	\$ 49.288	\$ 867.474
5,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CIERRE RÁPIDO ,1/2"	UND	2,00	\$ 54.688	\$ 109.376
5,10	CAJA INSPECCIÓN 70X70 CM [CONCRETO]	UND	3,00	\$ 604.506	\$ 1.813.518
SUBTOTAL HIDROSANITARIAS					\$ 5.825.204

6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
6,1	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	1,00	\$ 145.414	\$ 145.414
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT 1/2	ML	340,00	\$ 7.937	\$ 2.698.580
6,3	SALIDA S1 PVC	UND	10,00	\$ 187.010	\$ 1.870.100
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA 120	UND	22,00	\$ 151.984	\$ 3.343.648
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAL LAMPA PVC	UND	49,00	\$ 142.138	\$ 6.964.762
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	310,00	\$ 9.295	\$ 2.881.450
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	310,00	\$ 10.345	\$ 3.206.950
6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	\$ 104.587	\$ 627.522
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION BALA PANEL LED 18W	UND	49,00	\$ 64.605	\$ 3.165.645
SUBTOTAL ELECTRICAS					\$ 24.904.071

7 MAMPOSTERIA					
7.1	MURO LADRILLO FAROL 10x20x30CM	M2	243,00	\$ 72.469	\$ 17.609.967
7.2	MURO LADRILLO SUCIO FACHADA	M2	3,69	\$ 132.377	\$ 488.471
7.3	REPELLO MURO 1:3	M2	647,12	\$ 38.234	\$ 24.741.934
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					\$ 42.840.372

8 ENCHAPES Y ACCESORIOS					
8,1	ENCHAPE CERAMICA 30-40CM,X 50-60 CM	M2	223,33	\$ 110.825	\$ 24.750.547
8,2	ALISTADO PISO 6 CM	M2	226,75	\$ 43.404	\$ 9.841.966
8,3	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JGO	2,00	\$ 134.033	\$ 268.065
8,4	LLAVE AUTOMATICA MESA - CROMO	UND	2,00	\$ 173.890	\$ 347.780
8,5	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM (COCINETA)	M2	1,02	\$ 145.515	\$ 148.425
8,6	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1,00	\$ 364.457	\$ 364.457
8,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO LINEA MEDIA	UND	2,00	\$ 1.015.269	\$ 2.030.538
8,8	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 ANTIDESLIZANTE ANDEN	M2	16,50	\$ 88.896	\$ 1.466.785
8,9	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60 MESON	M2	3,02	\$ 147.078	\$ 444.176
8,10	ENCHAPE CERAMICA 25x35 PISO BAÑO	M2	7,60	\$ 85.063	\$ 646.477
8,11	ENCHAPE CERAMICA 25x35 MURO BAÑO	M2	23,87	\$ 85.063	\$ 2.030.450
8,12	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE AGUA 1000 LT EN PLASTICO INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 1.051.796	\$ 1.051.796
SUBTOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS					\$ 43.391.461

9 CUBIERTA					
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA 11,8X 1.07m 2mm Cresta Alta Upvc	M2	122,98	\$ 129.984	\$ 15.985.432
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 0.40X1.07M 2MM UPVC	ML	5,00	\$ 85.674	\$ 428.371
9.3	ESTRUCTURA EN PERFIL RECTANGULAR 4X2" CAL 16	ML	263,30	\$ 52.407	\$ 13.798.697
9.4	CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	21,00	\$ 83.947	\$ 1.762.885
9.5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	32,00	\$ 22.198	\$ 710.330
SUBTOTAL CUBIERTA					\$ 32.685.715

10 CIELO FALSO					
10.1	CIELO FALSO EN PVC	M2	219,75	\$ 111.525	\$ 24.507.689
SUBTOTAL CIELO FALSO					\$ 24.507.689

11 ESTUCO Y PINTURA					
11.1	ESTUCO MUROS	M2	395,71	\$ 19.240	\$ 7.613.460
11.2	PINTULAN TIPO 1- 3 MANOS	M2	395,71	\$ 16.935	\$ 6.701.349
11.3	KORAZA FACHADA Y EXTERIOR [3M]	M2	140,88	\$ 23.790	\$ 3.351.535
SUBTOTAL PINTURAS					\$ 17.666.344

12 CARPINTERIA METALICA Y RH					
12.1	PUERTA EN RH DE 2,10X0,90 CON MARCOS Y CHAPA	UND	2,00	\$ 1.321.780	\$ 2.643.560
12.2	PUERTA EN RH DE 2,10X0,70 BAÑO, CON MARCOS Y CHAPAS	UND	3,00	\$ 1.121.780	\$ 3.365.340
12.3	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 (INCLUYE VIDRIO)	M2	9,50	\$ 470.566	\$ 4.470.377
12.4	LUCETA ALUM.FIJA P.50-20 H <0.50M	ML	3,30	\$ 165.421	\$ 545.889
12.5	PASAMANOS TUBULAR GALVANIZADO 2"	M2	24,35	\$ 329.515	\$ 8.023.685
12.6	TUBO ELIPTICO 25X48X0.90MM C20 6M	ML	251,00	\$ 23.737	\$ 5.957.987
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					\$ 25.006.839

13 ESCALERA					
13,1	ESCALERA	GLB	1,00	\$ 4.155.774	\$ 4.155.774
SUBTOTAL ESCALERA					\$ 4.155.774

14 FACHADA					
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMNIO BATIENTE-ACCESO (1,10X2,10M) INCLUYE MARCO	UND	1,00	\$ 2.219.489	\$ 2.219.489
SUBTOTAL FACHADA					\$ 2.219.489

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 253.411.356
-----------------------------	--	----------------

COSTOS INDIRECTOS			
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$	253.411.356
ADMINISTRACION	30,23%	\$	76.607.520
UTILIDAD	5,0%	\$	12.670.568
TOTAL AIU	35,23%	\$	89.278.088
VALOR TOTAL OBRA		\$	342.689.445

VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	90 DIAS
-------------------------------------	---------