PRESUPUESTO OFICIAL

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) ALCANTARILLAS EN CONCRETO REFORZADO Ø36”

Entidad	Municipio de Zipaquirá – Secretaría de Obras Públicas
Proyecto	Construcción de tres alcantarillas de 36 pulgadas
Longitud unitaria	5,00 m de tubería por estructura
Presupuesto oficial	$48.000.000, incluido AIU del 30 %
Fecha de localización	Visita técnica de campo del 1 de julio de 2026

Ítem	Código cartilla ICCU	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2.12 – INV 600.4	Excavaciones varias a máquina sin clasificar; retiro < 5 km	m³	60,024	$27.132	$1.628.571
2	2.13 – INV 600.4 P	Excavación manual en material común, 0,00-2,00 m; retiro < 5 km	m³	6,001	$71.810	$430.932
3	4.22 – INV 673.1	Material granular filtrante	m³	1,35	$122.415	$165.260
4	4.24 – INV 630.6	Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques	m³	1,05	$478.890	$502.835
5	4.48 – INV 661.1	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado ø=36"	ml	15	$908.695	$13.630.425L
6	4.7 – INV 630.4	Concretos clase D, f´c =3000 psi	m³	10,74	$942.763	$10.125.275
7	4.52 – INV 640.1	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	kg	870	$8.378	$7.288.860
8	4.23 – INV 610.1	Relleno para estructuras	m³	31,23	$100.894	$3.150.920
		COSTO DIRECTO				$36.923.077
		AIU – 30 %				$11.076.923
		PRESUPUESTO OFICIAL				**$48.000.000**

ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS