**GRAN ANDINA DE COMERCIO DISTRIBUCIONES**
**NANCY GUEVARA TOLEDO**
**NIT. 40.766.576-3**
Responsable de IVA

**Señores:**
Centro de Formación Agroindustrial la Angostura
**Ciudad**

**Ref.:** Cotización Equipos Agropecuarios

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **FUMIGADORA DE MOTOR 2T - COD. INVENTARIO: 91161013499-91161013502-91161010482 - MARCA: ECHO - REF: SHP-800** | | | | |
| 1 | Limpieza general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $140.861 | $140.861 |
| 2 | Lubricación de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $275.102 | $275.102 |
| 3 | Retiro, limpieza, inspección e instalación de la bomba de presión, incluyendo el suministro y cambio de empaques. | 1 | UN | $140.861 | $140.861 |
| 4 | Retiro, limpieza y revisión del sistema de encendido. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 5 | Retiro, limpieza y calibración del carburador, incluyendo el suministro e instalación de un kit de empaques y tres (3) bombines para carburador. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 6 | Revisión y limpieza del sistema de combustible. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 7 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $277.261 | $277.261 |
| 8 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $121.788 | $121.788 |
| 9 | Suministro e instalación de un (1) filtro de combustible (gasolina). | 1 | UN | $277.261 | $277.261 |
| | **FUMIGADORA DE MOTOR 2T - COD. INVENTARIO: 91168095-91168096-91168097-91168098-91168099-911680102 - MARCA: HUSQVARNA - REF: 362M18** | | | | |
| 10 | Limpieza general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $140.861 | $140.861 |
| 11 | Lubricación de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $275.102 | $275.102 |
| 12 | Retiro, limpieza, inspección e instalación de la bomba de presión, incluyendo el suministro y cambio de empaques. | 1 | UN | $140.861 | $140.861 |
| 13 | Retiro, limpieza y revisión del sistema de encendido. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 14 | Retiro, limpieza y calibración del carburador, incluyendo el suministro e instalación de un kit de empaques y tres (3) bombines para carburador. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 15 | Revisión y limpieza del sistema de combustible. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 16 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $277.261 | $277.261 |
| 17 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $121.788 | $121.788 |
| 18 | Suministro e instalación de un (1) filtro de combustible (gasolina). | 1 | UN | $277.261 | $277.261 |
| | **FUMIGADORA DE MOTOR 2T - COD. INVENTARIO: 91169603-91169604 - MARCA:TOYAMA - REF:TDM57U** | | | | |

Dirección: Calle 5 Sur No. 10 – 11, Neiva – Huila
E-mail: granandinadecomercio@hotmail.com
Cel.: 3143579839 - 3142937464

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Limpieza general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $140.861 | $140.861 |
| 20 | Lubricación de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $275.102 | $275.102 |
| 21 | Retiro, limpieza, inspección e instalación de la bomba de presión, incluyendo el suministro y cambio de empaques. | 1 | UN | $140.861 | $140.861 |
| 22 | Retiro, limpieza y revisión del sistema de encendido. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 23 | Retiro, limpieza y calibración del carburador, incluyendo el suministro e instalación de un kit de empaques y tres (3) bombines para carburador. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 24 | Revisión y limpieza del sistema de combustible. | 1 | UN | $208.084 | $208.084 |
| 25 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $277.261 | $277.261 |
| 26 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $121.788 | $121.788 |
| 27 | Suministro e instalación de un (1) filtro de combustible (gasolina). | 1 | UN | $277.261 | $277.261 |
| | **MOTOSIERRA 2T - COD. INVENTARIO: 91161013509-91161013510-91161010852-91161010901-91161010851-91161010855- MARCA: STHILL** | | | | |
| 28 | Limpieza general interna | 1 | UN | $198.349 | $198.349 |
| 29 | Lubricación y engrase de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| 30 | Retiro, limpieza, ajuste, instalación y regulación del carburador. | 1 | UN | $198.349 | $198.349 |
| 31 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $198.349 | $198.349 |
| 32 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $291.856 | $291.856 |
| 33 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| 34 | Suministro e instalación de un (1) filtro de gasolina. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| 35 | Suministro e instalación de tres (3) bombas para carburador. | 1 | UN | $291.856 | $291.856 |
| 36 | Suministro de dos (2) cadenas de corte. | 1 | UN | $291.856 | $291.856 |
| 37 | Suministro de una (1) lima redonda con mango plástico para afilado, de 3,5 mm de diámetro y 150 mm de longitud. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| | **MOTOSIERRA 2T - COD. INVENTARIO: 91169067-91169066-91169065 - MARCA:HUSQVARNA** | | | | |
| 38 | Limpieza general interna | 1 | UN | $198.349 | $198.349 |
| 39 | Lubricación y engrase de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| 40 | Retiro, limpieza, ajuste, instalación y regulación del carburador. | 1 | UN | $198.349 | $198.349 |
| 41 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $198.349 | $198.349 |
| 42 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $291.856 | $291.856 |
| 43 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| 44 | Suministro e instalación de un (1) filtro de gasolina. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| 45 | Suministro e instalación de tres (3) bombas para | 1 | UN | $291.856 | $291.856 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | carburador. | | | | |
| 46 | Suministro de dos (2) cadenas de corte. | 1 | UN | $291.856 | $291.856 |
| 47 | Suministro de una (1) lima redonda con mango plástico para afilado, de 3,5 mm de diámetro y 150 mm de longitud. | 1 | UN | $71.859 | $71.859 |
| | **GUADAÑA 4T - COD. INVENTARIO: 91161013494-91161013495-91161013496-91161013497-91161013498-91161010838-91161010837-91161010833-MARCA:HONDA - REF:GX50** | | | | |
| 48 | Limpieza general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $254.816 | $254.816 |
| 48 | Lubricación y engrase de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $1.074.015 | $1.074.015 |
| 50 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $254.816 | $254.816 |
| 51 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $239.586 | $239.586 |
| 52 | Suministro e instalación de un (1) kit de empaque de carburador. | 1 | UN | $239.586 | $239.586 |
| 53 | Suministro e instalación de tres (3) bombas para carburador. | 1 | UN | $239.586 | $239.586 |
| | **PODADORA DE ALTURA - COD. INVENTARIO: 91161013511-91161013512-91161829 - MARCA:STHILL - REF.HT75** | | | | |
| 54 | Limpieza general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $218.912 | $218.912 |
| 55 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $218.912 | $218.912 |
| 56 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $218.912 | $218.912 |
| 57 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $403.790 | $403.790 |
| 58 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $403.790 | $403.790 |
| 59 | Suministro e instalación de un (1) filtro de gasolina. | 1 | UN | $403.790 | $403.790 |
| 60 | Suministro e instalación de un (1) kit de empaque de carburador. | 1 | UN | $403.790 | $403.790 |
| 61 | Suministro e instalación de tres (3) bombas para carburador. | 1 | UN | $403.790 | $403.790 |
| 62 | Suministro de dos (2) cadenas de corte. | 1 | UN | $403.790 | $403.790 |
| 63 | Suministro de una (1) lima redonda con mango plástico para afilado, de 3,5 mm de diámetro y 150 mm de longitud. | 1 | UN | $403.790 | $403.790 |
| | **CORTASETO DE CUCHILLAS 2T- COD. INVENTARIO: 91168092 - MARCA: HUSQVARNA - REF: 522HD60S** | | | | |
| 64 | Limpieza general | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 65 | Lubricación y engrase de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 66 | Retiro, limpieza, ajuste, instalación y regulación del carburador. | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 67 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 68 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 69 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Suministro e instalación de un (1) filtro de gasolina. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 71 | Suministro e instalación de un (1) kit de empaque de carburador | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 72 | Suministro e instalación de tres (3) bombas para carburador. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 73 | Suministro e instalación de una (1) cuchilla de corte. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| | **CORTASETOS 2T- COD. INVENTARIO: 91161010858 - MARCA: STHILL - REF: HS82T/82R** | | | | |
| 74 | Limpieza general | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 75 | Lubricación y engrase de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 76 | Retiro, limpieza, ajuste, instalación y regulación del carburador. | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 74 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 75 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 76 | Suministro e instalación de un (1) filtro de aire. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 74 | Suministro e instalación de un (1) filtro de gasolina. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 75 | Suministro e instalación de un (1) kit de empaque de carburador | 1 | UN | $248.003 | $248.003 |
| 76 | Suministro e instalación de tres (3) bombas para carburador. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| 74 | Suministro e instalación de una (1) cuchilla de corte. | 1 | UN | $436.633 | $436.633 |
| | **EQUIPO DE ORDEÑO PULSADOR NEUMÁTICO MARCA: IMPULSEAGRO COD. INVENTARIO 91167887** | | | | |
| 75 | Retiro de rodamientos y retenedores existentes. | 1 | UN | $149.940 | $149.940 |
| 76 | Suministro e instalación de pulsadores neumáticos. | 1 | UN | $628.605 | $628.605 |
| 77 | Suministro e instalación de tapones de pezoneras. | 1 | UN | $107.588 | $107.588 |
| 78 | Suministro e instalación de manguera de leche cristal de 5/8" x 5 mm, atóxica, en tramo de 5 metros. | 1 | UN | $119.260 | $119.260 |
| 79 | Suministro e instalación de manguera de vacío o leche de 9/16" x 4 mm, atóxica, en tramo de 5 metros. | 1 | UN | $116.854 | $116.854 |
| 80 | Suministro e instalación de manguera doble de pulsado de 5/16" x 2,5 mm | 1 | UN | $109.994 | $109.994 |
| 81 | Suministro e instalación de regulador de vacío mecánico con abrazadera patrón GMZ de 50 mm x 3/4". | 1 | UN | $608.913 | $608.913 |
| 82 | Suministro e instalación de bomba de vacío BV 300, capacidad 300<br>Suministro e instalación de correa referencia A32. | 1 | UN | $4.635.330 | $4.635.330 |
| 83 | Suministro e instalación de colector de 350 cc, 2 x 2, en plástico y base en policarbonato. | 1 | UN | $475.907 | $475.907 |
| 84 | Suministro de aceite para bombas de vacío - dos (2) galones. | 1 | UN | $187.830 | $187.830 |
| | **SOPLADORA 2T - COD. INVENTARIO: 91168103 - MARCA: HUSQVARNA** | | | | |
| 85 | Limpieza general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $232.667 | $232.667 |
| 86 | Lubricación y engrase de partes móviles | 1 | UN | $299.676 | $299.676 |
| 87 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $232.667 | $232.667 |
| 88 | Suministro e instalación de una (1) bujía. | 1 | UN | $299.676 | $299.676 |
| 89 | Suministro e instalación de un (1) filtro | 1 | UN | $233.750 | $233.750 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Suministro e instalación de un (1) filtro de gasolina. | 1 | UN | $233.750 | $233.750 |
| 91 | Suministro e instalación de un (1) kit de empaque de carburador. | 1 | UN | $299.676 | $299.676 |
| | **SPLASH PARA PISCICULTURA CON REJILLA POTENCIA 1KW/1 5Hp Voltaje: 220V COD. INVENTARIO 91161013482 - 91161013481** | | | | |
| 92 | Limpieza general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $317.183 | $317.183 |
| 93 | Lubricación y engrase de partes móviles. | 1 | UN | $82.730 | $82.730 |
| 94 | Revisión general del motor eléctrico. | 1 | UN | $47.343 | $47.343 |
| 95 | Revisión y limpieza de rejilla, hélice y sistema de aireación. | 1 | UN | $82.730 | $82.730 |
| 96 | Revisión de cableado, aislamiento y puesta a tierra. | 1 | UN | $47.343 | $47.343 |
| | **BOMBA ELECTROSUMERGICLE COD. INVENTARIO: 91161013485 -91161013486** | | | | |
| 97 | Limpieza general externa e interna del equipo. | 1 | UN | $317.183 | $317.183 |
| 98 | Limpieza y revisión del impulsor y rejilla. | 1 | UN | $317.183 | $317.183 |
| 99 | Revisión de cableado y conexiones eléctricas. | 1 | UN | $46.837 | $46.837 |
| 100 | Verificación de voltaje y consumo eléctrico. | 1 | UN | $46.837 | $46.837 |
| 101 | Verificación de fugas en conexiones hidráulicas. | 1 | UN | $46.837 | $46.837 |
| 102 | Prueba de funcionamiento, caudal y presión. | 1 | UN | $183.624 | $183.624 |
| | **BLOWER 2HP 1.5 KW MONOFASICO COD. INVENTARIO 9116393468** | | | | |
| 103 | Limpieza general externa e interna del equipo. | 1 | UN | $317.183 | $317.183 |
| 104 | Limpieza y revisión del impulsor y rejilla. | 1 | UN | $70.446 | $70.446 |
| 105 | Revisión de cableado y conexiones eléctricas. | 1 | UN | $46.837 | $46.837 |
| 106 | Verificación de voltaje y consumo eléctrico. | 1 | UN | $46.837 | $46.837 |
| 107 | Verificación de fugas en conexiones hidráulicas. | 1 | UN | $46.837 | $46.837 |
| 108 | Prueba de funcionamiento, caudal y presión. | 1 | UN | $70.446 | $70.446 |
| | **ZARANDA ROTATIVA PRODUCCIÓN 3.5- 6 TON/HA COD. INVENTARIO 91165078** | | | | |
| 109 | Cambio de aceite del reductor. | 1 | UN | $460.053 | $460.053 |
| 110 | Suministro e instalación de conexión eléctrica. | 1 | UN | $1.480.195 | $1.480.195 |
| 111 | Suministro e instalación de guarda motor (relé y contactor del sistema de incendio). | 1 | UN | $1.480.195 | $1.480.195 |
| 112 | Suministro e instalación de chumacera. | 1 | UN | $1.480.195 | $1.480.195 |
| 113 | Revisión y verificación del motor trifásico de 3 HP. | 1 | UN | $496.413 | $496.413 |
| | **MEZCLADORA - COD. INVENTARIO: 9116766** | | | | |
| 114 | Limpieza general | 1 | UN | $410.861 | $410.861 |
| 115 | Lubricación de partes móviles y ajuste general de tornillería. | 1 | UN | $410.861 | $410.861 |
| 116 | Retiro, limpieza e instalación de rodamientos. | 1 | UN | $410.861 | $410.861 |
| 117 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $410.861 | $410.861 |
| 118 | Suministro e instalación de un (1) arrancador. | 1 | UN | $1.486.261 | $1.486.261 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Suministro e instalación de un (1) cortapicos. | 1 | UN | $1.486.261 | $1.486.261 |
| 120 | Suministro e instalación de un (1) kit de cambio de correas. | 1 | UN | $410.861 | $410.861 |
| **MOLINO TRITURADOR - COD. INVENTARIO: 91165065-9116765 REF: 1041208832400000011** | | | | | |
| 121 | Limpieza y lubricación general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $372.324 | $372.324 |
| 122 | Retiro, limpieza e instalación de rodamientos. | 1 | UN | $372.324 | $372.324 |
| 123 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $372.324 | $372.324 |
| 124 | Suministro e instalación de un (1) arrancador. | 1 | UN | $231.469 | $231.469 |
| 125 | Suministro e instalación de un (1) cortapicos. | 1 | UN | $231.469 | $231.469 |
| 126 | Suministro e instalación de un (1) kit de cambio de correas. | 1 | UN | $231.469 | $231.469 |
| **MAQUINA PARA PICAR O PICADORA- REF: 1041208833100000011** | | | | | |
| 127 | Limpieza y lubricación general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $267.543 | $267.543 |
| 128 | Retiro, limpieza e instalación de rodamientos. | 1 | UN | $267.543 | $267.543 |
| 129 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $267.543 | $267.543 |
| 130 | Suministro e instalación de un (1) arrancador. | 1 | UN | $382.251 | $382.251 |
| 131 | Suministro e instalación de un (1) cortapicos. | 1 | UN | $382.251 | $382.251 |
| 132 | Suministro e instalación de un (1) kit de cambio de correas. | 1 | UN | $382.251 | $382.251 |
| **PELETIZADORA - COD. INVENTARIO: 91165454 - 91165453** | | | | | |
| 133 | Limpieza y lubricación general interna y externa del equipo. | 1 | UN | $358.631 | $358.631 |
| 134 | Retiro, limpieza e instalación de rodamientos. | 1 | UN | $716.664 | $716.664 |
| 135 | Retiro y limpieza general del sistema de encendido. | 1 | UN | $358.631 | $358.631 |
| 136 | Suministro e instalación de un (1) arrancador. | 1 | UN | $461.001 | $461.001 |
| 137 | Suministro e instalación de un (1) cortapicos. | 1 | UN | $461.001 | $461.001 |
| 138 | Suministro e instalación de un (1) kit de cambio de correas. | 1 | UN | $461.001 | $461.001 |

La presente se expide en la ciudad de Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año 2026.

**Atentamente,**

Nancy Guevara Toledo
C.C. No. 40.766.576 de Florencia – Caquetá
Cel.: 3143579839
Neiva – Huila