Municipio de Chigorodó Departamento de Antioquia	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VALORIZACIÓN	Código: Fecha aprobación:

PRESUPUESTO OFICIAL: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA.

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Cerramiento provisional con tela verde h=2,10m	ml	79.2	$23,805	$1,885,356
2	**DEMOLICIONES Y RETIROS**				
2.1	Retiro y botada de malla, incluye cargue, transporte al sitio designado	m2	167.6	$17,368	$2,910,877
2.2	Retiro de postes de cerramiento, incluye demolición de columneta de soporte, cargue, transporte y botada al sitio designado.	und	22	$33,418	$735,196
2.3	Demolición de muro perimetral, incluye pisa malla,retiro manual de escombros, cargue, transporte y botada	m2	34.7	$43,032	$1,493,204
2.4	Retiro porton principal de 3.0x3.0 , incluye demolición der columna de apoyo de 0,30x0,30, retiro manual de escombros, cargue, transporte y botada	und	1	$468,771	$468,771
2.5	Desmonte de enramada con estructura de madera y tejas de zinc, transporte y disposición de escombros resultantes	m2	25	$33,500	$837,500
2.6	Rocería y limpieza del patio de estacionamiento de motos. Incluye traslado interno de motos	m2	345.7	$13,927	$4,814,564
2.7	Retiro de puerta metalica entradas segundarias auxiliares de 1,3 de ancho	un	1	$177,813	$177,813
2.8	Retiro de puerta metalica entradas segundarias auxiliares de 1,6 de ancho	un	1	$197,012	$197,012
3	**ESTRUCTURAS**				
3.1	Viga de fundación 0.30x0,30 en concreto de 3000psi, incluye refuerzo y excavación	ml	30	$98,304	$2,949,120
3.2	suministro, transporte E instalación de muros de 15*20*40 cm Ranurado ambas cara	m2	34.7	$70,417	$2,443,470
3.3	Construcción de zapata de concreto para columna de fijación de puerta reja. Dimensiones 0.80x0.80x0.3m, acero de refuerzo 1/2"	unidad	1.00	$385,000	$385,000
4	**CERRAMIENTO**				
4.1	suministro, transporte e instalación de postes para cerramiento 3" de 3,4 m de largo incluye columnetas en concreto , piedeamigoy refuerzo	und	12	$140,000	$1,680,000
4.2	suministro, transporte e instalación de postes para cerramiento 3" de 4,5 m de largo, ncluye columnetas en concreto y refuerzo	und	9	$180,000	$1,620,000
4.3	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada Cal. 10.5 de altura variada	m2	173	$60,000	$10,380,000
4.4	Suministro, trasporte e instalación de alambre de púas 2 hilos sobre tubería	ml	6	$6,300	$37,800
4.5	Sum. E Inst. concetina en muro de cerramiento inc. Todo lo necesario para su correcta instalación	ml	52	$77,723	$4,041,596
4.6	Pintura exterior muros con koraza gris	m2	88	$9,780	$860,640
4.7	Sum. E Inst. de puertas principales de 3.0x3,0 metros inc. Columnas de soporte	und	1	$3,450,000	$3,450,000
				SUBTOTAL	**$41,367,919**
				ADMINISTRACION 28%	$11,583,017
				UTILIDAD 5%	$2,068,396
				TOTAL	**$55,019,332**