

Aprobó: 
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
A21382020-1090480860

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE CUBARÁ					
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	7	DE	16
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA
			13	2	2026

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18 PARA CERCHAS Y/O CORREAS	M	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (% M.O.)		%	\$ 15 401,44	10,00	\$ 1 540,14
PULIDORA		DIA	\$ 45 000,00	240,00	\$ 187,50
EQUIPO DE SOLDADURA		DIA	\$ 80 000,00	96,00	\$ 833,33
COMPRESOR DE PINTURA		DIA	\$ 90 792,00	160,00	\$ 567,45
SECCIÓN DE ANDAMIO (02)		DIA	\$ 6 000,00	35,00	\$ 171,43
					\$ 3 299,85

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Vr. UNITARIO
TUBO RECTANGULAR DE 3" x 1 1/2" CAL. 18	M	1,00	\$ 13 517,78	\$ 13 517,78
SOLDADURA ELÉCTRICA	KG	0,10	\$ 23 035,30	\$ 2 303,53
DISOLVENTE THINNER	GAL	0,02	\$ 31 200,00	\$ 624,00
PINTURA ANTICORROSIVO	GAL	0,05	\$ 61 200,00	\$ 3 060,00
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO TIPO I	GAL	0,05	\$ 96 598,66	\$ 4 829,93
DISCO CORTE DE METAL 7"	UND	0,06	\$ 9 750,00	\$ 585,00
DESPERDICIO	%	0,05	\$ 24 920,24	\$ 1 246,01
				\$ 26 166,25

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SOLDADOR	\$ 133 570,00	1,95	\$ 260 461,50	35,00	\$ 7 441,76
AYUDANTE (2)	\$ 142 866,00	1,95	\$ 278 598,70	35,00	\$ 7 959,68
					\$ 15 401,44
					\$ 44 867,54

Porcentaje	Valor Total
24%	\$ 10 768,21
2%	\$ 897,35
7%	\$ 3 140,73
	\$ 14 806,29
	\$ 59 674,00

Proyectó:

Luz Dary Camperos Rincon

LUZ DARY CAMPEROS RINCON
APOYO SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
091037-0632531CND


Aprobó:

Jesús Ivan Quinones Rueda

JESUS IVAN QUINONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
A21382020-1090488660


MUNICIPIO DE CUBARÁ						
				VERSIÓN	1	
				PAGINA	8	DE 16
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
				FECHA	DD 13	MM 2
				AA 2026		
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL 28 1,00 X 3,05 M			M ²	1,00	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN				MARCA	TIPO	TARIFA
HERRAMIENTA MENOR (% M.O)					%	\$ 16 298,64
TALADRO					DIA	\$ 36 968,00
SECCIÓN DE ANDAMIO (02)					DIA	\$ 6 000,00
						\$ 2.070,92
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
CUBIERTA MASTER 1000 1*3 M CAL 28 1,00 X 3,05 M PREPINTADA				UND	0,33	\$ 132.200,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA DE NEOPRENO DE 12 X 1-1/2"				UND	6,00	\$ 535,08
SILICONA LIQUIDA 300 ML.				UND	0,02	\$ 10.350,00
DESPERDICIO				%	0,05	\$ 47.043,48
						\$ 2.352,17
						\$ 49.395,65
III. TRANSPORTES						
MATERIAL			VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA
						Vr. UNITARIO
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		\$ 95.930,00	1,95	\$ 187.063,50	28,57	\$ 6.547,55
AYUDANTE (2)		\$ 142.866,00	1,95	\$ 278.588,70	28,57	\$ 9.751,09
						\$ 16.298,64
						\$ 67.765,21
				Porcentaje	Valor Total	
				24%	\$ 16.263,65	
				2%	\$ 1.355,30	
				7%	\$ 4.743,56	
						\$ 22.362,51
						\$ 90.128,00

Proyectó:



LUZ DARÝ CAMPEROS RINCÓN
APOYO SEC. DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
091037-0632531CND

Aprobó:



JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
A21382020-1090480860

[illegible]

	MUNICIPIO DE CUBARÁ	VERSIÓN	1		
		PAGINA	10	DE	16
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
		FECHA	DD	MM	AA
			13	2	2026

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN TEJA MASTER 1000	M	1,00

I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (% M.O)		%	\$ 23.311,28	10,00	\$ 2.331,13
SECCIÓN DE ANDAMIO (02)		DIA	\$ 6.000,00	14,00	\$ 428,57
TALADRO		DIA	\$ 36.968,00	240,00	\$ 154,03
					\$ 2.913,73


II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Vr. UNITARIO	
Flanche 20.3 X 244Cm 0.43mm	ml	0.60	\$ 24.090,00	\$ 14.454,00	
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA DE NEOPRENO DE 12 X 1-1/2"	UND	4,00	\$ 535,08	\$ 2.140,32	
SILICONA LIQUIDA 300 ML	UND	0,02	\$ 10.350,00	\$ 207,00	
DESPERDICIO	%	0,05	\$ 16.801,32	\$ 840,07	
				\$ 17.641,39	

III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL	\$ 95.930,00	1,95	\$ 187.063,50	14,00	\$ 13.361,68
AYUDANTE (1)	\$ 71.433,00	1,95	\$ 139.294,35	14,00	\$ 9.949,60
					\$ 23.311,28
					\$ 43.866,40


Porcentaje	Valor Total
24%	\$ 10.527,94
2%	\$ 877,33
7%	\$ 3.070,65
	\$ 14.475,92
	\$ 58.342,00

Proyectó:



LUZ DARY CAMPEROS RINCON
APOYO SEC. DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
091037-0632531CND

Aprobó:



JESUS IVAN QUIRONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
A21382020-1090480860

[illegible]



MUNICIPIO DE CUBARÁ						
				VERSIÓN	1	
				PAGINA	12 DE 16	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
				FECHA	DD MM AA 13 2 2026	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMOACÚSTICA TIPO TRAPEZOIDAL.				M	1,00
I. EQUIPO						
	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR (% M.O)		%	\$ 23.311,28	10,00	\$ 2.331,13
	SECCIÓN DE ANDAMIO (02)		DIA	\$ 6.000,00	14,00	\$ 428,57
	TALADRO		DIA	\$ 36.968,00	160,00	\$ 231,05
\$ 2.990,75						
II. MATERIALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Vr. UNITARIO	
	CABALLETE TERMOACUSTICO TIPO TRAPEZOIDAL DE 2.00 M X0,70 M	UND	0,60	\$ 149.666,67	\$ 89.800,00	
	AMARRE CAL 18	UND	4,00	\$ 500,00	\$ 2.000,00	
	SILICONA LIQUIDA 300 ML	UND	0,02	\$ 10.350,00	\$ 207,00	
\$ 4.600,35						
III. TRANSPORTES						
	MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
\$ 96.607,35						
IV. MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	OFICIAL	\$ 95.930,00	1,95	\$ 187.063,50	14,00	\$ 13.361,68
	AYUDANTE (1)	\$ 71.433,00	1,95	\$ 139.294,35	14,00	\$ 9.949,60
\$ 23.311,28						
\$ 122.909,38						
V. IMPUESTOS Y GASTOS						
				Porcentaje	Valor Total	
				24%	\$ 29.498,25	
				2%	\$ 2.458,19	
				7%	\$ 8.603,66	
\$ 40.560,10						
\$ 163.469,00						

Proyectó:


LUZ DARY CAMPEROS RINCON
APOYO SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
091037-0632531CND

Aprobó:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
A21382020-1090480860

MUNICIPIO DE CUBARÁ						VERSIÓN		1		
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						PAGINA		14	DE	16
						FECHA		DD 13	MM 2	AA 2026
DATOS ESPECÍFICOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD			
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH 40 CONDUIT DE 1/2" PARA RED ELÉCTRICA EXPUESTA EN ALTURA					M	1.00			
I. EQUIPO										
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
HERRAMIENTA MENOR (% M.O)		%	\$ 2.819,48	10,00	\$ 281,95					
SECCIÓN DE ANDAMIO (02)		DIA	\$ 6.000,00	133,33	\$ 45,00					
					\$ 326,95					
II. MATERIALES										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Vr. UNITARIO						
TUBERIA CONDUIT SCH40 1/2"	M	1,00	\$ 2.802,68	\$ 2.802,68						
CURVA CONDUIT 90° SCH40 1/2"	UND	0,33	\$ 2.749,27	\$ 907,26						
UNION CONDUIT GRIS SCH 40 1/2	UND	0,33	\$ 728,57	\$ 240,43						
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT SCH40 1/2"	UND	0,20	\$ 931,73	\$ 186,35						
LIMPIADOR PVC X 1/4 (ELÉCTRICO)	UND	0,00	\$ 47.471,84	\$ 142,42						
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4"	GAL	0,00	\$ 67.444,00	\$ 202,33						
DESPERDICIO	%	0,05	\$ 4.481,47	\$ 224,07						
				\$ 4.705,54						
III. TRANSPORTES										
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO					
IV. MANO DE OBRA										
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
ELÉCTRICO	\$ 121.352,00	1,95	\$ 236.636,40	133,33	\$ 1.774,77					
AYUDANTE (1)	\$ 71.433,00	1,95	\$ 139.294,35	133,33	\$ 1.044,71					
					\$ 2.819,48					
					\$ 7.851,97					
					\$ 2.591,15					
					\$ 10.443,00					
Proyectó:  LUZ DARÝ CAMPEROS RINCÓN APOYO SEC. DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 091037-0632531CND Aprobó:  JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS A21382020-1090480860										

[illegible]

MUNICIPIO DE CUBARÁ		VERSIÓN		1	
		PAGINA		16	DE 16
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
		FECHA	DD	MM	AA
			13	2	2026
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN Y BOMBILLO DE 40W	UND	1.00		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (% M.O)		%	\$ 15.507,14	10,00	\$ 1.550,71
SECCIÓN DE ANDAMIO (02)		DÍA	\$ 6.000,00	48,48	\$ 123,75
					\$ 1.674,46
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Vr. UNITARIO	
ROSETA (PLAFÓN)	UND	1,00	\$ 2.773,68	\$ 2.773,68	
BOMBILLO LED 40W	UND	1,00	\$ 22.226,67	\$ 22.226,67	
DESPERDICIO	%	0,05	\$ 25.000,35	\$ 1.250,02	
				\$ 26.250,37	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELÉCTRICO	\$ 121.352,00	1,95	\$ 236.636,40	24,24	\$ 9.761,25
AYUDANTE (1)	\$ 71.433,00	1,95	\$ 139.294,35	24,24	\$ 5.745,89
					\$ 15.507,14
					\$ 43.431,97
			Porcentaje	Valor Total	
			24%	\$ 10.423,67	
			2%	\$ 868,64	
			7%	\$ 3.040,24	
					\$ 14.332,55
					\$ 57.765,00
Proyectó:  LUZ DARY CAMPEROS RINCÓN APOYO SEC. DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 091037-0632531CND Aprobó:  JESUS IVAN QUINONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS A21382020-1090480860					