ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	CÓDIGO	IOP-F-20
		VERSIÓN	3
		FECHA	17/03/2026
	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS PUBLICAS	Pagina 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		
	PRESUPUESTO DE OBRA	SGC	

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MUNDO NUEVO PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN EL CORREDOR VIAL DE LA ZONA RURAL DE LA CALERA – VEREDA MUNDO NUEVO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ÍTEM	ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0		**EXCAVACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL**				**$ 56,980,745.77**
1.1	2.13-V	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22.00	$71,810.00	$1,579,820.00
1.2	2.9-V	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOS DE 5KM)	M3	360.00	$29,781.00	$10,721,160.00
1.2	6.1-V	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	10,976.21	$1,236.00	$13,566,591.77
1.3	3.2-V	SUBBASE GRANULAR	M3	24.00	$190,561.00	$4,573,464.00
1.4	3.3-V	BASE GRANULAR	M3	60.00	$230,646.00	$13,838,760.00
1.5	3.15-V	AFIRMADO	M3	150.00	$84,673.00	$12,700,950.00
2.0		**CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE**				**$ 47,910,238.25**
2.1	4.6-V	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (BASES)	M3	6.23	$882,128.00	$5,495,657.44
2.2	4.25-V	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	3.85	$602,086.00	$2,318,031.10
2.3	4.21-V	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	3.66	$714,087.00	$2,613,558.42
2.4	4.52-V	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1173.93	$8,953.00	$10,510,195
2.5	4.50-V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	6.00	$1,745,228.00	$10,471,368
2.6	3.31-U	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	6.00	$692,073.00	$4,152,438
2.7	4.59-V	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	50.00	$129,159.00	$6,457,950
2.8	4.31-V	GAVIÓN	M3	20.00	$294,552.00	$5,891,040
3.0		**ROCERÍA**				**$ 1,914,816.20**
3.1	6.5-V	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	2.20	$870,371.00	$1,914,816
4.0		**MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS**				**$ 5,624,493.00**
4.1	6.2-V	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UND	21.00	$267,833.00	$5,624,493.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$112,430,293.22**
ADMINISTRACIÓN	9.18%	$10,321,100.92
IMPREVISTOS	2.00%	$2,248,605.86
UTILIDAD	0.00%	$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	11.18%	$12,569,706.78

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$125,000,000.00**

AJUSTE AL PESO	
APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$2,000,000.00

TOTAL VALOR DEL CONVENIO	**$127,000,000.00**

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Ing. José Alejandro Cruz Plazas - Contratista S.O.P.
Revisó y aprobó: Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas