

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				REPARACION DE PLACAS CARRERA 18				\$ 193.627.327
1				LOCALIZACION, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO DE LA OBRA	M2	443,75	\$ 7.824	\$ 3.471.900
2				cerramiento provisional en lona verde, H= 2,0m	M	25,00	\$ 26.379	\$ 659.475
3				DEMOLICION DE ESTRUCTURAS VARIAS(PLACA DE CONCRETO, ANDEN Y BORDILLO)	M2	443,75	\$ 91.958	\$ 40.806.363
4				EXCAVACION DE MATERIAL GRANULAR	M3	45,00	\$ 37.708	\$ 1.696.860
5				TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DERRUMBES.	M3	130,63	\$ 46.246	\$ 6.040.884
6				Relleno material granular compactado (95% Proctor Modificado) subbase tipo C; e=0,15 m	M3	45,00	\$ 257.042	\$ 11.566.890
7				PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CON RESISTENCIA A LA FLEXION DE 4.0 MPA ESPESOR de 18 cm INCLUYE	M2	300,00	\$ 334.209	\$ 100.262.705
8				BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 psi (210kg/cm2) , CON DIMENSIONES DE 0,15 M X 0,30 M	M	125,00	\$ 125.038	\$ 15.629.750
9				ANDEN EN CONCRETO 3000 psi , e= 0,1 M	M2	125,00	\$ 107.940	\$ 13.492.500
				MANTENIMIENTO EN AFIRMADO PARA VIAS EN ZONA RURAL				\$ 160.001.239
10				Localizacion y replanteo	M2	3147,58	\$ 2.536	\$ 7.982.263
11				Perfilacion de terreno	M2	3147,58	\$ 13.403	\$ 42.187.015
12				Relleno con material Seleccionado de la zona (Zahorra) - Incluye extendido y compactacion	M3	786,90	\$ 130.019	\$ 102.311.301
13				Transporte de Maquinaria	UN	4,00	\$ 1.880.165	\$ 7.520.660
Subtotal								\$ 353.628.566
SUBTOTAL OBRAS							SUBTOTAL OBRAS	\$ 353.628.566

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 353.628.566
VALOR TOTAL				\$ 353.628.566,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%