



| PROYECTO:                                                                          |                                                                                                           |      |          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| ADECUACIÓN MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD GOLONDRO, LOPEZ DE MICAY, CAUCA |                                                                                                           |      |          |              |               |
| PRESUPUESTO                                                                        |                                                                                                           |      |          |              |               |
| N°                                                                                 | Descripcion                                                                                               | U.M. | Cantidad | Vr.Unitario  | Vr.Total      |
| 1                                                                                  | PRELIMINARES                                                                                              |      |          |              | 2.956.865,82  |
| 1.1                                                                                | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)                                                                   | M2   | 108,00   | 24.378,00    | 2.632.824,00  |
| 1.2                                                                                | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS                                                                                 | UND  | 1,00     | 26.329,00    | 26.329,00     |
| 1.3                                                                                | RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE)                                                                      | M3   | 1,18     | 252.299,00   | 297.712,82    |
| 2                                                                                  | CIMENTOS                                                                                                  |      |          |              | 945.083,40    |
| 2.1                                                                                | BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMADO)                                                               | M3   | 1,65     | 307.279,00   | 507.010,35    |
| 2.2                                                                                | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3   | 1,65     | 203.393,00   | 335.598,45    |
| 2.3                                                                                | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI (0,20x0,30)                                                           | M3   | 0,06     | 1.707.910,00 | 102.474,60    |
| 3                                                                                  | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS                                                                     |      |          |              | 934.863,00    |
| 3.1                                                                                | CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60                                                                                | UND  | 1,00     | 934.863,00   | 934.863,00    |
| 4                                                                                  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                   |      |          |              | 43.060.386,09 |
| 4.1                                                                                | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN                                                                     | M3   | 3,17     | 594.083,00   | 1.883.243,11  |
| 4.2                                                                                | ENTREPISOS LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10CM, INC. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI            | M2   | 4,00     | 234.767,00   | 939.068,00    |
| 4.3                                                                                | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M                                                                  | M2   | 2,00     | 157.823,00   | 315.646,00    |
| 4.4                                                                                | ACERO FIGURADO 60000 PSI                                                                                  | KG   | 1174,00  | 8.942,00     | 10.497.908,00 |
| 4.5                                                                                | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA                                                                             | KG   | 17,19    | 15.715,00    | 270.109,42    |
| 4.6                                                                                | COLUMNAS 3500 PSI (0,3x0,3)                                                                               | M3   | 6,24     | 1.699.653,00 | 10.605.834,72 |
| 4.7                                                                                | VIGA AÉREA 3500 PSI (0,35x0,20)                                                                           | M3   | 6,39     | 1.788.532,00 | 11.428.719,48 |
| 4.8                                                                                | VIGA CINTA 3500 PSI (0,20x0,25)                                                                           | M3   | 1,87     | 1.741.166,00 | 3.255.980,42  |
| 4.9                                                                                | ESCALERA MACIZA 3500 PSI ANCHO=1,00 M                                                                     | M3   | 1,98     | 1.951.453,00 | 3.863.876,94  |
| 5                                                                                  | MAMPOSTERIA                                                                                               |      |          |              | 27.462.216,50 |
| 5.1                                                                                | DINTELES EN BLOQUE 0.15 M                                                                                 | ML   | 6,00     | 83.955,00    | 503.730,00    |
| 5.2                                                                                | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)                                                  | M2   | 2,50     | 500.093,00   | 1.250.232,50  |
| 5.3                                                                                | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12                                                                               | M2   | 156,75   | 164.008,00   | 25.708.254,00 |
| 6                                                                                  | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS                                                                              |      |          |              | 18.806.996,00 |
| 6.1                                                                                | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA                                                                  | M2   | 323,50   | 11.655,00    | 3.770.392,50  |
| 6.2                                                                                | PANETÉ IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM                                                               | M2   | 323,50   | 46.481,00    | 15.036.603,50 |
| 7                                                                                  | CUBIERTAS                                                                                                 |      |          |              | 70.724.443,80 |
| 7.1                                                                                | CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA                                                                          | ML   | 10,30    | 180.610,00   | 1.860.283,00  |
| 7.2                                                                                | INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 INCLUYE ACCESORIOS                                      | ML   | 20,60    | 335.653,00   | 6.914.451,80  |
| 7.3                                                                                | CUBIERTA EN TEJA UPVC BLANCA INDUST COLOR BLANCO 2mm                                                      | M2   | 108,00   | 324.769,00   | 35.075.052,00 |
| 7.4                                                                                | SUMIN. E INSTALA. ESTRUCTURA METALICA (PERLIN TIPO C 120X60X1,5MM, INCLUYE PINTURA)                       | KG   | 810,50   | 32.058,00    | 25.983.009,00 |
| 7.5                                                                                | BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40                                                              | ML   | 24,00    | 37.152,00    | 891.648,00    |
| 8                                                                                  | CARPINTERIA EN MADERA                                                                                     |      |          |              | 3.940.013,00  |
| 8.1                                                                                | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL                                                                            | UND  | 1,00     | 640.013,00   | 640.013,00    |
| 8.2                                                                                | GABINETE BLANCO MELAMINICO AGLOMERADO                                                                     | ML   | 6,00     | 550.000,00   | 3.300.000,00  |
| 9                                                                                  | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO                                                                        |      |          |              | 82.302.979,08 |
| 9.1                                                                                | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO                                              | M2   | 11,10    | 684.532,00   | 7.598.305,20  |
| 9.2                                                                                | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA                                                                             | M2   | 14,14    | 819.832,00   | 11.592.424,48 |
| 9.3                                                                                | BARANDA EN ACERO INOXIDABLE                                                                               | ML   | 10,00    | 3.955.844,00 | 39.558.440,00 |
| 9.4                                                                                | PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINAD 3+3, ACCIONAMIENTO CIERRE MULTIPUNTO EN ALUMINIO Y VIDRIO             | M2   | 18,70    | 1.259.562,00 | 23.553.809,40 |
| 10                                                                                 | INSTALACIONES SANITARIAS - RED                                                                            |      |          |              | 2.760.193,00  |
| 10.1                                                                               | INSTALACIÓN APARATO SANITARIO                                                                             | UND  | 2,00     | 91.747,00    | 183.494,00    |
| 10.2                                                                               | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"                                                                         | UND  | 4,00     | 116.068,00   | 464.272,00    |
| 10.3                                                                               | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"                                                                           | UND  | 4,00     | 118.943,00   | 475.772,00    |
| 10.4                                                                               | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"                                                                           | UND  | 1,00     | 149.875,00   | 149.875,00    |

|             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
|             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |               |
| PROYECTO:   | ADECUACIÓN MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD GOLONDRO, LOPEZ DE MICAY, CAUCA |                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |               |
|             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |               |
| PRESUPUESTO |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |               |
| N°          |                                                                                    | Descripcion                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantidad | Vr.Unitario  | Vr.Total      |
| 10.5        |                                                                                    | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"                                                                                                                                                                      | UND  | 2,00     | 116.945,00   | 233.890,00    |
| 10.6        |                                                                                    | RED SANITARIA PVC-S 4"                                                                                                                                                                               | ML   | 10,00    | 74.227,00    | 742.270,00    |
| 10.7        |                                                                                    | REGISTRO 1/2"                                                                                                                                                                                        | UND  | 4,00     | 91.144,00    | 364.576,00    |
| 10.8        |                                                                                    | REVENTILACIÓN 3"                                                                                                                                                                                     | ML   | 4,00     | 36.511,00    | 146.044,00    |
| 11          |                                                                                    | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                             |      |          |              | 34.405.839,00 |
| 11.1        |                                                                                    | SUM. E INSTALACION ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN CONDUCTOR 2X8+8 AWG CONCENTRICO 600 V 90°C XLPE-PVC                                                                                                  | ML   | 14,00    | 88.622,00    | 1.240.708,00  |
| 11.2        |                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA, INCLUYE: CAJA PARA MEDIDOR, MEDIDOR TRIFÁSICO TETRAFILAR, BREAKER TOTALIZADOR, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA                                            | UND  | 1,00     | 2.236.875,00 | 2.236.875,00  |
| 11.3        |                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 220 V, IMÁX DE 150A, ISC 10 KA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE.                                     | UND  | 1,00     | 889.678,00   | 889.678,00    |
| 11.4        |                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE 35A A 50A, 25KA TOTALIZADOR.                                                                                                           | UND  | 1,00     | 344.442,00   | 344.442,00    |
| 11.5        |                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO DE 1X(10A-60A), 120/240 V, 10KA, ENCHUFABLE.                                                                                                   | UND  | 12,00    | 34.539,00    | 414.468,00    |
| 11.6        |                                                                                    | SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CABLE DE COBRE THWN N° 12, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO                                                                                     | UND  | 56,00    | 219.124,00   | 12.270.944,00 |
| 11.7        |                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACION MODULO LED REDONDO 24W, 110 V 1680-2400 LM DE SOBREPONER.                                                                                                                   | UND  | 56,00    | 79.521,00    | 4.453.176,00  |
| 11.8        |                                                                                    | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA DECORATIVA INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE, CAJA METALICA, TERMINALES PVC Y READECUACIÓN DE MURO.                                         | UND  | 18,00    | 156.377,00   | 2.814.786,00  |
| 11.9        |                                                                                    | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 20A - 125V, SALIDA DEDICADA. INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE 12 AWG (10 M PROMEDIO), CAJA METALICA 5800 O 2400 INCLUYE APARATO | UND  | 28,00    | 251.021,00   | 7.028.588,00  |
| 11.10       |                                                                                    | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI 15 A - 125 V, INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE                                                                              | UND  | 7,00     | 312.882,00   | 2.190.174,00  |
| 11.11       |                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE AISLADO {[3XN°8(F)]+ [1XN°8AWG(N)] + [1XN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. (TGD-1)                                                                  | UND  | 6,00     | 87.000,00    | 522.000,00    |
| 12          |                                                                                    | PISOS BASES                                                                                                                                                                                          |      |          |              | 15.266.625,60 |
| 12.1        |                                                                                    | ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04                                                                                                                                                                          | M2   | 92,40    | 135.710,00   | 12.539.604,00 |
| 12.2        |                                                                                    | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI                                                                                                                                                                    | M2   | 15,28    | 178.470,00   | 2.727.021,60  |
| 13          |                                                                                    | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                 |      |          |              | 33.613.201,70 |
| 13.1        |                                                                                    | GUARDAESCOBA Y CERÁMICA                                                                                                                                                                              | ML   | 92,70    | 75.181,00    | 6.969.278,70  |
| 13.2        |                                                                                    | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA.CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)                                                                                                                  | UND  | 1,00     | 191.209,00   | 191.209,00    |
| 13.3        |                                                                                    | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2                                                                                                                                                                           | UND  | 1,00     | 20.653,00    | 20.653,00     |
| 13.4        |                                                                                    | TAPA REGISTRO 20X20                                                                                                                                                                                  | UND  | 3,00     | 33.237,00    | 99.711,00     |
| 13.5        |                                                                                    | CERÁMICA PISO - PARED , CALIDAD PRIMERA                                                                                                                                                              | M2   | 100,00   | 208.968,00   | 20.896.800,00 |
| 13.6        |                                                                                    | MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO                                                                                                                                                               | ML   | 45,00    | 120.790,00   | 5.435.550,00  |
| 14          |                                                                                    | CIELO RASO                                                                                                                                                                                           |      |          |              | 14.527.366,00 |
| 14.1        |                                                                                    | MEDIA CAÑA PERFORADA                                                                                                                                                                                 | ML   | 45,00    | 12.000,00    | 540.000,00    |
| 14.2        |                                                                                    | CIELO RASO PLANO SUPERBOARD (INCLUYE PINTURA)                                                                                                                                                        | M2   | 118,00   | 118.537,00   | 13.987.366,00 |
| 15          |                                                                                    | APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                  |      |          |              | 1.975.525,00  |

| PROYECTO: ADECUACIÓN MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD GOLONDRO, LOPEZ DE MICAY, CAUCA                                                                                                                        |                                                                                                                |      |             |                  |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |      |             |                  |               |                  |
| N°                                                                                                                                                                                                                  | Descripcion                                                                                                    | U.M. | Cantidad    | Vr.Unitario      | Vr.Total      |                  |
| 15.1                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)                                                   | UND  | 2,00        | 369.723,00       | 739.446,00    |                  |
| 15.2                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)                                                 | UND  | 2,00        | 219.665,00       | 439.330,00    |                  |
| 15.3                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA                                                  | UND  | 1,00        | 220.137,00       | 220.137,00    |                  |
| 15.4                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND  | 2,00        | 288.306,00       | 576.612,00    |                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                  | PINTURAS                                                                                                       |      |             |                  | 29.296.483,50 |                  |
| 16.1                                                                                                                                                                                                                | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS                                                                                        | M2   | 323,50      | 52.208,00        | 16.889.288,00 |                  |
| 16.2                                                                                                                                                                                                                | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS                                                                                    | M2   | 323,50      | 38.353,00        | 12.407.195,50 |                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                  | SISTEMA SÉPTICO                                                                                                |      |             |                  | 7.954.688,74  |                  |
| 17.1                                                                                                                                                                                                                | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)      | M3   | 4,50        | 203.393,00       | 915.268,50    |                  |
| 17.2                                                                                                                                                                                                                | BASE AGREGADO PETREO (MATERIAL DE AFIRMADO)                                                                    | M3   | 0,56        | 307.279,00       | 172.076,24    |                  |
| 17.3                                                                                                                                                                                                                | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)                                       | UND  | 1,00        | 6.867.344,00     | 6.867.344,00  |                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPOS                                                                                                        |      |             |                  | 59.748.639,00 |                  |
| 18.1                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA INSONORIZADA 19KVA-15 KW, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA           | UND  | 1,00        | 32.138.669,00    | 32.138.669,00 |                  |
| 18.2                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU.                                                         | UND  | 5,00        | 4.267.882,00     | 21.339.410,00 |                  |
| 18.3                                                                                                                                                                                                                | BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS 1/2HP                                                                           | UND  | 1,00        | 6.270.560,00     | 6.270.560,00  |                  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |      |             |                  | \$            | 450.682.408,23   |
| A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |      |             |                  |               | \$450.682.408,00 |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |      |             | ADMINISTRACION   | 23%           | \$103.656.954,00 |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |      |             | IMPREVISTOS      | 2%            | \$9.013.648,00   |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |      |             | UTILIDAD         | 5%            | \$22.534.120,00  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |      |             | B. TOTAL A.I.U   | 30%           | \$135.204.722,00 |
| C. TOTAL OBRA (A+B)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |      |             |                  |               | \$585.887.130,00 |
| PRESUPUESTO MOBILIARIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |      |             |                  |               |                  |
| N°                                                                                                                                                                                                                  | Descripcion                                                                                                    | U.M. | Cantidad    | Vr.Unitario      | Vr.Total      |                  |
| 1,1                                                                                                                                                                                                                 | Escritorio con cajonera                                                                                        | UND  | 4,00        | 1.150.000,00     | 4.600.000,00  |                  |
| 1,2                                                                                                                                                                                                                 | Silla giratoria con apoyo lumbar                                                                               | UND  | 4,00        | 764.750,00       | 3.059.000,00  |                  |
| 1,3                                                                                                                                                                                                                 | Silla de trabajo                                                                                               | UND  | 8,00        | 575.000,00       | 4.600.000,00  |                  |
| 1,4                                                                                                                                                                                                                 | Archivador metálico                                                                                            | UND  | 3,00        | 805.000,00       | 2.415.000,00  |                  |
| 1,5                                                                                                                                                                                                                 | Locker para empleados                                                                                          | UND  | 1,00        | 862.500,00       | 862.500,00    |                  |
| 1,6                                                                                                                                                                                                                 | Sillas tandem metálica 3 puestos                                                                               | UND  | 3,00        | 966.000,00       | 2.898.000,00  |                  |
| D. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |      |             |                  |               | \$18.434.500,00  |
| E. CERTIFICACIÓN RTIE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |      |             |                  |               | \$5.000.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |      |             | F. INTERVENTORIA | 10%           | \$45.068.241,00  |
| TOTAL PROYECTO (C+D+E+F)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |      |             |                  |               | \$654.389.871,00 |
| VALOR TOTAL EN LETRAS:                                                                                                                                                                                              | SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE   |      |             |                  |               |                  |
| NOTA 1: Los APUS de la resolución de referencia sufren pequeñas variaciones en el precio debido al incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferretería (tn) y petreos (m3) hasta la obra |                                                                                                                |      | DESCRIPCION |                  | PORCENTAJE    |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |  |  |                       |                                                                                           |                 |  |                    |  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| <b>PROYECTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |  |  |                       | <b>ADECUACIÓN MENOR DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD GOLONDRO, LOPEZ DE MICAY, CAUCA</b> |                 |  |                    |  |                 |  |
| <b>PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |  |  |  |                       |                                                                                           |                 |  |                    |  |                 |  |
| <b>N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Descripcion</b> |  |  |  | <b>U.M.</b>           |                                                                                           | <b>Cantidad</b> |  | <b>Vr.Unitario</b> |  | <b>Vr.Total</b> |  |
| <b>NOTA 2:</b> Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |  |  |  | <b>ADMINISTRACION</b> |                                                                                           | <b>A=</b>       |  |                    |  | 23,00%          |  |
| <b>NOTA 3:</b> El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |  |  |  | <b>IMPREVISTO</b>     |                                                                                           | <b>I=</b>       |  |                    |  | 2,00%           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |  |  | <b>UTILIDAD</b>       |                                                                                           | <b>U=</b>       |  |                    |  | 5,00%           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |  |  |  | <b>TOTAL A.I.U</b>    |                                                                                           | <b>A.I.U.=</b>  |  |                    |  | 30,00%          |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>Elaboró:</b> CARLOS FABIAN SUAREZ VILLALQUIRAN<br/>M.P 19202-67678 CAUCA</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p><b>Revisó:</b> PAOLA ANDREA SINISTERRA VIAFARA<br/>Gerente ESE Occidente</p> </div> </div> |  |                    |  |  |  |                       |                                                                                           |                 |  |                    |  |                 |  |