Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9899619
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(3/09/2026 11:32:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9899619
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de la prensa hidráulica de 300 toneladas de acuerdo con del Plan de Intervención técnica o tecnológica de equipos CDTCI con código PITTE_2025_311_52
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	119 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días de tiempo transcurrido *(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AVILA OSORIO INGENIERIA

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901578485

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AVILA OSORIO INGENIERIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANA MARIA AVILA OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2026 8:03:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lucy Alejandra Gutierrez Rengifo* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2026 9:06:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CDTCI
Proceso de Contratación	MC-QDO-CDTCI-092-2026
Título de la oferta	MC-QDO-CDTCI-092-2026
Cuantía del contrato	33.090.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Otro:	Protección de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9899619
Proveedor AVILA OSORIO INGENIERIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15
Código postal 63004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CENTENARIO CRA 6 # 47N-15	COLOMBIA > Quindío > Armenia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9899619

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.433.739,00	33.090.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73152100	Inspeccionar cilindros hidráulicos: Identificación y corrección de fugas.	3,00	UN	190.279,00	150.000,00	570.837,00	450.000,00
2		73152100	Suministro e instalación de manómetros para sistema hidraulico de 0 - 4500 psi o 0 - 315 BAR	3,00	UN	176.699,00	120.000,00	530.097,00	360.000,00
3		73152100	Revisión y corrección en tuberías y conexiones hidráulicas: corregir fugas, corrosión, apriete y realizar el reemplazo de mangueras: Manguera 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafada en ambos extremos para ducto de 1/2 NPT longitud de la manguera 45 cm (1 und) Suministro e instalación de mangueras 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafadas en los extremos con terminal macho de 3/4"" NPT y longitud de la manguera de 65 cm (7 und) Suministro e instalación de mangueras 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafadas en los extremos con terminal macho de 1"" NPT y longitud de la manguera de 105 cm (1 und) Suministro e instalación de mangueras 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafadas en los extremos con terminal macho de 3/4"" NPT y longitud de la manguera de 55 cm (3 und) Suministro e instalación de mangueras 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafadas en los extremos con terminal macho de 3/4"" NPT y longitud de la manguera de 45 cm (3 und) Suministro e instalación de mangueras 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafadas en los extremos con terminal macho de 3/4"" NPT y longitud de la manguera de 47 cm (3 und) Suministro e instalación de mangueras 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafadas en los extremos con terminal macho de 3/4"" NPT y longitud de la manguera de 135 cm (3 und) Suministro e instalación de mangueras 100R12 EN356R12 DIN19 WP 280 Bar 400 PSI MSH16 grafadas en los extremos con terminal macho de 3/4"" NPT y longitud de la manguera de 55 cm (1 und)"	1,00	UN	4.916.472,00	3.600.000,00	4.916.472,00	3.600.000,00
4		73152100	Cambio de aceite hidráulico ISO 68. Presentación (caneca por 55 galones)	1,00	UN	6.346.723,00	4.200.000,00	6.346.723,00	4.200.000,00
5		73152100	Revisar y calibrar ajustes de presión hidráulica de acuerdo a los requerimientos del proceso de laminado en guadua	2,00	UN	399.458,00	150.000,00	798.916,00	300.000,00
6		73152100	Inspeccionar pernos, tornillos y elementos de fijación; apretar o reemplazar si están flojos o dañados.	1,00	UN	630.097,00	420.000,00	630.097,00	420.000,00
7		73152100	Revisar estado de guías, cojinetes, y ejes; reemplazar piezas desgastadas y lubricar.	1,00	UN	1.285.194,00	820.000,00	1.285.194,00	820.000,00
			Verificación y alineación del						

8	73152100	funcionamiento de componentes móviles.	1,00	UN	630.097,00	380.000,00	630.097,00	380.000,00
9	73152100	Suministro e instalación de filtros de aceite hidraulico ISO 68 - Referencia del filtro S-58 (10 micron) (kit de filtros con orrins)	2,00	UN	509.578,00	350.000,00	1.019.156,00	700.000,00
10	73152100	Revisar bomba hidráulica: ruidos anormales, presión de salida y corregir posibles fallas	2,00	UN	1.112.285,00	850.000,00	2.224.570,00	1.700.000,00
11	73152100	Revisar operación y corregir fugas válvulas hidráulicas: reemplazar sellos de ser necesario	1,00	UN	513.558,00	350.000,00	513.558,00	350.000,00
1	73152100	Mantenimiento preventivo y correctivo para quemador a gas de la caldera quemador HSG 400 Wayne Blue Angel	1,00	UN	3.238.505,00	2.200.000,00	3.238.505,00	2.200.000,00
2	73152100	Mantenimiento de bomba de engranajes para aceite térmico	1,00	UN	1.019.662,00	750.000,00	1.019.662,00	750.000,00
3	73152100	Revisar tuberías y conexiones hidráulicas de aceite térmico: corregir fugas, corrosión, ajuste y reemplazo de mangueras.	1,00	UN	1.132.175,00	750.000,00	1.132.175,00	750.000,00
4	73152100	Revisión y puesta a punto de tubería, componentes y conexiones tubería de gas combustible.	1,00	UN	494.778,00	250.000,00	494.778,00	250.000,00
5	73152100	Sumnistro e instalación de aceite térmico (55 galones)	55,00	UN	136.749,00	120.000,00	7.521.195,00	6.600.000,00
6	73152100	Revisión de estado de tanque superior de almacenamiento de aceite térmico, reemplazar componentes de ser necesario	1,00	UN	627.797,00	350.000,00	627.797,00	350.000,00
7	73152100	Revisión del estado general del intercambiador, reemplazar partes desgastadas o dañadas.	1,00	UN	760.667,00	350.000,00	760.667,00	350.000,00
8	73152100	Suministro e instalación de ducto para evacuacion de gases de la caldera (chimenea) en acero galvanizado de 35 X 45 X 3.4 mt de longitud	1,00	UN	1.530.233,00	1.200.000,00	1.530.233,00	1.200.000,00
9	73152100	Revisión, calibración y ajustes de presión de aceite térmico.	1,00	UN	129.344,00	80.000,00	129.344,00	80.000,00
10	73152100	Inspeccionar pernos, tornillos y elementos de fijación; apretar y/o reemplazar si están flojos o dañados.	1,00	UN	469.988,00	250.000,00	469.988,00	250.000,00
11	73152100	Suministro e instalación de válvula de seguridad en el sistema de calentamiento	1,00	UN	543.518,00	350.000,00	543.518,00	350.000,00
12	73152100	Mantenimiento preventivo y correctivo del motoventilador del quemador para caldera de 1/7 HP 3450, 120 V AC, incluye cambio de rodamientos y mantenimiento general	1,00	UN	303.209,00	120.000,00	303.209,00	120.000,00
13	73152100	Filtro de aceite térmico de 5" diámetro exterior, longitus de 28 cm para ducto diametro de 1 1/4" NPT	1,00	UN	251.039,00	150.000,00	251.039,00	150.000,00
14	73152100	Suministro e instalación de manometros de 0 - 100 psi para sistema de aceite térmico en caldera	1,00	UN	165.449,00	120.000,00	165.449,00	120.000,00
15	73152100	Suministro e instalación de bornera para motor siemens de la bomba de aceite térmico de 3HP - 2,2 Kw 220V	1,00	UN	157.709,00	120.000,00	157.709,00	120.000,00
1	73152100	"Revisión y reemplazo de cables, conexiones y sensores. Incluye demarcación de los cables. Instalación de terminales electricos para enbornamientos de tablero de control No 2: Terminal pin hueco aislado para cable 12 AWG (50 und) Teminal pin hueco aislado para calibre 18 AWG (30 und) Terminal pin hueco aislado para cable 16 AWG (20 und) Terminal de ojo aislado para cable 10 AWG (20 und) Bornera para riel omega No 12-22 AWG (12 und) Terminal fastom aislado macho calibre No 16 AWG (12 und) Suministro e instalación de control de temperatura de 96 x 96 con termocupla tijo J rango de temperatura 0 - 500 C (1 und)"	1,00	UN	1.303.094,00	1.100.000,00	1.303.094,00	1.100.000,00
2	73152100	Comprobación y ajuste de interruptores de seguridad, paradas de emergencia y sensores de posición.	1,00	UN	754.617,00	450.000,00	754.617,00	450.000,00
3	73152100	Realizar pruebas funcionales de los sistemas de control y automatización.	1,00	UN	256.039,00	150.000,00	256.039,00	150.000,00
4	73152100	Suministro e instalación de cable encauchetado 7x16 AWG para circuito de control de caldera y quemador de tablero No2 (metro)	4,00	UN	50.560,00	25.000,00	202.240,00	100.000,00
5	73152100	Mantenimiento, preventivo y correctivo de motor hidraulico WEG de 7.5 KW (10 HP) trifasico 220 Volt 60 Hz incluye cambio de rodamientos y mantenimiento general	1,00	UN	499.098,00	250.000,00	499.098,00	250.000,00
6	73152100	Inspeccionar contactores, relés y PLCs . reemplazar de ser necesario	1,00	UN	1.539.733,00	1.200.000,00	1.539.733,00	1.200.000,00
1	73152100	"Revisión y reemplazo de cables, conexiones, sensores sondas y presostatos. Incluye demarcación de los cables. Instalación de terminales electricos para enbornamientos de tablero de control No 1 Terminal pin hueco aislado para cable 12 AWG (50 und) Teminal pin hueco aislado para calibre 18 AWG (20 und) Terminal pin hueco aislado para cable 16 AWG (30 und) Terminal de ojo aislado para cable 10 AWG (20 und) Bornera para riel omega No 12-22 AWG (20 und) Terminal fastom aislado macho calibre No 16 AWG (12 und) Terminal fastom hembra aislado calibre No 16 AWG (12 und) Suministro e instalación de control de temperatura de 48 x 48 para tablero de control de caldera con termocupla tijo J, rango de temperatura 0 - 500 C (2 und)"	1,00	UN	1.605.593,00	1.200.000,00	1.605.593,00	1.200.000,00
2	73152100	Inspección y puesta a punto de contactores, relés y PLCs .	1,00	UN	1.550.993,00	1.200.000,00	1.550.993,00	1.200.000,00
3	73152100	Realizar pruebas funcionales de los sistemas de control y automatización.	1,00	UN	264.489,00	150.000,00	264.489,00	150.000,00
4	73152100	Sministro e instalación de cable encauchetado 7x16 AWG para circuito de control de caldera y quemador de tablero No2 (metro)	4,00	UN	51.660,00	30.000,00	206.640,00	120.000,00
5	73152100	Suministro e instalación de rodamientos y correas trapezoidales referencia A29 para motor siemens de la bomba de aceite térmico de 3HP - 2,2 Kw 220V	1,00	UN	440.218,00	250.000,00	440.218,00	250.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	33.090.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias -		

SGR	☐Sí ☑No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	33.090.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000024689	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4926	CDP	Generado	46.433.800 COP	33.090.000 COP	36-02-00-063-923110	Validado	Editar

Saldo de CDP	46.433.800 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	33.090.000 COP
Última consulta a SIIF	No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF	3/09/2026 4:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-