Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	2.3.2.02.02.005				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**01**	**de**	**Septiembre**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o Supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**EDUH-IP-003-2026**	**DE**	**JUNIO 12 DE 2026**		
Objeto del contrato: "LA CONSTRUCION DE ALCANTARILLAS SECCIONES CUADRADAS Y RECTANGULARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE TURBO"					
Supervisor:	**JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA,** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO".				
Contratista:	**INVERSIONES PROYECTANDO FUTURO S.A.S.** Nit. N° 901.184.252-7**. R./LEGAL. ELBIN ESTRADA ASPRILLA,** identificado con cedula de ciudadanía número 71.981.240, expedida en Turbo.				
Valor del contrato:	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L. ($2.530.612.958.)				
Plazo total de ejecución del contrato:	TRES (3) MESES				
Fecha de inicio del contrato:	**16**	**de**	**Junio**	**de**	**2026**
Fecha de terminación inicial del contrato:	**15**	**de**	**Septiembre**	**de**	**2026**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas	
Prorroga No. 1	**Tiempo (días calendario)**

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. el plazo total del presente contrato será de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la firma del acta de inicio.	La prórroga que se solicita es por un plazo de **un (01) mes** más. Por lo tanto, el plazo total del presente contrato sería de **cuatro (04) meses contados** a partir de la firma del acta de inicio.

Fecha actual de terminación del contrato:					

Prórrogas

Prorroga No. 2	Tiempo (días calendario)

Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	**2025**

Modificaciones

Contrato adicional No	Cláusula Nro.	Modificaciones

Suspensiones

Contrato adicional No	Cláusula Nº	Descripción

Reinicio

Contrato adicional No.	Descripción

Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación Prorroga **X** Adición **X**	**Al contrato anteriormente mencionado**

Prorroga No. 02	Tiempo (días calendario)

Adición					
Clausula Nro. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. para todos los efectos legales, el presente contrato tiene un valor de **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L. ($2.530.612.958.)**	**Valor:** TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS M/L. ($380.000.000)				
Valor actual del contrato:	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2.910.612.958)				
Fecha actual de terminación del contrato:	**15**	**De**	**septiembre**	**De**	**2026**

Justificación de la solicitud:	**Aprobar la adición en tiempo al Contrato EDUH-IP-003-2026 por un término** de **un (1) mes** más. Por lo tanto, el plazo total del presente contrato sería de **cuatro (04) meses**, contados a partir de la fecha de las actividades, La adición en tiempo y recursos se requiere debido a las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución de la obra, principalmente por la presencia de lluvias, las cuales han afectado el normal desarrollo de las actividades y generado dificultades para mantener el cronograma inicialmente establecido. Adicionalmente, las condiciones encontradas en campo hacen necesario fortalecer y/o adecuar el sistema de drenaje, con el fin de garantizar una adecuada evacuación de las aguas y evitar afectaciones en las actividades ejecutadas. Por lo anterior, se requiere evaluar la asignación de recursos económicos adicionales para cubrir las actividades y mayores cantidades de obra que resulten necesarias, así como una ampliación del plazo contractual que permita ejecutar dichas actividades de manera adecuada, garantizando la calidad, estabilidad, seguridad y funcionalidad de la obra. La adición deberá estar soportada técnica, administrativa y presupuestalmente, de acuerdo con las necesidades reales evidenciadas durante la ejecución del contrato. Las cantidades de obra contempladas inicialmente en el contrato no garantizan la correcta habilitación, transitabilidad y estabilidad de las vías en el sector santa fe la playa, la Malvinas y sector chococito. Mediante una visita técnica de inspección, se evaluaron directamente las condiciones reales del terreno y se recalcularon los volúmenes exactos requeridos para dar una solución definitiva a la problemática del sector. Se evidenció la urgencia de ejecutar mayores cantidades de obra para consolidar un sistema de drenaje eficiente y asegurar la durabilidad de la vía. Prorrogar el contrato en mención por un (01) mes más, para poder cumplir las condiciones contractuales. . Por lo anterior, se requiere realizar prorroga al contrato **EDUH-IP-003-2026,** por **un (01) mes** más. Quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. el plazo total del presente contrato será de **un (01) mes** más. Por lo tanto, el plazo total del presente contrato sería de **cuatro (04) meses,** contados a partir de la firma del acta de inicio.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/r.UNIT	V/r. PARCIAL
1	ATIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y Replanteo con topografia	DIA	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
1,2	Bombeo de Aguas nivel Freatico y escorrentia	Dia	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
1,3	Demolicion de alcantarilla existente incluyo botada de material	m3	25,00	$ 120.000,00	$ 3.000.000,00
2	EXCAVACIONES, LLENOS Y PILOTES				
2,1	Excavacion Mecanica incluye botada	M3	15,00	$ 55.000,00	$ 825.000,00
2,2	Lleno y compactacion con material de prestamo, inlcuye acarreo	M3	7,00	$ 90.000,00	$ 630.000,00
2,3	Lleno y compactacion con material seleccionado, inlcuye acarreo	M3	7,00	$ 150.000,00	$ 1.050.000,00
2.4	suministro e instalcion de pilotes en madera	und	200,00	$ 20.330,00	$ 4.066.000,00
3	CONCRETOS				
3,1	Solado en Base en concreto E=0,05 M	M2	10,00	$ 45.000,00	$ 450.000,00
3,2	Concreto de 21 Mpa - 3500 PSI Impermeabilizado + formaleta +tacos y cerchas	M3	27,00	$ 1.263.000,00	$ 34.101.000,00
5	ACERO				
5,1	Suministro, figurada y amarre de acero 6000 PSI 420 Mpa	Kg	4500,00	$ 11.235,00	$ 50.557.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 97.429.500
A.U. 30%					$ 29.228.850
VALOR TOTAL					$ 126.658.350

Se establecieron en el item 2,2 y 2,3 solo 7 m3, en el cual se hace necesario mayor cantidad para la habilitación de la vía.

Cantidades actualizadas en la **CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL SANTAFE LA PLAYA, LA MALVINAS, SECTOR CHOCOCITO Y CORREGIMIENTO EL DOS CALLE CEMENTERIO Y BARRIO CENTRO ENTRE CALLE 5 Y 6.**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/r.UNIT	V/r. PARCIAL
1	ATIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y Replanteo con topografia	DIA	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
1,2	Bombeo de Aguas nivel Freatico y escorrentia	Dia	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
1,3	Demolicion de alcantarilla existente incluyo botada de material	m3	25,00	$ 120.000,00	$ 3.000.000,00
2	EXCAVACIONES, LLENOS Y PILOTES				
2,1	Excavacion Mecanica incluye botada	M3	15,00	$ 55.000,00	$ 825.000,00
2,2	Lleno y compactacion con material de prestamo, inlcuye acarreo	M3	35,00	$ 90.000,00	$ 3.150.000,00
2,3	Lleno y compactacion con material seleccionado, inlcuye acarreo	M3	35,00	$ 150.000,00	$ 5.250.000,00
2.4	suministro e instalcion de pilotes en madera	und	200,00	$ 20.330,00	$ 4.066.000,00
3	CONCRETOS				
3,1	Solado en Base en concreto E=0,05 M	M2	10,00	$ 45.000,00	$ 450.000,00
3,2	Concreto de 21 Mpa - 3500 PSI Impermeabilizado + formaleta +tacos y cerchas	M3	27,00	$ 1.263.000,00	$ 34.101.000,00
5	ACERO				
5,1	Suministro, figurada y amarre de acero 6000 PSI 420 Mpa	Kg	4500,00	$ 11.235,00	$ 50.557.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 104.149.500**
A.U. 30%					**$ 31.244.850**
VALOR TOTAL					**$ 135.394.350**

Por otro lado, se hace necesario la construcción de nuevas alcantarillas en el sector chococito, que contempla estas cantidades y condiciones

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/r.UNIT	V/r. PARCIAL
1	ATIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y Replanteo con topografia	DIA	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
1,2	Bombeo de Aguas nivel Freatico y escorrentia	Dia	30,00	$ 100.000,00	$ 3.000.000,00
2	EXCAVACIONES, LLENOS Y PILOTES				
2,1	Excavacion Mecanica incluye botada	M3	100,75	$ 55.000,00	$ 5.541.250,00
2,2	Lleno y compactacion con material de prestamo, inlcuye acarreo	M3	120,00	$ 90.000,00	$ 10.800.000,00
2,3	Lleno y compactacion con material seleccionado, inlcuye acarreo	M3	120,00	$ 150.000,00	$ 18.000.000,00
2.4	suministro e instalcion de pilotes en madera	und	300,00	$ 20.330,00	$ 6.099.000,00
3	CONCRETOS				
3,1	Solado en Base en concreto E=0,05 M	M2	77,50	$ 45.000,00	$ 3.487.500,00
3,2	Concreto de 21 Mpa - 3500 PSI Impermeabilizado + formaleta +tacos y	M3	46,35	$ 1.263.000,00	$ 58.541.944,50
3,4	suministro, transporte e instalacion de tuberia reforzada en concreto de 36", incluye atraque	und	10,00	$ 1.200.000,00	$ 12.000.000,00
5	ACERO				
5,1	Suministro, figurada y amarre de acero 6000 PSI 420 Mpa	Kg	3860,50	$ 11.235,00	$ 43.372.672,56
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 162.592.367**
A.U. 30%					**$ 48.777.710**
VALOR TOTAL					**$ 211.370.077**

Por lo anterior, se requiere realizar adición de recursos al contrato nro **EDUH-IP-003-2026 DE JUNIO 12 DE 2026**, por un monto de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS M/L. ($380.000.000)** Quedando con un total de **DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2.910.612.958**)

Fecha actual de terminación del contrato:	**14**	**De**	**octubre**	**De**	**2026**

JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA
Gerente General
Supervisor EDUH-TURBÓ

INVERSIONES PROYECTANDO FUTURO

Turbo, Antioquia – 27 de agosto de 2026

Señores:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO"
NIT: 901.465.989-2
Dirección: Carrera 15 diagonal 100-03 barrio Baltazar
Turbo - Antioquia

Señor:
JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA
GERENTE EDUH
Distrito de Turbo-Antioquia

REF. CONTRATO EDUH-IP-003-2026
Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN y PRORRGA

Cordial Saludo

Respetado señor.

Por este medio, **EL CONTRATISTA INVERSIONES PROYECTANDO FUTURO S.A.S.**, identificada con **Nit 901.184.252-7**, y representada legalmente por el señor **ELBIN ASPRILLA ESTRADA** comedidamente informa que con el fin de prorrogar el contrato "LA CONSTRUCION DE ALCANTARILLAS SECCIONES CUADRADAS Y RECTANGULARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE TURBO.", de manera cordial y respetuosa nos dirigimos a ustedes, con el objetivo de solicitar adición presupuestal y prorroga, debido a:

- Las cantidades de obra contempladas inicialmente en el contrato no garantizan la correcta habilitación, transitabilidad y estabilidad de las vías en el sector santa fe la playa, la Malvinas y sector chococito.
- Mediante una visita técnica de inspección, se evaluaron directamente las condiciones reales del terreno y se recalcularon los volúmenes exactos requeridos para dar una solución definitiva a la problemática del sector.
- Se evidenció la urgencia de ejecutar mayores cantidades de obra para consolidar un sistema de drenaje eficiente y asegurar la durabilidad de la vía.
- Prorrogar el contrato en mencion por Treinta (30) dias mas, para poder cumplir las condicicones contractuales.

Cantidades iniciales en la CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL SANTAFE LA PLAYA, LA MALVINAS, SECTOR CHOCOCITO Y CORREGIMIENTO EL DOS CALLE CEMENTERIO Y BARRIO CENTRO ENTRE CALLE 5 Y 6

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/r.UNIT	V/r. PARCIAL
1	ATIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y Replanteo con topografia	DIA	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
1,2	Bombeo de Aguas nivel Freatico y escorrentia	Dia	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
1,3	Demolicion de alcantarilla existente incluyo botada de material	m3	25,00	$ 120.000,00	$ 3.000.000,00
2	EXCAVACIONES, LLENOS Y PILOTES				
2,1	Excavacion Mecanica incluye botada	M3	15,00	$ 55.000,00	$ 825.000,00
2,2	Lleno y compactacion con material de prestamo, inlcuye acarreo	M3	7,00	$ 90.000,00	$ 630.000,00
2,3	Lleno y compactacion con material seleccionado, inlcuye acarreo	M3	7,00	$ 150.000,00	$ 1.050.000,00
2.4	suministro e instalcion de pilotes en madera	und	200,00	$ 20.330,00	$ 4.066.000,00
3	CONCRETOS				
3,1	Solado en Base en concreto E=0,05 M	M2	10,00	$ 45.000,00	$ 450.000,00
3,2	Concreto de 21 Mpa - 3500 PSI Impermeabilizado + formaleta +tacos y cerchas	M3	27,00	$ 1.263.000,00	$ 34.101.000,00
5	ACERO				
5,1	Suministro, figurada y amarre de acero 6000 PSI 420 Mpa	Kg	4500,00	$ 11.235,00	$ 50.557.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 97.429.500
A.U. 30%					$ 29.228.850
VALOR TOTAL					$ 126.658.350

Se establecieron en el item 2,2 y 2,3 solo 7 m3, en el cual se hace necesario mayor cantidad para la habilitación de la vía.



Cantidades actualizadas en la CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL SANTAFE LA PLAYA, LA MALVINAS, SECTOR CHOCOCITO Y CORREGIMIENTO EL DOS CALLE CEMENTERIO Y BARRIO CENTRO ENTRE CALLE 5 Y 6.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/r.UNIT	V/r. PARCIAL
1	ATIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y Replanteo con topografia	DIA	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
1,2	Bombeo de Aguas nivel Freatico y escorrentia	Dia	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
1,3	Demolicion de alcantarilla existente incluyo botada de material	m3	25,00	$ 120.000,00	$ 3.000.000,00
2	EXCAVACIONES, LLENOS Y PILOTES				
2,1	Excavacion Mecanica incluye botada	M3	15,00	$ 55.000,00	$ 825.000,00
2,2	Lleno y compactacion con material de prestamo, inlcuye acarreo	M3	35,00	$ 90.000,00	$ 3.150.000,00
2,3	Lleno y compactacion con material seleccionado, inlcuye acarreo	M3	35,00	$ 150.000,00	$ 5.250.000,00
2.4	suministro e instalcion de pilotes en madera	und	200,00	$ 20.330,00	$ 4.066.000,00
3	CONCRETOS				
3,1	Solado en Base en concreto E=0,05 M	M2	10,00	$ 45.000,00	$ 450.000,00
3,2	Concreto de 21 Mpa - 3500 PSI Impermeabilizado + formaleta +tacos y cerchas	M3	27,00	$ 1.263.000,00	$ 34.101.000,00
5	ACERO				
5,1	Suministro, figurada y amarre de acero 6000 PSI 420 Mpa	Kg	4500,00	$ 11.235,00	$ 50.557.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 104.149.500
A.U. 30%					$ 31.244.850
VALOR TOTAL					$ 135.394.350

Por otro lado, se hace necesario la construcción de nuevas alcantarillas en el sector chococito, que contempla estas cantidades y condiciones.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/r.UNIT	V/r. PARCIAL
1	ATIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y Replanteo con topografia	DIA	5,00	$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
1,2	Bombeo de Aguas nivel Freatico y escorrentia	Dia	30,00	$ 100.000,00	$ 3.000.000,00
2	EXCAVACIONES, LLENOS Y PILOTES				
2,1	Excavacion Mecanica incluye botada	M3	100,75	$ 55.000,00	$ 5.541.250,00
2,2	Lleno y compactacion con material de prestamo, inlcuye acarreo	M3	120,00	$ 90.000,00	$ 10.800.000,00
2,3	Lleno y compactacion con material seleccionado, inlcuye acarreo	M3	120,00	$ 150.000,00	$ 18.000.000,00
2.4	suministro e instalcion de pilotes en madera	und	300,00	$ 20.330,00	$ 6.099.000,00
3	CONCRETOS				
3,1	Solado en Base en concreto E=0,05 M	M2	77,50	$ 45.000,00	$ 3.487.500,00
3,2	Concreto de 21 Mpa - 3500 PSI Impermeabilizado + formaleta +tacos y	M3	46,35	$ 1.263.000,00	$ 58.541.944,50
3,4	suministro, transporte e instalacion de tuberia reforzada en concreto de 36", incluye atraque	und	10,00	$ 1.200.000,00	$ 12.000.000,00
5	ACERO				
5,1	Suministro, figurada y amarre de acero 6000 PSI 420 Mpa	Kg	3860,50	$ 11.235,00	$ 43.372.672,56
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 162.592.367
A.U. 30%					$ 48.777.710
VALOR TOTAL					$ 211.370.077

Por lo anterior, se requiere realizar adición de Recursos al contrato **EDUH-IP-003-2026**, por un monto de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS M/L. ($380.000.000) y PRORROGARLO POR TREINTA (30) DIAS MAS**, quedando como fecha de terminacion el dia 14 de octubre del 2026.

Sin otro asunto al cual referirme, le(s) agradezco.

Atentamente,

ELBIN ASPRILLA ESTRADA
Contratista