

cuadro solicitud de cotizacion			
fecha solicitud	26/06/2026		
Nombre del Proveedor	INVERSER LTDA		
Correo electrónico del Proveedor	d.ingenieria@inverser-ltda.com		
N° de teléfonos del Proveedor	317 638 69 09		

Fiscalia General de la Nación

Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental

mantenimiento ups,plantas electricas, transferencias (antioquia cordoba y sucre)

Contiene: Cuadro para preparación de Oferta y/o cotizacion

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	total
1	PLANTAS ELECTRICAS Y UPS ANTIOQUIA						
	SEDE CIH MEDELLIN						
1.1	MANTENIMIENTO PLANTA EPECTRUMM 100 KVA CON CAMBIO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Mantenimiento planta electrica de 100 kva marca spectrum el cual se le deben cambiar tanque externo de combustible por tanque certificado de 100 galones con techo de (2x2)m anclado en paredes existentes	global	1	\$ 22.108.262,22	\$ 4.200.569,82	\$ 26.308.832,04
1.2	MANTENIMIENTO UPS DE 40 KVA	Mantenimiento general ups de 40 kva marca vertiv	unidad	1	\$ 877.044,54	\$ 166.638,46	\$ 1.043.683,01
2	SEDE CARIBE MEDELLIN						

2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO 2 BANCOS DE BATERIAS DE UPS VERTIV DE 250 KVA	Mantenimiento general de UPS principal de 250 kva con cambio bancos 2x(36) baterias en serie de 100 amperios tipo AGM referencia 121000 incluye retiro de los dos bancos de baterias en mal estado con disposicion final , instalacion de las nuevas baterias recarga puesta en marcha con pruebas de descarga y configuracion nueva fecha y reprogramacion a cuatro años con software propietario de vertiv colombia	global	1	\$ 96.320.666,33	\$ 18.300.926,60	\$ 114.621.592,93
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DE 60 KVA MARCA VERTIV QUIMICA	Mantenimiento preventivo de ups marca vertiv con revision correcta conexión dual input de ups marca vertiv	global	1	\$ 1.062.130,46	\$ 201.804,79	\$ 1.263.935,24
2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS SCHNEIDER DE 20 KVA CON CAMBIO BANCO DE BATERIAS TELEMATICA	Arranque por primera vez con registro de serial con el fabricante y borrado de errores de ups EASY 3S schneider de 20 kva la cual presenta error de voltaje fuera de rango.	global	1	\$ 14.138.384,62	\$ 2.686.293,08	\$ 16.824.677,69
2.4	MANTENIMIENTO PLANTA STEWART & STEVENSON DE 160 KVA	mantenimiento preventivo planta electrica de 160 kva del bloque CAF con cambio de bateria 31h 1000 amperios de arranque	global	1	\$ 8.381.764,44	\$ 1.592.535,24	\$ 9.974.299,69
2.5	MANTENIMIENTO UPS 6KVA DESTINO CTI CAUCASIA Y SANTA FE	Mantenimiento preventivo ups MTEK de 6kva con cambio de banco de 20 baterias en serie AGM de 12v 9ah .	global	2	\$ 3.538.059,22	\$ 672.231,25	\$ 8.420.580,94

2.6	MANTENIMIENTO UPS 3KVA DESTINO AMALFI	Mantenimiento ups MTEK de 3 kva con cambio de banco de 6 baterias en serie baterias AGM 12 voltios 9 amperios	global	1	\$ 1.690.247,27	\$ 321.146,98	\$ 2.011.394,25
3	SEDE SAN DIEGO MEDELLIN						
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS DE 40 KVA	Mantenimiento preventivo ups marca vertiv DE 40 KVA con revision conexión bypass electronico y cambio banco de 24 baterias AGM en serie de 12v 40 ah y reprogramacion fecha de cambio de baterias a cuatro años y borrado de alarmas con software propietario de vertiv colombia	global	1	\$ 12.316.260,10	\$ 2.340.089,42	\$ 14.656.349,52
4	PLANTAS ELECTRICAS Y TRASFERENCIAS CORDOBA						
	SEDE PRINCIPAL						
4.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE 70 KVA SEDE PRINCIPAL MONTERIA	mantenimiento correctivo planta electrica de 70 kva con cambio bateria 31H 1000 amperios, cambio bomba de levante combustible, cambio bomba de combustible, cambio de empaquetaduras de bomba de inyeccion y empaquetadura de toberas de inyeccion, cambio rodamiento del cubo del ventilador y cambio bomba de aceite	global	1	\$ 19.849.575,56	\$ 3.771.419,36	\$ 23.620.994,91
5	SEDE CTI						
5.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO DE BATERIAS DE UPS 10 KVA CUARTO TECNICO	Mantenimiento preventivoo ups de 10 kva marca titan con cambio de 20 baterias AGM de 12v 9ah	unidad	1	\$ 3.699.393,33	\$ 702.884,73	\$ 4.402.278,07
	PLANTAS ELECTRICAS Y UPS SUCRE						
6	SEDE MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE						

6.1	PLANTA ELECTRICA DE 21 KVA MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE	Mantenimiento planta electrica de 21 kva con suministro transporte en lancha, anclaje e instalacion de tanque externo de 60 galones según normas actuales para almacenamiento de combustible (ACPM).	global	1	\$ 23.264.957,78	\$ 4.420.341,98	\$ 27.685.299,76
		TOTAL					\$ 250.833.918,05



Justificación del costo

Con el fin de garantizar un arranque seguro y confiable del sistema, el fabricante requiere realizar una validación del estado de la UPS y de su banco de baterías, considerando que el equipo ha permanecido fuera de operación durante un período prolongado.

Por esta razón, la oferta contempla el desplazamiento de un ingeniero de fábrica desde Bogotá para ejecutar un diagnóstico inicial en sitio. Con base en los resultados obtenidos, y siempre que las condiciones técnicas sean favorables, se procederá con la puesta en marcha del sistema.

El costo incluido en la oferta cubre el desplazamiento, la inspección técnica, el diagnóstico y la validación requerida para autorizar el arranque del equipo. En caso de que el diagnóstico determine que las condiciones no son aptas para la puesta en servicio y sea necesario realizar acciones correctivas, deberá contemplarse una visita adicional, la cual no está incluida en esta propuesta y deberá considerarse como un costo adicional.

