Electricos Herrera

Bucaramanga 4 de septiembre de 2026

Sres.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNEROS
Cra. 18 #10-54

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta su solicitud, y con base a la visita técnica realizada me permito presentar la siguiente propuesta.

COTIZACIÓN ELÉCTRICA
ACTIVIDADES A REALIZAR

MÓDULO CONTADOR – ACOMETIDA

1. Revisión y cambio de conectores en punto de apoyo (Poste)
2. Ajuste de bornes de conexión en totalizador
3. Cambio de totalizador general contador

GABINETE AUXILIAR PROTECCIONES

1. Mantenimiento gabinete protecciones
2. Revisión de cableado, tornillería en módulo
3. Ajuste de bornes de conexión y cambio de breaker DSA a totalizador
4. Instalación de Totalizador general de la sub-acometida hacia el barraje
5. Identificación de Protecciones

TABLEROS DE AUTOMÁTICOS

1. Mantenimiento general tableros de automáticos
2. Ajuste de bornes de conexión y cambio de breakers según corresponda
3. Se proyectó el cambio de 15 breakers 120 Dse o 130 Dse
4. Cambio de lampara en salón 1
5. Revisión de circuito de toma en salón 24

Email: mime.wilherrera@gmail.com
cel 311 8732341 - 3123795348

Electricos Herrera

MATERIALES	CANTIDAD	PRE/UND	TOTAL
Cable Cu 1/0 Thhn 600v Negro Condumex Mts	70	42.177	2.952.390
Cable Cu 2 Thhn 600v Negro Condumex Mts	60	24.850	1.491.000
Cable Cu 4 Thhn 600v Negro Condumex Mts	20	16.210	324.200
Cable Cu 6 Thhn 600v Amarillo Condumex Mts	20	10.074	201.480
Totalizador 100amp Fijo Dwp Weg 25ka 14256832	1	196.828	196.828
Totalizador 150amp Fijo Weg 25ka 14256834	1	281.657	281.657
Totalizador 70amp Fijo Dwp Weg 25ka 14256828	2	175.227	350.454
Borna Terminal 1/0 Cu 1h 3/8" Box	6	4.011	24.066
Borna Terminal 2 Cu 1h 5/16" Box	12	2.773	33.276
Borna Terminal 4 Cu 1h 1/4 Box	12	1.570	18.840
Borna Terminal 6 Cu 1h 1/4" Box	12	1.295	15.540
Amarre Plastico 14" 35cm Negro Dexson	200	201	40.200
Cinta Temflex 1700 Vinilo 18mm*18mt Negra 3m	2	7.494	14.988
Cinta Temflex 1500 Vinilo 18mm*18mt Amarilla 3m	2	6.406	12.812
Cinta Temflex 1500 Vinilo 18mm*18mt Verde 3m	2	6.427	12.854
Cinta Temflex 1500 Vinilo 18mm*18mt Azul 3m	2	6.484	12.968
Cinta Temflex 1500 Vinilo 18mm*18mt Blanca 3m	2	6.427	12.854
Cinta Temflex 1500 Vinilo 18mm*18mt Roja 3m	2	6.427	12.854
Cortacircuito Dse 3040	1	121.471	121.471
Cortacircuito Dse 2030	6	60.511	363.066
Cortacircuito Dse 1020	6	24.239	145.434
Limpiador Electronico 8 Onzas Crc 235cm	2	36.623	73.246
Lampara De 100 w Antipolvo	1	50.000	50.000
VALOR TOTAL:			6’762.478

Email: mime.wilherrera@gmail.com
cel 311 8732341 - 3123795348

NOTA: TIEMPO DE LA OBRA 8 DIAS.

ANTICIPO: 70%
CONTRA ENTREGA: 30%

***TOTAL, MANO DE OBRA*: $3’222.384**

***TOTAL, MATERIALES*: $6’762’478**

***TOTAL*: $9’984.862**

FORMA DE PAGO:

- **Bre-B:** 3123795348
- **CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA**: # 020-856781-27

Atentamente



Email: mime.wilherrera@gmail.com
cel 311 8732341 - 3123795348