

PROCESO DE SELECCIÓN No. GOB-AMA- LP-0013-2026

**AVISO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
2.2.1.1.2.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015**

El nombre y dirección de la Entidad Estatal.	Gobernación del Amazonas Calle 10 No 10-77 Leticia Amazonas
La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación.	La correspondencia física debe ser remitida a la Gobernación del Amazonas por secop II
La modalidad de selección del contratista	LICITACION PUBLICA
El plazo estimado del contrato	El plazo de la ejecución del contrato será de 7 meses.
La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma.	28/09/2026 08:00
El valor estimado del contrato y la manifestación expresa que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.	MIL OCHENTA MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.080.004.258)
Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial	NO se encuentra cobijada por el acuerdo comercial suscrito con la Unión Europea.
Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme	NO Es susceptible a ser limitada a Mipyme
Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación.	En el proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, cuya actividad u objeto social le permita cumplir con el objeto contractual. Las personas jurídicas, los consorcios o uniones temporales, y sus integrantes, deben acreditar que su duración es igual a la del contrato y un (1) año más.
Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.	Por la modalidad de LICITACION PUBLICA no hay lugar a

	precalificación
La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.	Los interesados podrán consultar el presente proceso a través de la página del SECOP (http://www.colombiacompra.gov.co) o en la Oficina asesora Jurídica de la Gobernación del Amazonas Calle 10 No 10-77 Leticia Amazonas

Cronograma del Proceso de Contratación se encontrará establecido en la plataforma secop II

El objeto de la presente contratación consiste en: **OBJETO: [ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA PEDRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.**

PRESUPUESTO GENERAL

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO			
	DESCRIPCION	CANT.	VALOR
1	PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	\$ 170.000.000
2	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN	1	\$ 900.004.258
3	INTERVENTORIA	1	\$ 119.995.742
4	PMA	1	\$ 10.000.000
	VALOR PROYECTO		\$ 1.200.000.000,00

PRESUPUESTO								
1	PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS							
PERSONAL PROFESIONAL								
IT E M	PERSONAL	CANT.	JORNAL TOTAL/MES	NIVEL DE GESTIÓN	F, CCE-EI0 Formato MULTIPLICADOR	MESES	DEDICACION (%)	VALOR
1	Coordinador / Director de Consultoría	1	\$ 7.000.000,00	ESPECIALIZADA	2,04	3,00	50,00%	\$ 21.420.000,00
2	Ing. Civil Esp. Geotecnia	1	\$ 5.500.000,00	ESPECIALIZADA	2,04	3,00	70,00%	\$ 23.562.000,00

3	Ing. Civil Esp. Hidráulica	1	\$ 5.500.000,00	ESPECIALIZADA	2,04	3,00	70,00%	\$ 23.562.000,00
4	Ingeniero Ambiental	1	\$ 4.500.000,00		2,04	3,00	50,00%	\$ 13.770.000,00
5	Comisión de Topografía	1	\$ 12.000.000,00		2,04	1,50	30,00%	\$ 11.016.000,00
6	Personal Estudios de Suelos	1	\$ 9.000.000,00		2,04	1,50	30,00%	\$ 8.262.000,00
7	Personal Estudios cartográfico	1	\$ 8.650.000,00		2,04	1,50	30,00%	\$ 7.940.700,00
TOTAL 1								\$ 109.532.700,00
ITEM	GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES				UTILIZACION	VALOR MENSUAL	NUMERO DE MESES	VALOR
8	Equipos de topografia				100,00%	\$ 6.000.000,00	1,50	\$ 9.000.000,00
9	Equipo Cartografia				100,00%	\$ 1.500.000,00	1,50	\$ 2.250.000,00
10	Servicios Publicos; Internet; Telefonía				100,00%	\$ 800.000,00	3,00	\$ 2.400.000,00
11	Equipos de Oficina y medios audiovisuales.				100,00%	\$ 800.000,00	3,00	\$ 2.400.000,00
12	Oficina				100,00%	\$ 957.324,33	3,00	\$ 2.871.973,00
13	Papelería Mensual, fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros				100,00%	\$ 600.000,00	3,00	\$ 1.800.000,00
TOTAL 2								\$ 20.721.973,00
ITEM	OTROS				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(%) SOBRE VALOR	VALOR
14	Transporte de Equipos (Topografia y suelos, Ida y vuelta)				1,00	\$ 3.650.000,00		\$ 3.650.000,00
15	Transporte de Personal (Ida y vuelta)				5,00	\$ 2.500.000,00		\$ 12.500.000,00
16	Viaticos de Personal				5,00	\$ 4.500.000,00		\$ 22.500.000,00
17	Polizas				1,00	\$ 109.532.700,00	1,00%	\$ 1.095.327,00
TOTAL 3								\$ 39.745.327,00
TOTAL PRIMERA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3)								\$ 170.000.000,00

2	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1. PRELIMINARES					
1, 1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE REDES DE TUBERÍA Y COMISION TOPOGRAFICA)	ML	2700,00	\$ 2.108,00	\$ 5.691.600,00
1, 2	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	30,00	\$ 50.654,00	\$ 1.519.620,00
1, 3	RETIRO DE SOBRANTES DE BARCAZA EXISTENTE	M3	1,00	\$ 216.656,00	\$ 216.656,00
SUBTOTAL					\$ 7.427.876,00
2. EXCAVACIONES Y LLENOS					
2, 1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN < 1M (INCLUYE RETIRO)	M3	1000,00	\$ 81.967,00	\$ 81.967.000,00
2, 2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 1-2M (INCLUYE RETIRO)	M3	700,00	\$ 87.967,00	\$ 61.576.900,00
2, 3	BASE EN ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERÍA	M3	135,00	\$ 118.238,00	\$ 15.962.130,00
2, 4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SOBRANTE DE EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO.	M3	1020,00	\$ 74.675,00	\$ 76.168.500,00
2, 5	RELLENO BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	425,00	\$ 125.475,00	\$ 53.326.875,00
SUBTOTAL					\$ 289.001.405,00
3. OBRAS EN CONCRETO					
3, 1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C= 21 MPA PARA ANCLAJE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS (CAJAS).	M3	5,00	\$ 2.225.889,00	\$ 11.129.445,00
3, 2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 28 MPA PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	5,00	\$ 1.996.994,00	\$ 9.984.970,00
3, 3	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE)	KG	80,00	\$ 12.721,00	\$ 1.017.680,00
SUBTOTAL					\$ 22.132.095,00
4. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPTACION BARCAZA					
4, 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARCAZA (INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE)	UND	1,00	\$ 57.052.420	\$ 57.052.420
4, 2	PASARELA METÁLICA DE INTERCONEXIÓN MUELLE – BARCAZA (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	1,00	\$ 2.502.864	\$ 2.502.864
4, 3	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA PERIFERICA 2 HP (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	1,00	\$ 3.240.007	\$ 3.240.007
4, 4	SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA PEAD Ø2" INCLUYE ACCESORIOS (NO INCLUYE TRANSPORTE)	ML	400,00	\$ 53.663	\$ 21.465.200
4, 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA DE Ø2" INCLUYE ACCESORIOS (NO INCLUYE TRANSPORTE)	ML	400,00	\$ 66.110	\$ 26.444.000
4, 6	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA CIERRE Ø2" + VÁLVULA DE PIE (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	4,00	\$ 854.864	\$ 3.419.456
4, 7	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE METÁLICO TUBERÍA SUCCIÓN + VÁLVULA VENTOSA (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	1,00	\$ 1.021.440	\$ 1.021.440
SUBTOTAL					\$ 115.145.387
5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA					
5, 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 9 D= 1/2"	ML	240,00	\$ 6.600,00	\$ 1.584.000,00
5, 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 11 D=3/4"	ML	120,00	\$ 10.432,00	\$ 1.251.840,00
5, 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=1"	ML	1080,00	\$ 12.175,00	\$ 13.149.000,00
5, 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=1 1/2"	ML	800,00	\$ 15.258,00	\$ 12.206.400,00
5, 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=2"	ML	350,00	\$ 33.454,00	\$ 11.708.900,00
5, 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=3"	ML	10,00	\$ 52.184,00	\$ 521.840,00
SUBTOTAL					\$ 40.421.980,00
6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN - ACCESORIOS					

6,1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X90°	UND	30,00	\$ 4.167,00	\$ 125.010,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X90°	UND	15,00	\$ 4.637,00	\$ 69.555,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X90°	UND	10,00	\$ 6.197,00	\$ 61.970,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 90"	UND	5,00	\$ 14.107,00	\$ 70.535,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 90"	UND	3,00	\$ 24.414,00	\$ 73.242,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X45°	UND	4,00	\$ 4.397,00	\$ 17.588,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X45°	UND	3,00	\$ 5.797,00	\$ 17.391,00
6,8	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X45°	UND	10,00	\$ 11.028,00	\$ 110.280,00
6,9	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 45"	UND	10,00	\$ 18.188,00	\$ 181.880,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 45"	UND	5,00	\$ 35.011,00	\$ 175.055,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 1/2"	UND	30,00	\$ 6.328,00	\$ 189.840,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 3/4"	UND	20,00	\$ 6.390,00	\$ 127.800,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 2" x 1/2"	UND	10,00	\$ 13.223,00	\$ 132.230,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1 1/2 " x 1"	UND	5,00	\$ 10.588,00	\$ 52.940,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1"	UND	5,00	\$ 6.788,00	\$ 33.940,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1 x1/2"	UND	12,00	\$ 14.188,00	\$ 170.256,00
6,17	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2"	UND	5,00	\$ 23.514,00	\$ 117.570,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2 x 1/2"	UND	3,00	\$ 38.514,00	\$ 115.542,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 1"	UND	2,00	\$ 6.117,00	\$ 12.234,00
6,20	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 1 1/2"	UND	2,00	\$ 10.417,00	\$ 20.834,00
6,21	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2"	UND	2,00	\$ 14.108,00	\$ 28.216,00
6,22	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2 1/2"	UND	2,00	\$ 24.988,00	\$ 49.976,00
6,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA Ø2",BRONCE RED WHITE 150 PSI, CIERRE LENTO, TIPO PESADO.	UND	3,00	\$ 662.970,00	\$ 1.988.910,00
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHECK) Ø2", CHEQUE UNIVERSAL NAPOLI 150 PSI	UND	3,00	\$ 329.963,00	\$ 989.889,00
6,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE EFECTO Ø2", CINETICA K10	UND	6,00	\$ 452.463,00	\$ 2.714.778,00
6,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2" PVC CON BRIDAS 150 PSI	UND	5,00	\$ 452.463,00	\$ 2.262.315,00
6,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA 1" BRONCE NAPOLI	UND	5,00	\$ 157.970,00	\$ 789.850,00
6,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA 2" BRONCE NAPOLI	UND	6,00	\$ 315.970,00	\$ 1.895.820,00
SUBTOTAL					\$ 12.595.446,00
7. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS					

7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Ø 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2" (10M), REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN, MICROMEDIDOR Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	41,00	\$ 513.090,00	\$ 21.036.690,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Ø 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2" (10M), REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN, MICROMEDIDOR Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	6,00	\$ 752.130,00	\$ 4.512.780,00
SUBTOTAL					\$ 25.549.470,00
8. SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SISTEMA ELECTRICO					
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLADOR DE CARGA MPPT (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	1,00	\$1.874.671,00	\$ 1.874.671,00
8,2	SUMINISTRO E INSTALACION PANELES SOLARES 555 WP (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	24,00	\$2.079.955,00	\$ 49.918.920,00
8,3	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO BATERÍAS 8 KWH (NO INCLUYES TRANSPORTE)	UND	12,00	\$2.560.230,00	\$ 30.722.760,00
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION INVERSOR HIBRIDO 3-5 kW (NO INCLUYE TRANSPORTE)	UND	1,00	\$8.260.230,00	\$ 8.260.230,00
8,5	CONSTRUCCIÓN DE SILUMINACIÓN ELÉCTRICAS. INCLUYE TENDIDO DE TUBERÍA EMT, CABLE DE COBRE NO 2X12+12T + PLAFON Y BOMBILLO	UND	4,00	\$539.230,00	\$ 2.156.920,00
8,6	CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES NORMALES. INCLUYE TENDIDO DE TUBERÍA EMT, CABLE DE COBRE NO 2X12+12T LIBRE DE HALÓGENOS, APARATO Y ACCESORIOS EN GENERAL.	UND	4,00	\$ 439.230,00	\$ 1.756.920,00
SUBTOTAL					\$ 94.690.421,00
9. POTABILIZACION AGUA					
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP 1,5 L/S MAS TORRE DE AIREACIÓN MAS CONECIONADO HIDRAULICO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	\$40.070.492,00	\$ 40.070.492,00
SUBTOTAL					\$ 40.070.492,00
10. OBRAS COMPLEMENTARIAS					
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRATANTE MEGA 3 " (DOS SALIDAS DE 2 1/2" BARRIL HUMEDO - AWWA C.503)	UND	2,00	\$3.463.072,00	\$ 6.926.144,00
10,2	MANTENIMIENTO E LIMPIEZA DE TANQUE DE CONCRETO 60 M3	M2	45,41	\$ 49.067,00	\$ 2.227.932,66
SUBTOTAL					\$ 9.154.076,66
11. TRANSPORTE					
11,1	BOGOTA - PUERTO ASIS	KG	1200,00	\$ 1.680,00	\$ 2.016.000,00
11,2	TRANSPORTE FLUVIAL LETICIA	KG	1200,00	\$ 2.800,00	\$ 3.360.000,00
11,3	ACARREO HORIZONTAL	KG	1200,00	\$ 336,00	\$ 403.200,00
11,4	CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACIÓN	KG	1200,00	\$ 201,60	\$ 241.920,00
11,5	LETICIA - MIRITI TRANSPORTE FLUVIAL	KG	1200,00	\$ 3.696,00	\$ 4.435.200,00
SUBTOTAL					\$ 10.456.320,00
12. PUESTA EN MARCHA					
12,1	PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS HIDRAULICAS Y OPERATIVAS	UND	1,00	\$5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
SUBTOTAL					\$ 5.000.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 671.644.968,66

ADMINISTRACION (%)	27%	\$ 181.344.141,54
IMPREVISTOS (%)	2%	\$ 13.432.899,37
UTILIDAD (%)	5%	\$ 33.582.248,43
TOTAL ETAPA 2 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$ 900.004.258,00
4	PMA	\$ 10.000.000
	VALOR TOTAL	\$ 910.004.258

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN