Alcaldía de La Plata	**“UNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS MEDIANTE LA INVERSION EN VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA ZONA RURAL CAFETERA DE MUNCIPIO DE LA PLATA HUILA”.**				
21-ago-26	ALCALDIA DE LA PLATA HUILA			Municipio: La Plata Huila	
DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalacion de perfil metalico cal 18	**ITEM:**		**UNIDAD:**	ML
1. MATERIALES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
	Perfiles rectangulares en acero calibre 18	M	1	$ 29.000,00	$ 29.000,00
				SUBTOTAL	$ 29.000,00
2. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**RENDIMIENTO**	**TARIFA**	**V/TOTAL**
MEH-HM	Herramienta Menor	% M.O	10%	$ 1.465,00	$ 146,50
MEH-07	Andamio multidireccional (Altura hasta 6 m)	Hora	0,15	$ 2.565,94	$ 384,89
				SUBTOTAL	$ 531,39
3. TRANSPORTE					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VOLUMEN (M3)**	**DIST. (KM)**	**TARIFA**	**V/TOTAL**
	Transporte de materiales	GL	5%	$ 29.000,00	$ 1.450,00
	Transporte de maquinaria y equipo	GL	5%	$ 531,39	$ 26,57
				SUBTOTAL	$ 1.476,57
4. MANO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VR/UNITARIO**	**RENDIMIENTO**	**V/TOTAL**
MO-01	Cuadrilla 1: 1 Ayudante A	Día	$ 104.551,00	0,01	$ 523,00
MO-33	Cuadrilla 33: 1 OfcA	Día	$ 188.480,00	0,01	$ 942,00
				SUBTOTAL	$ 1.465,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 32.473**