MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA		
Alcaldía de La Plata	PRESUPUESTO	"UNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CAFICULTORAS MEDIANTE LA INVERSION EN VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA ZONA RURAL CAFETERA DE MUNCIPIO DE LA PLATA HUILA".
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES	

PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	Desmonte manual de cubierta en teja de asbesto	M2	9007,4	$ 5.261	$ 47.389.956
2	Suministro e instalación de teja termoacustica, incluye amarres	M2	9007,4	$ 35.501	$ 319.766.659
3	Suministro e instalacion de Caballete en UPVC	ML	1012,7	$ 32.338	$ 32.749.835
4	Suministro e instalacion de perfil metalico cal 18	ML	559,2	$ 32.473	$ 18.157.418
5	Suministro y Aplicación de anticorrosivo en estructura metalica. A dos manos	M2	2087,5	$ 7.651	$ 15.971.379
SUB TOTAL OBRA					$ 434.035.247
ADMINISTRACION					$ 11.164.533
TOTAL PROYECTO					$ 445.199.780