Pueblo Bello – Cesar, 9 de septiembre de 2026

Señores:
CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO
NIT. 900.039.398-1

REF. Cotización de construcción a todo costo de cielo raso en icopor y mantenimientos varios

De acuerdo con su solicitud, estamos cotizando el asunto en referencia con propuesta económica descrita a continuación:

PIANETA CONSTRUCCIONES S.A.S			
"Tú lo sueñas, juntos lo construimos"			
NIT. 901556857-1	Correo: pianetaconstruccionessas@gmail.com	Fecha:	9/09/2026
Teléfono: 316 828 5921	Dirección: Cra. 2a # 8 - 25 - Pueblo Bello , Cesar	Cliente: C.E.Dionisia Alfaro	
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE CIELO RASO Y MANTENIMIENTOS VARIOS			COTIZACIÓN N° 00164

CUADRO PRESUPUESTAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA				$ 7.566.560,00
1,1	Trazado	M2	52,06	$ 6.500	$ 338.520,00
1,2	Retiro de pañete en mal estado, incluye retiro de material sobrante	M2	21,6	$ 16.700	$ 360.720,00
1,3	Pañete impermeabilizado en mortero relacion 1:4	M2	22,6	$ 20.000	$ 452.000,00
1,4	Reparacion de goteras	Global	1	$ 861.000	$ 861.000,00
1,5	Aplicación de estuco	M2	21,6	$ 22.700	$ 490.320,00
1,6	Remodelacion total de la instalacion electrica interna de las oficinas	Global	1	$ 1.466.100	$ 1.466.100,00
1,7	Instalacion de cielo raso en icopor	M2	55	$ 40.300	$ 2.216.500,00
1,8	Adecuacion de red hidrosanitaria de la bateria sanitaria	Global	1,00	$ 469.100	$ 469.100,00
1,9	Instalacion de combo sanitarios	UNIDAD	1,00	$ 69.300	$ 69.300,00
1,10	Construccion de plantilla baño y zona entrada	Global	1,00	$ 843.000	$ 843.000,00
2	SUMINISTROS				$ 6.896.008,48
2,1	Cemento	UND	26,00	$ 39.579,83	$ 1.029.075,58
2,2	Arena	M3	3,00	$ 123.361,34	$ 370.084,02
2,3	Gravilla	M3	1,50	$ 200.420,17	$ 300.630,26
2,4	Estuco plastico exterior	Cuñete	1,00	$ 185.042,02	$ 185.042,02
2,5	Alambre # 10	Rollo	1,00	$ 472.857,14	$ 472.857,14
2,6	Alambre # 12	Rollo	1,00	$ 498.571,43	$ 498.571,43
2,7	Alambre # 14	Rollo	2,00	$ 236.470,59	$ 472.941,18
2,8	Tomacorrientes doble	UND	5,00	$ 17.983,19	$ 89.915,95
2,9	Interruptores	UND	5,00	$ 17.983,19	$ 89.915,95
2,10	Lamparas led de 18W	UND	7,00	$ 35.966,39	$ 251.764,73
2,11	Caja de brekes	UND	1,00	$ 133.613,45	$ 133.613,45
2,12	Laminas de icopor de 4 cm 0,6*1,22	UND	90,00	$ 17.478,99	$ 1.573.109,10
2,13	Angulo	ML	45,00	$ 3.445,38	$ 155.042,10
2,14	Angulo T	ML	151,00	$ 3.445,38	$ 520.252,38
2,15	Remaches	UND	100,00	$ 252,10	$ 25.210,00
2,16	Silicona blanca	UND	2,00	$ 22.605,04	$ 45.210,08
2,17	Clavos de acero de 1"	KLs	0,50	$ 37.815,13	$ 18.907,57
2,18	Combo sanitario blanco	UND	1,00	$ 663.865,55	$ 663.865,55
	COSTO TOTAL				$ 14.462.568,48
	IVA 19%				$ 1.310.241,61
	COSTO DIRECTO				$ 15.772.810,09

El valor de la cotización solicitada es de: $15.772.810,09 (Quince millones setecientos setenta y dos mil ochocientos diez pesos con nueve centavos.)

1. **SITIO DE ENTREGA:**

Los materiales serán entregados en el municipio de Pueblo Bello.

2. **PRECIOS:**

El valor de la cotización solicitada es de: **$15.772.810,09** (Quince millones setecientos setenta y dos mil ochocientos diez pesos con nueve centavos.)

3. **FORMA DE PAGO:**

Con recibido a satisfacción.

4. **GARANTÍA:**

Se entregarán materiales de alta calidad.

Se realizará con personal capacitado.

Atentamente,

WILMAN PIANETA GUEVARA
Esp. En gerencia de proyectos de construcción.
Rep. Legal PIANETA CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 901.556.857-1