Manizales Junio 18 2026

Señores:
Terminal de transportes de Manizales
L.C.

Cordial saludo:

Me permito poner a su consideración, mi propuesta económica para el retiro y reposición de las cubiertas transparentes que presentan deterioro y goteras, al interior de la edificación d ela Terminal de transportes de Manizales, sede los cámbulos; consistente en retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar de 8 mm, color gris control solar; incluido retiro y reposición de todos los conectores base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts.

PRESUPUESTO CAMBIO DE CUBIERTA EN POLICARBONATO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES

CAPITULO	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*VR/UNITARIO*	*VR/PARCIAL*
CUBIERTA TRANSPARENTE SOBRE EL ÁREA DE TAQUILLAS: *Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts*	*M2*	*165*	*$ 179.026,00*	*$ 29.539.290,00*
ANDEN DE ABORDAJE: *Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts*	*M2*	*70*	*$ 179.026,00*	*$ 12.531.820,00*
PASILLO 1: *Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts*	*M2*	*22*	*$ 179.026,00*	*$ 3.938.572,00*
HALL INTERIOR: *Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts*	*M2*	*20*	*$ 179.026,00*	*$ 3.580.520,00*
HALL EXTERIOR ANDEN ACCESO PRINCIPAL: *Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts*	*M2*	*20*	*$ 179.026,00*	*$ 3.580.520,00*

PASILLO DE DESCENSO: *Retiro y reposición de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposición de todos los conectores; base en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio x 2,10 mts*	*M2*	*92,5*	*$ 179.026,00*	*$ 16.559.905,00*

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	***$***	***69.730.627,00***

ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS 23%		*$ 16.038.044,21*
UTILIDAD 5%		*$ 3.486.531,35*
IVA SOBRE UTILIDAD 19%		*$ 662.440,96*

VALOR TOTAL	***$***	***89.917.643,52***

Cordialmente,



NINI JOHANNA GAVIRIA PULIDO
Arquitecta
Especialista en Gerencia de Proyectos
MP A17022004-24347053