Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025

La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA PANORAMA – SECTOR EL PORTACHUELO, CANCHA SINTÉTICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO TOMÁS CHÁVEZ Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY PLAYA EN ELPARQUE DE LA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA PANORAMA – SECTOR EL PORTACHUELO								
1. PRELIMINARES								
1.01	10113	X		LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL	M2	2.020,00	$ 2.208,00	$ 4.460.160,00
1.02	100103	X		CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00	$ 4.987.215,00	$ 4.987.215,00
1.03	NP-01	X		DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA SINTETICA EN MAL ESTADO A LOS SITIOS DESTINADOS PARA TAL FIN	M2	2.020,00	$ 6.070,00	$ 12.261.400,00
1.04	NP-02	X		RENIVELACION DE SUPERFICIE EN LOS SITIOS REQUERIDOS INCLUYE ESCARIFICACION ACARREO DE MATERIAL DE BASE Y COMPACTACION	M2	42,00	$ 40.271,00	$ 1.691.382,00
1.05	NP-03	X		DESMONTE MALLA NYLON	M2	3.000,00	$ 1.848,00	$ 5.544.000,00
Subtotal								**$ 28.944.157,00**
2. MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA								
2.01	84203	X		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LIQUIDO MC-30	M2	2.020,00	$ 8.877,00	$ 17.931.540,00
2.02	NP-04		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE 50 MM, INCLUYE ARENA Y CAUCHO.	M2	2.020,00	$ 198.649,00	$ 401.270.980,00
2.03	NP-05		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CERRAMIENTO, CALIBRE #3 NYLON DE ALTA TENACIDAD, ENTRELAZADA COLOR NEGRO, CUADRO 13X13 CMS. INCLUYE HERRAJES Y GUAYAS DE ACERO	M2	3.000,00	$ 28.762,00	$ 86.286.000,00
2.04	290426	X		ESMALTE TUBERIA METALICA TUBULAR-REDONDO (PORTERIAS DE FUTBOL)	ML	26,00	$ 48.881,00	$ 1.270.906,00
2.05	NP-06		X	DEMARCACION DE CANCHAS CON CINTA GRAMA BLANCA	ML	370,00	$ 10.043,00	$ 3.715.910,00
Subtotal								**$ 510.475.336,00**
3.OBRAS COMPLEMENTARIAS								
3.01	88023	X		PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO III	UND	1,00	$ 639.750,00	$ 639.750,00
3.02	NP-07	X		LIMPIEZA DE SISTEMAS DE DRENAJE LATERALES, INCLUYE, DESMONTE Y MONTAJE DE TAPAS DE CARCAMO, LIMPIEZA MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE CAJAS.	ML	74,00	$ 14.997,00	$ 1.109.778,00
Subtotal								$ 1.749.528,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 541.169.021,00**
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO TOMÁS CHÁVEZ								
4. PRELIMINARES								
4.01	10113	X		LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL	M2	700,00	$ 2.208,00	$ 1.545.600,00
4.02	100103	X		CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00	$ 4.987.215,00	$ 4.987.215,00
4.03	NP-01	X		DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA SINTETICA EN MAL ESTADO A LOS SITIOS DESTINADOS PARA TAL FIN	M2	700,00	$ 6.070,00	$ 4.249.000,00
4.04	NP-02	X		RENIVELACION DE SUPERFICIE EN LOS SITIOS REQUERIDOS INCLUYE ESCARIFICACION ACARREO DE MATERIAL DE BASE Y COMPACTACION	M2	18,00	$ 30.075,00	$ 541.350,00
Subtotal								**$ 11.323.165,00**
5. MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA								
5.01	84203	X		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LIQUIDO MC-30	M2	700,00	$ 8.877,00	$ 6.213.900,00
5.02	NP-04		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE 50 MM, INCLUYE ARENA Y CAUCHO.	M2	700,00	$ 198.649,00	$ 139.054.300,00
5.03	NP-05		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CERRAMIENTO, CALIBRE #3 NYLON DE ALTA TENACIDAD, ENTRELAZADA COLOR NEGRO, CUADRO 13X13 CMS. INCLUYE HERRAJES Y GUAYAS DE ACERO	M2	1.340,00	$ 28.762,00	$ 38.541.080,00
5.04	290426	X		ESMALTE TUBERIA METALICA TUBULAR-REDONDO (PORTERIAS DE FUTBOL)	ML	22,00	$ 48.881,00	$ 1.075.382,00
5.05	NP-06		X	DEMARCACION DE CANCHAS CON CINTA GRAMA BLANCA	ML	250,00	$ 10.043,00	$ 2.510.750,00
Subtotal								**$ 187.395.412,00**
6.OBRAS COMPLEMENTARIAS								
6.01	88023	X		PODA DE ARBOLES PARA INSTALACION DE MALLA DE PROTECCIOIN.	UND	2,00	$ 639.750,00	$ 1.279.500,00
6.02	NP-07	X		LIMPIEZA DE SISTEMAS DE DRENAJE LATERALES, INCLUYE, DESMONTE Y MONTAJE DE TAPAS DE CARCAMO, LIMPIEZA MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE CAJAS.	ML	74,00	$ 14.997,00	$ 1.109.778,00
6.02	200145	X		CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	18,00	$ 147.807,00	$ 2.660.526,00
6.04	200908	X		REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR 1/2"	ML	18,00	$ 451.482,00	$ 8.126.676,00
Subtotal								**$ 13.176.480,00**
7.MURO DE CONTENCIÓN								
7.01	100601	X		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	3,00	$ 48.070,00	$ 144.210,00
7.02	120213	X		ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	3,00	$ 879.913,00	$ 2.639.739,00
7.03	20205	X		MURO CONCRETO CONTENCION INCLUYE FORMAL	M3	3,60	$ 1.512.736,00	$ 5.445.850,00
7.04	86401	X		ACERO DE REFUERZO FY = 42 MPA (ANALIZADO PARA ACERO DE REFUERZO FLEJADO DE FY 4200 MPA)	KG	453,60	$ 8.110,00	$ 3.678.696,00
7.05	100628	X		CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	4,05	$ 43.674,00	$ 176.880,00
Subtotal								**$ 12.085.375,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 223.980.432,00**
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY PLAYA EN ELPARQUE DE LA FAMILIA								
8. PRELIMINARES								
8.01	10107	X		LOCALIZACION-REPLANTEO C MULTIPLE-PISTAS	M2	308,00	$ 3.357,00	$ 1.033.956,00
8.02	100103	X		CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00	$ 4.987.215,00	$ 4.987.215,00
8.03	100601	X		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	125,00	$ 48.070,00	$ 6.008.750,00
8.04	10212	X		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	308,00	$ 10.059,00	$ 3.098.172,00
8.05	100628	X		CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	166,00	$ 43.674,00	$ 7.249.884,00
Subtotal								**$ 22.377.977,00**
9. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA								
8.01	10310	X		SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	ML	122,06	$ 123.446,00	$ 15.067.819,00
8.02	86401	X		ACERO DE REFUERZO FY = 42 MPA (ANALIZADO PARA ACERO DE REFUERZO FLEJADO DE FY 4200 MPA)	KG	480,00	$ 8.110,00	$ 3.892.800,00
8.03	83201	X		SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	78,75	$ 164.608,00	$ 12.962.880,00
8.04	140081	X		GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1100 N	M2	350,00	$ 18.404,00	$ 6.441.400,00
8.05	NP-08		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA SILICE ESPESOR 35 CMS	M3	110,00	$ 769.925,00	$ 84.691.750,00
Subtotal								**$ 123.056.649,00**
9. FILTRO DE DRENAJE								
9.01	100601	X		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	38,00	$ 48.070,00	$ 1.826.660,00
9.02	140081	X		GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1100 N	ML	150,00	$ 18.404,00	$ 2.760.600,00
9.03	40602	X		MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	8,00	$ 96.408,00	$ 771.264,00
9.04	110901	X		COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	6,00	$ 131.835,00	$ 791.010,00
9.05	110303	X		TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	120,00	$ 64.311,00	$ 7.717.320,00
9.06	110105	X		CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	5,00	$ 679.761,00	$ 3.398.805,00
Subtotal								**$ 17.265.659,00**

Powered by CamScanner

10. CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE DOTACION								
10.01	NP-09		X	POSTES PARA RED D= 114 MM, H= 3,35 M JUEGOX 2 UNIDAD	UND	2,00	$ 2.343.250,00	$ 4.686.500,00
10.02	120213	X		ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,00	$ 879.913,00	$ 879.913,00
10.03	NP-11		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PROFESIONAL VOLEYPLAYA	UND	1,00	$ 776.620,00	$ 776.620,00
10.04	NP-12		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE DEMARCACION PARA VOLEYPLAYA, ROLLO DE 40 M X 4 CMS, ANCLAJES	UND	1,00	$ 488.735,00	$ 488.735,00
10.05	NP-13		X	POSTE GALVANIZADO DE 3" PARA INSTALACION DE MALLA TEJIDA, INCLUYE GANCHOS - 2,3 MM	ML	99,29	$ 107.947,00	$ 10.718.387,00
10.06	NP-05		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CERRAMIENTO, CALIBRE #3 NYLON DE ALTA TENACIDAD, ENTRELAZADA COLOR NEGRO, CUADRO 13X13 CMS. INCLUYE HERRAJES Y GUAYAS DE ACERO	M2	360,00	$ 28.762,00	$ 10.354.320,00
10.07	301301	X		NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	2,00	$ 1.218.361,00	$ 2.436.722,00
10.09	200132	X		ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	3,60	$ 125.830,00	$ 452.988,00
Subtotal								$ 30.794.185,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 193.494.470,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 958.643.923,00
VALOR TOTAL	$ 958.643.923,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	26,9%
IMPREVISTO	I=	1,0%
UTILIDAD	U=	6,0%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,9%

Powered by CamScanner