CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO, PAVIMENTO FLEXIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	EXCAVACIÓN MANUAL de material común de 0-2m. Incluye cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria	M3	210,00	$ 97.985	$ 20.576.907
2	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	M3	210,00	$ 147.901	$ 31.059.210
3	Parcheo de pavimento articulado en adoquines de concreto e=8 cm. Incluye retiro de adoquines existentes y limpieza de adoquines en buen estado, limpieza general de la superficie, nivelación de áreas afectadas con arena de concreto, compactación, reinstalación de adoquines, transporte interno y esterno, sellado final de juntas con arena de revoque. con un porcentaje del 20% en adoquin nuevo.	M2	745	$ 137.625	$ 102.505.766
4	Suministro,transporte, colocación, conformación y compactación de Base granular para bacheo. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	M3	210,00	$ 314.056	$ 65.951.760
5	Mantenimiento puntual con mezcla asfaltica densa tibia MDC 19 rango 1: de 9,1 a 16 m3/jornada, con RAP entre el 20% y 30% que cumpla con los articulos 462 y 450.2.4 de la norma INVIAS 2022, con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetracion 60-70) de dicha norma. Incluye sumunistro y transporte de la mezcla asfaltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie y demarcacion al lugar que determine la supervisión, colocacion, compactacion de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfaccion esta actividad como cortes y proteccion de elementos existentes entre otros ya sea en jornada diurna o nocturna.	Ton	504	$ 937.554	$ 472.527.216
	COSTO DIRECTO				$ 692.620.859
	AU (30%)				$ 207.786.258
	COSTO TOTAL				$ 900.407.116

GLORIA CECILIA YEPEZ
Representante legal
CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT 900.759.762-7