BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPARATIVO PARA ESTUDIO DE MERCADO

Objeto:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INTEGRAL AL SISTEMA HIDROSANITARIO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES, ASÍ COMO A LOS TECHOS Y CUBIERTAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE I.E.D., SEDES A Y B, INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE CUBIERTAS, CANALES, BAJANTES, CÁRCAMOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS Y PREVENIR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PARA LA VIGENCIA 2026.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZANTE 1	COTIZANTE 2	VR UNITARIO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
				VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)		
1	LIMPIEZA GENERAL DE CUBIERTAS Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS: Comprende la limpieza de cubiertas tipo ondulado en fibrocemento, tipo sándwich y cubierta de concreto, con retiro de hojas, sedimentos, mugre y demás residuos acumulados; revisión y sondeo completo de canales, bajantes y sumideros del sistema de evacuación de aguas; y verificación del estado y pendientes de la cubierta. La actividad se ejecutará con personal certificado en trabajo seguro en alturas, herramienta especializada y en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021. Nota: incluye recolección, transporte y disposición final del lodo, fango y demás materiales resultantes de la actividad en la sede A y B.	GLOBAL SEDE A Y B	1	$5.500.000	$5.300.000	**$ 5.400.000**	**$ 5.400.000**
2	LIMPIEZA DE CANALES, BAJANTES Y CÁRCAMOS: Comprende la limpieza general y destape de canales y bajantes en todo su recorrido, retiro de sedimentos, hojas y residuos sólidos, revisión y limpieza de rejillas y cárcamos, verificación de pendientes, y prueba de funcionamiento del sistema de evacuación de aguas lluvias. La actividad se ejecutará con personal certificado en trabajo seguro en alturas, herramienta especializada y en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021. Nota: incluye recolección, transporte y disposición final de los residuos y sedimentos resultantes de la actividad en la sede A y B.	GLOBAL SEDE A Y B	1	$4.000.000	$3.850.000	**$ 3.925.000**	**$ 3.925.000**
3	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN: Incluye apertura y limpieza manual de tapas y cajas, extracción de fango, lodos y sedimentos, destape mediante sonda eléctrica o equipo especializado de hidrolavado a presión (hidrojet) en caso de taponamiento, limpieza de desagües y verificación del correcto funcionamiento del sistema. Nota: incluye recolección, transporte y disposición final de los residuos, lodos y sedimentos resultantes de la actividad en la sede A y B.	GLOBAL SEDE A Y B	1	$7.200.000	$6.950.000	**$ 7.075.000**	**$ 7.075.000**
							$ 16.400.000