FORMULARIO N°. 01

FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

Señores
E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Avenida 5 N° 13-82. Centro de Negócios 5ta avenida, oficina 208
Cúcuta, Colombia

REFERENCIA: LP-FC-057-2026 "**"MEJORAMIENTO DEL SENDERO TURÍSTICO HACIA EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS",BPIN 2024546600063** de conformidad con el Contrato Interadministrativo No. 151 de 2026, celebrado entre el MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1,00	**PRELIMINARES**				**$31.071.052,00**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	**707,00**	$2.574,00	$1.819.818,00
1.2	DEMOLICIÓN DE ANTEPISO EN CONCRETO	M2	**601,00**	$33.892,00	$20.369.092,00
1.3	DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE E=0,15	M2	**24,00**	$74.683,00	$1.792.392,00
1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	**125,00**	$56.718,00	$7.089.750,00
2,00	**CAPAS GRANULARES**				**$2.168.280,00**
2.1	RELLENO PARA TERRAPLENES	M3	**12,00**	$180.690,00	$2.168.280,00
3,00	**SENDERO**				**$582.632.416,41**
3.1	CONCRETO CICLÓPEO	M3	**335,00**	$894.993,19	$299.822.719,06
3.2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CONCRETO	M3	**70,66**	$1.159.546,00	$81.933.520,36
3.3	CONCRETO PARA BORDILLOS Y RIOSTRAS DE CONFINAMIENTO	M3	**34,86**	$1.084.823,00	$37.813.675,31
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES	ML	**216,00**	$47.592,00	$10.279.872,00

3.5	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS	M3	7,15	$1.140.892,00	$8.157.377,80
3.6	CONCRETO PARA PEDESTAL 3000 PSI	M3	5,94	$1.539.232,00	$9.143.038,08
3.7	ACERO DE REFUERZO	KG	4272,10	$10.438,00	$44.592.179,80
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA PODOTÁCTIL 40X40	ML	354,00	$95.599,00	$33.842.046,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA METALICA	ML	51,00	$1.118.588,00	$57.047.988,00
4,00	**MURO EN PIEDRA**				**$134.510.036,60**
4.1	FABRICACION E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO DE 21 MPA REFORZADA A LA VISTA CON ASIENTO ENCHAPADO EN TABLA DE MADERA ZAPAN CON ACABADO EN PINTURA PROFILAN DE 45X50	ML	18,60	$1.840.486,00	$34.233.039,60
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE D= 40CM H= 60 CM, ACERO INOXIDABLE 304, BASE EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE D= 2" CAL. 16	M2	12,00	$1.320.656,00	$15.847.872,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED SOLAR GARDEN 4500LM	UND	25,00	$3.377.165,00	$84.429.125,00
	SUBTOTAL COSTOS				**$750.381.785,01**
	ADMINISTRACION			30,00%	$225.114.535,50
	IMPREVISTOS			0%	$0,00
	UTILIDAD			5%	$37.519.089,25
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				$ 1.013.015.409,76