IMPLEMENTACION DE UNA RED DE HABITAT COMO MECANISMO DE EDUCACION, CONSERVACION, PRESERVACION, RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y COMPENSACION DE LA BIODERVISIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LOS PREDIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA UBICADOS EN AREAS DE ALTA Y MUY ALTA IMPORTANCIA ESTRATEGICA, PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO Y DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

APU AISLAMIENTO POR HECTÁREA

DISEÑO DE AISLAMIENTO		Costo Unitario $
1. Distancia entre postes mts.	2,5	
2. Distancia pie amigos mts.	20	
3. Hilos alambre	4	
4. No. postes/ha	65	$ 45.000
5. No. postes refuerzos o pie/amigo/ha	8	$ 45.000
6. Rollos alambre/Ha - Calibre 14 x 500 mts	1,30	$ 560.000
7. Grapas/km (kg.) (180 un./kg.)	1,63	$ 19.200
8. Costo por Jornal		$ 94.355
9. Costo Transp. mayor (% de insumos)	10%	
10. Herramientas (% M.O.)	5%	
11. Metros Lineal (Ha)	163	

ITEM	COSTOS / HA (163 mts)		
	Cantidad	Valor Unitario $	Valor Total $
1. MANO DE OBRA			
Trazado	1	94.355	94.355
Ahoyado	4	94.355	377.419
Transporte menor	1	94.355	94.355
Hincado	2	94.355	188.709
Templado y grapado	2	94.355	188.709
SUBTOTAL MANO DE OBRA			**943.547**
2. INSUMOS			
Alambre de púa (Rollo 500) calibre 14	1,30	560.000	730.240
Postes de madera caudrados de 2,2 m 10*10 cm inmunizados	65,20	45.000	2.934.000
Pie Amigos madera tapiz 2,10 m x10 cm	8,15	45.000	366.750
Grapa (Kgr.)	1,63	19.200	31.296
Puntillas			
SUBTOTAL INSUMOS			**4.062.286**
Transporte mayor	10%		406.229
Herramientas	5%		47.177
TOTAL AISLAMIENTO x HA			**5.459.239**
TOTAL AISLAMIENTO x MT LINEAL			**33.492,26**

CARGO Secretaría de Desarrollo Economico, Agropecuaria, Ambiental y Turismo

Yuri Lucia Palacio Pachon

Secretario de infraestructura y Planeacion

SAUL PEREZ LUNA