

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE EL SECTOR LA MARIA HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
						DURACIÓN	13 Meses
						Frentes	2,0
PERSONAL							
PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL	
Ayudante (1) AA (paletero)	4	\$ 1.750.905,00	2,2	100%	13 Meses	\$ 200.303.532,00	
SENALES Y DISPOSITIVOS							
ITEM			UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJO EN LA VIA)			UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)			UND	\$ 380.000,00	2,0	2	\$ 1.520.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)			UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)			UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)			UND	\$ 380.000,00	2,0	2	\$ 1.520.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)			UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)			UND	\$ 330.000,00	2,0	2	\$ 1.320.000,00
DESVIO			UND	\$ 330.000,00	1,0	2	\$ 660.000,00
BARRICADAS			UND	\$ 560.000,00	1,0	2	\$ 1.120.000,00
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO			UND	\$ 60.000,00	2,0	2	\$ 240.000,00
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM			UND	\$ 100.000,00	18,0	2	\$ 3.600.000,00
DELINEADOR TUBULAR			UND	\$ 55.000,00	55,0	2	\$ 6.050.000,00
CINTA DEMARCAACION ROLLO 500 M			ROLLO	\$ 75.000,00	24,0	2	\$ 3.600.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			UND	\$ 330.000,00	4,0	2	\$ 2.640.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE							\$ 26.230.000,00
TOTAL PMT							\$ 226.533.532,00

NOTA 1: Se propone la conformación de UN frente de obra con UN sector de intervencion. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.