MANTENIMIENTO DEL PREDIO LA FLORIDA, UBICADO N LA VEREDA CALDERITAS EN CHIPAQUE, ADQUIRIDO POR EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA PARA LA CONSERVACION DE FUENTES HIDRICAS

Capítulo 1							
Ítem	**1**	**Plantas de especies nativas Bolsa 12*18 - 50 cm**					
		Descripción:Suministro y siembra de plantas de especies nativas Bolsa 12*18 - 50 cm, en la microcuenca de cada cupero de agua . Certificadas (ICA) (incluye preparación de terreno (trazado, plateo. Ahoyado, aplicación de correctivos, fertilizantes, hidrorretenedor, abono y transporte)				
		A.P.U.					**Unidad**
		1					**UN**
Materiales		**Unidad**	**Cantidad**	**Tarifa**	**Rendimiento**	**Valor Unitaria**	**Valor total**
1	Plántulas Nativas Bolsa 12*18 - 50 cm. Certificadas (ICA)	unidad	1	18.864,00	1,00	$ 18.864,00	$ 18.864,00
2	Fertilizante DAP	kg	50	212.445,00	0,001	$ 212,45	$ 212,00
3	Abono Organico	kg	50	64.704,00	0,02	$ 1.294,08	$ 1.294,00
4	Hidrorretenedor gel	kg	1	129.408,00	0,01	$ 1.294,08	$ 1.294,00
5	Correctivos (CAL para agricultura)	kg	50	64.704,00	0,02	$ 1.245,47	$ 1.245,00
					Subtotal materiales		**$ 22.909,00**
Equipos y herramientas		**Unidad**		**Tarifa**	**Rendimiento**	**Valor Unitario**	**Valor total**
	Herramienta menor	GL		$ 1.047,35	1	$ 1.047,350	$ 1.047,00
							$ -
					Subtotal equipos		**$ 1.047,00**
Transporte		**Unidad**	**Tarifa**	**Distancia km**	**Rendimiento**	**Valor Unitario**	**Valor total**
1	Transporte menor de insumo	H	$ 83.339,00	5,00	83,30	$ 1.000,47	$ 1.000,00
					Subtotal transporte		**$ 1.000,00**
Mano de obra		**JORNAL**	**PRESTACIONES**	**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO**	**VALOR-UNITARIO**	**Valor total**
1	AYUDANTE (1) AA	$ 66.521,00	220,00%	146.346,200	39,00	$ 3.752,47	$ 3.752,47
					Subtotal mano de obra		**$ 3.752**
					Costo directo		**$ 28.708,00**

JHONATAN MUÑOZ RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, RURALIDAD Y AMBIENTE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

1. PRELIMINARES

ITEM: 1.3. **CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA**

PROVINCIA: **ORIENTE** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Cáqueza** **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	433,56	1,00	433,56	
				Sub-Total	$ 433,56

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ALAMBRE DE PUAS No. 12	KG	9.515,00	0,48	4.567,20	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.644,00	0,16	1.063,04	
POSTE MADERA 3 M	ML	6.548,00	0,67	4.387,16	
				Sub-Total	$ 10.017,40

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	35,00	8.671,14	
					Sub-Total	$ 8.671,14

Total Costo Directo $ 19.122

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS VÍAS

1. PRELIMINARES

ITEM: 1.4. **DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)**

PROVINCIA: **ORIENTE** **ESPECIFICACIÓN:INV 200.2-07**
MUNICIPIO: **Cáqueza** **UNIDAD: HA**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
GUADAÑADORA	H	7.824,00	0,05	156.480,00	
MOTOSIERRA	H	15.101,00	0,06	251.683,33	
HERRAMIENTA MENOR	GL	30.349,00	1,00	30.349,00	
				Sub-Total	$ 438.512,33

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
MATERIAL DESMONTADO	50,00	5,00	250,00	1.823,00	455.750,00	
					Sub-Total	$ 455.750,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	0,50	606.980,00	
					Sub-Total	$ 606.980,00

Total Costo Directo $ 1.501.242