OBJETO: CERRAMIENTO PERIMETRAL ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA".	COTIZACION 012-2026 FECHA: 10-08-2026	CIVILES HIDRÁULICOS AVP

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OBRA CIVIL CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO				
1	Suministro e instalacion de cerramiento no escalable para piscinas,Sistema de cerramiento para piscinas de 1,28 metros de altura, Postes de soporte cuadrados en P.V.C. de 3 pulgadas, separación de los postes 1,90 metros máximo, barandas en P.V.C. de 1,90 metros de largo en tubería rectangular de 3 pulgadas por 1,5 pulgadas, separación de la baranda inferior de la superior 1,04 metros, barrotes en tubería cuadrada de P.V.C. de 1 pulgada, ubicados cada 8,7 centímetros. Incluye: Bujes o chazos de polipropileno con guía interna para ser instalados en el piso y montar los postes y ajustes de las secciones segun diseño. El cerramiento deberá garantizar el cumplimiento de la ley 1209 de 2008 y Decreto 2171 de Junio de 2009.	ml	132	$ 358.650,00	$ 47.341.800,00
2	Suministro e instalacion de puerta en PVC, altura 1,20 m. similar al cerramiento, con sistema de auto cierre con chapa magnetica y bisagras resortadas graduables, provista de llave, sistema de auto cerrado con chapa de seguridad de apertura superior con llave, cerradura magnética en acero inoxidable con refuerzo de polímeros. La puerta deberá garantizar el cumplimiento de la ley 1209 de 2008 y Decreto 2171 de Junio de 2009.	UND	6	$ 425.650,00	$ 2.553.900,00
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 49.895.700,00**

SUBTOTAL OBRAS		**$ 49.895.700,00**
IVA	**19%**	**$ 9.480.183,00**
TOTAL PROYECTO		**$ 59.375.883,00**

CAMILO ERNESTO CUADRADO SIERRA
Representante Legal
CIVILES HIDRAULICOS AVP S.A.S.
NIT: 901.843.720-0