

FORMULARIO 1								
PRESUPUESTO OFICIAL								
“MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS CORREGIMIENTOS DE GENOY, GUALMATAN, JONGOVITO Y MORASURCO DEL MUNICIPIO DE PASTO”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1	1,1		LOCREP	Localización y replanteo para pavimentación de vías	ML	513,10		
	1,2		CERRAM	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m	ML	1.088,40		
	1,3		EXCMEC	Excavación mecánica en materiales varios sin clasificar.	M3	1.746,89		
	1,4		EXCMAN	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	M3	15,59		
	1,5		RETMATM1	Retiro y disposición de material sobrante cargue a maquina con pago de escombrera (Sector rural).	M3	1.762,53		
	1,6		RELMANR1	Relleno con material prestamo, compactación manual, (Sector rural 13km)	M3	49,25		
Subtotal								\$ 0,00
2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
2	2,1		COMRAS	Compactación subrasante	M2	2.362,45		
	2,2		BAGRR1	Base granular. (Sector rural 13km)	M3	216,28		
	2,3		SUBBASR1	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 % (Sector rural 13km)	M3	471,16		
	2,4		MDC19R	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible (Sector rural 13km)	M3	54,00		
	2,5		CUN5515R1	Cuneta ancho 0.55m, espesor 0.15m, placa 21 Mpa (3000 PSI), (Sector rural 13km)	ML	307,20		
	2,6		CUN70R	Cuneta ancho 0.70m, espesor 0.15m, placa 21 Mpa (3000 PSI), (Sector rural 13km)	ML	261,00		
	2,7		BOR40	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI), altura 40 cm y espesor de 15 cm	ML	765,20		
	2,8		AND10C	Andén en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21 Mpa (3000 PSI)	M2	15,40		
	2,9		ADOQ10	Adoquín en concreto tipo cruz, 10 cm de espesor incluye suministro, instalación y base arena de 5cm.	M2	649,93		
	2,10		VIGCIM	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	M3	26,39		
	2,11		VIGADO	Viga de confinamiento transversal adoquín, concreto 21 Mpa (3000 PSI), 1 vanilla de 1", Tubería PVC 1/2" , sección 30X15 cm	ML	39,77		
	2,12		PLAHUE	Placa huella en concreto resistencia 21 Mpa (3,000psi), (Sector rural 13km)	M3	71,47		
	2,13		PIEPEG	Piedra pegada para placa huella concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra.	M3	63,18		
	2,14		ACERO	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	KG	9.047,03		
	2,15		JUNPAV	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.	ML	2.447,98		
Subtotal								\$ 0,00
3 DRENAJE Y CONTENCIÓN								
3	3,1		RECCACN	Reconstrucción de cámara cónica diámetro base = 1.7m, diámetro superior = 1.1m.	UN	1,00		
	3,2		SUMIDE	Sumidero convencional tipo Empopasto	UN	4,00		
	3,3		RECCCIL	Reconstrucción de cámaras cilíndrica diámetro=1.7m.	UN	4,00		
	3,4		TUB10P	Tubería PVC diámetro 10" alcantarillado de pared estructural, exterior corrugado, suministro e instalación.	ML	20,00		
Subtotal								\$ 0,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ -

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%