CL-014-06-21

SEÑORES:
ALCALDIA DE SOTAQUIRA
CIUDAD

REF. COTIZACIÓN IMPLEMENTOS PARA FERRETERIA.

La presente cotización se presenta a solicitud de los interesados a los veinte dias del mes de Enero del año 2026.

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2 1/2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	24,0	$ 60.200,00	$ 1.444.800,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIONTAPON SELLADO DE 2 1/2" PRESION	UND	12,0	$ 17.000,00	$ 204.000,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC P D=3"	UND	12,0	$ 95.000,00	$ 1.140.000,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADO PVC DE 3x 2 1/2"	UND	18,0	$ 40.000,00	$ 720.000,00
					$ 3.508.800,00
5	Levantamiento Topografico Acueducto la Toma, con ajuste al proyecto de la Red Geodesica Nal (IGAC), Bocatoma,aduccion,desarenador, conducción, planta de tratamiento y localización de usuarios, tres mojones de referencia	GLB	1,0	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
6	Suministro e inst. de gravas siliceas de 1" hasta 1/8"	BT	420,0	$ 31.000,00	$ 13.020.000,00
7	Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma AWWA B 100-53 incl. Transporte	BT	741,0	$ 35.000,00	$ 25.935.000,00
8	Restauracion de Tanques de agua con Toxement EUCO-PLUG	M2	65,0505	$ 12.000,00	$ 780.606,00
9	Pintura.Encerramiento perimetral. Lavado,grateado,lijado y pintura esmalte Ext. e Int. para cerramiento en malla ,tubo y angulo	M2	275,0	$ 30.000,00	$ 8.250.000,00

CALLE 145 # 21 – 36 APTO 306 EDIFICIO PARQUES DE SAN REMO - BOGOTA D.C.
TELS: 7913631 - 3102822841
E-MAIL: clinccosas@gmail.com – replegal.clinccosas@gmail.com

10	Dotacion Laboratorio PTAP floculador, Fotometro, medidor SKU: HI 98308 multiparametro, Hanna,vasos de precipitado,balanza de precision.	UND	1,0	$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00
11	Suministro e instalacion valvula Mariposa d= 3" Incl. bridas y adaptadores roscados PVC 3"	UND	3,0	$ 1.120.000,00	$ 3.360.000,00
12	suministro e instalacion valvula compuerta HD d= 4" sello elastico 250 psi.	UND	2,0	$ 1.750.000,00	$ 3.500.000,00
13	Analisis fisico quimico y microbiologico para la fuente de agua tratada	UND	4,0	$ 330.000,00	$ 1.320.000,00
14	Arranque y puesta en funcionamiento PTAP, pruebas de tratabilidad	GLB	1,0	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
15	Macromedidor para agua potable Woltman WMAP EVO R 160 janz 3" incl. certificado de calibracion e instalacion	UND	2,0	$ 8.756.000,00	$ 17.512.000,00
16	Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2 L/H con alimentacion electrica incl. Instalacion	UND	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
17	Obtencion de Autorizacion sanitaria y Consecion de Agua superficial de la vereda la Toma	UND	1,0	$ 37.000.000,00	$ 37.000.000,00
18	Adecuacion Terreno en Material Comun	M3	560,0	$ 27.800,00	$ 15.568.000,00
19	Sum. e inst Tuberia PVC D= 3"	ML	24,0	$ 72.000,00	$ 1.728.000,00
					$ 168.973.606,00
20	Levantamiento Topografico Acueducto la LAS AGUILAS , con ajuste al proyecto de la Red Geodesica Nal (IGAC), Bocatoma,aduccion,desarenador, conducción, planta de tratamiento y localización de usuarios, tres mojones de referencia	UND	1,0	$ 9.200.000,00	$ 9.200.000,00
21	Pintura piso en barniz epoxico dos manos	M2	98,0	$ 28.000,00	$ 2.744.000,00
22	suministro e instalacion de modulos de Sedimentacion o Paneles Tipo Colmena h = 1.04 m. en poliestireno	UND	12,0	$ 1.450.000,00	$ 17.400.000,00
23	CAMBIO CANALES DE DISTRIBUCION EN PVC D= 4"/2	UND	4,0	$ 95.000,00	$ 380.000,00
24	Suministro e instalacion registro de bola D=2"	und	6,0	$ 120.000,00	$ 720.000,00

CALLE 145 # 21 – 36 APTO 306 EDIFICIO PARQUES DE SAN REMO - BOGOTA D.C.
TELS: 7913631 - 3102822841
E-MAIL: clinccosas@gmail.com – replegal.clinccosas@gmail.com

25	DOTACION LABORATORIO PTAP floculador,Fotometro,medidor SKU: HI 98308 multiparametro, Hanna,vasos de presipitado,balanza de presicion.	UND	1,0	$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00
26	Suministro e Inst. de lecho filtrante segun norma AWWA B 100-53 incl. Transporte	m3	47,05	$ 880.000,00	$ 41.404.000,00
27	Suministro e Inst. carbon antracitico según estandar D 388-84 de la ASTM.	BT	23,0	$ 150.000,00	$ 3.450.000,00
29	Suministro de kid de primeros auxilios incluye camilla con arnes e inmovilizador.	UND	1,0	$ 600.000,00	$ 600.000,00
30	Cambio canal distribucuin PVC D= 4"/2	UND	2,0	$ 100.000,00	$ 200.000,00
31	Analisis fisico quimico y microbiologico para la fuente de agua tratada	UND	6,0	$ 370.000,00	$ 2.220.000,00
32	Arranque y puesta en funcionamiento PTAP,con pruebas de tratabilidad, determinacion y dosificacion de productos quimicos,segun pruebas de tratabilidad	GLB	1,0	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
33	Macromedidor para agua potable Woltman WMAP EVO R 160 janz 3" incl. certificado de calibracion e instalacion	UND	2,0	$ 8.800.000,00	$ 17.600.000,00
34	ejecucion de actividades de pintura, cerramiento perimetral, Lavado,grateado,lijado y pintura esmalte Ext. E Int. para cerramiento en malla ,tubo y angulo	M2	105,6	$ 30.000,00	$ 3.168.000,00
35	Escalera de aluminio l=3.80 m 13p telescopica ajustable	UND	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
36	Bomba electromagnetica dosificadora de cloro. 2 L/H con alimentacion electrica incl. Instalacion	UND	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
					$ 133.686.000,00
37	Concreto ciclopeo piedra Limpia	M3	4,5	$ 800.000,00	$ 3.600.000,00
38	Puerta peatonal en tuberia galvanizada de 2" malla eslabonada cal 10 angulo 11/2" x 3/16" altura 2x2 m de ancho con soportes incl pintura	UND	2,00	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00
					$ 5.600.000,00

CL-014-06-21

Cordialmente,

ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS
NIT 900.435.796 – 6

CALLE 145 # 21 – 36 APTO 306 EDIFICIO PARQUES DE SAN REMO - BOGOTA D.C.
TELS: 7913631 - 3102822841
E-MAIL: clinccosas@gmail.com – replegal.clinccosas@gmail.com