



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - SECCIONAL URABÁ OBJETO: Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación de la sede “la playa” de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá

PRECIOS DE REFERENCIA IMC-41-006-2026

Código	Descripción	Tipo	U.M.	Can. Unit.	Can. Tot.	Vr. Unitario	Vr. Total
001 - ACTIVIDADES PRELIMINARES							
6445	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y		m²		200,00	\$31.748,19	\$6.349.638,00
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	1,0000	1,00	\$437.183,39	\$437.184,00
16529	• HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Man	hc	100,0000	100,00	\$37.452,87	\$3.745.288,00
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	5,0000	5,00	\$317.985,10	\$1.589.926,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	2.000,0000	2000,00	\$28.861,99	\$577.240,00
6865	RETIRO DE PINTURA Y/O, ESTUCO Y/O PAÑETE QUE SE ENCUENTRE AFECTADO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DEL MURO EN ALTURAS MAYORES HASTA 7 MTS. INCLUYE. RETIRO DE LOS		m²		100,00	\$10.227,09	\$1.022.709,00
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	0,5000	0,50	\$437.183,39	\$218.592,00
16529	• HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Man	hc	20,0000	20,00	\$37.452,87	\$749.057,00
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	0,0200	0,02	\$317.985,10	\$6.360,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	500,0000	500,00	\$9.740,09	\$48.700,00
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES							\$7.372.347,00
009 - CUBIERTAS							
6169	CABALLETE METALICO DE U.D A 2 CAL 26		ml		100,00	\$44.657,23	\$4.465.723,00
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	0,4000	0,40	\$437.183,39	\$174.873,00
14536	• TORNILLO FIJADOR DE ALA	Mat	un	400,0000	400,00	\$241,25	\$96.499,00
16531	• HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	Man	hc	45,0000	45,00	\$40.060,16	\$1.802.707,00
18926	• CABALLETE METALICO U.D A 2 MTS	Mat	un	50,0000	50,00	\$40.399,99	\$2.019.999,00
18960	• TRANSPORTE CON VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR	Tra	vj	0,5000	0,50	\$317.985,00	\$158.992,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	500,0000	500,00	\$42.530,70	\$212.653,00
6241	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA UPVC 2 MM, AISLAMIENTO CON POLIESTIRENO DE 40 MM Y		m²		200,00	\$237.968,05	\$47.593.610,00
16477	• MES CONSULTOR PROFESIONAL - CAT 6-7 SMMLV SIN PRESTACIONES	Man	ms	0,0800	0,08	\$10.829.000,00	\$866.320,00
16531	• HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	Man	hc	120,0000	120,00	\$40.060,16	\$4.807.220,00

17455	• ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	Equ	ms	18,0000	18,00	\$21.859,16	\$393.464,00
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	6,0000	6,00	\$317.985,10	\$1.907.910,00
18271	• CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	Mat	un	136,0000	136,00	\$402,22	\$54.702,00
18872	• TORNILLO 3/16 X 1"	Mat	un	180,0000	180,00	\$516,46	\$92.962,00
18873	• SOLAPA PERIMETRAL	Mat	ml	3,6000	3,60	\$13.176,87	\$47.436,00
18877	• REMACHE POP 5/32	Mat	un	136,0000	136,00	\$59,50	\$8.092,00
18878	• GOTERO Z	Mat	ml	32,0000	32,00	\$11.210,99	\$358.752,00
18879	• SEALER METECNO 300 ML	Mat	un	2,0000	2,00	\$30.199,82	\$60.400,00
18976	• CUBIERTA PANEL LAMINA SUPERIOR UPVC DE 2MM CENTRO POLIESTIRENO ESPESOR 40MM, LAMINA INFERIOR PVC 0.8MM	Mat	un	15,4000	16,17	\$2.271.489,85	\$36.729.990,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	1.000,0000	1000,00	\$226.636,24	\$2.266.362,00
6964	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL O TIRA DE MANTO EDIL CON SOPLETE		ml		40,00	\$23.369,84	\$934.793,60
16529	• HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Man	hc	6,8000	6,80	\$37.452,87	\$254.679,60
35713	• CINTA AUTOADHESIVA SELLOS IMPERMEABLES SIKA MULTISEAL 15 CMS X 10 MTS	Mat	un	4,0000	4,00	\$158.900,00	\$635.600,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	200,0000	200,00	\$22.256,99	\$44.514,00
Total CUBIERTAS						\$52.994.126,60	
010 - CIELORRASOS							
5211	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2		m²		100,00	\$139.738,41	\$13.973.841,00
14624	• MASILLA SUPERMASTICK PR (4.5 GL)	Mat	gl	80,0000	80,00	\$14.422,00	\$1.153.760,00
14686	• VINILO BLANCO TECHOS Y CIELORRASO	Mat	gal	4,0000	4,00	\$39.380,00	\$157.520,00
16780	• ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Mat	un	93,0000	93,00	\$3.689,00	\$343.077,00
16785	• UNIEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Mat	un	54,0000	54,00	\$6.545,00	\$353.430,00
16786	• VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Mat	un	61,0000	61,00	\$4.417,28	\$269.454,00
16788	• CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Mat	un	800,0000	800,00	\$254,66	\$203.728,00
16799	• TORNILLO 1-1/4 PUNTA FINA	Mat	un	800,0000	800,00	\$15,92	\$12.738,00
16805	• PERNO 1 CLAVO NORMAL	Mat	un	400,0000	400,00	\$641,41	\$256.564,00
16808	• LÁMINA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	Mat	un	34,0000	34,00	\$91.700,00	\$3.117.800,00
16993	• LIJA DE PINTURA GRANO 150	Mat	un	100,0000	100,00	\$2.142,00	\$214.200,00
17767	• CINTA PAPEL PROFORM X 75 M	Mat	un	74,0000	74,00	\$10.591,00	\$783.734,00
17839	• TORNILLO 7/16 PUNTA FINA	Mat	un	800,0000	800,00	\$11,02	\$8.816,00
18960	• TRANSPORTE CON VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR	Tra	vj	0,2000	0,20	\$317.985,00	\$63.597,00
6934	• HORA CUADRILLA GG DRYWALL - CON PRESTACIONES	Man	hc	100,0000	100,00	\$57.650,74	\$5.765.074,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	1.000,0000	1000,00	\$127.034,92	\$1.270.349,00
Total CIELORRASOS						\$13.973.841,00	
017 - RED ELÉCTRICA							
6911	DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIA EXISTENTE.		un		20,00	\$14.455,12	\$289.102,40

13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	0,0800	0,08	\$437.183,39	\$34.974,60
16531	• HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON	Man	hc	6,0000	6,00	\$40.060,16	\$240.361,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	100,0000	100,00	\$13.766,78	\$13.766,80
5902	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60X60, EMPOTRAR Y/O DESCOLGAR, 36W, 6,000K. 4000LM, 120/277V, MULTIVOLTAJE 100-240V,		un		6,00	\$165.582,51	\$993.495,06
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	0,0180	0,02	\$437.183,39	\$7.869,30
1618	• CABLE ACERO GALVANIZADO 1/8	Mat	m	24,0000	24,00	\$3.400,00	\$81.599,94
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	0,0120	0,01	\$317.985,10	\$3.815,82
18734	• PANEL LED 60X60, 36W, 4,000K. 4000LM, 120/277V, MULTIVOLTAJE 100-240V, ANGULO DE APERTURA	Mat	un	6,0000	6,00	\$106.950,06	\$641.700,36
222243958	• PERROS O GRAPA DE AMARRE GALVANIZADO DE 5/16	Mat	unit	24,0000	24,00	\$2.725,00	\$65.400,00
4489	• HORA AYUDANTE ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Man	hh	9,0000	9,00	\$13.757,00	\$123.813,00
896	• CABLE ST-C ENCAUCHETADO 2X16AWG	Mat	m	7,2000	7,20	\$4.800,00	\$34.560,00
959	• CONECTOR RESORTE NARANJA/AZUL 22-12AWG	Mat	un	12,0000	12,00	\$2.075,00	\$24.900,06
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	6,0000	6,00	\$163.943,08	\$9.836,58
6457	REFLECTOR LED 100W, MULTIVOLTAJE 100-240 V, 50- 60-Hz, 6500K, MINIMO 30000		un		14,00	\$96.997,44	\$1.357.964,16
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	0,0560	0,06	\$437.183,39	\$24.482,22
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	0,0280	0,03	\$317.985,10	\$8.903,58
19122	• REFLECTOR LED 100W IP65 SILVANIA	Mat	un	14,0000	14,00	\$64.900,00	\$908.600,00
2279	• HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	Man	hc	9,8000	9,80	\$28.289,08	\$277.233,04
896	• CABLE ST-C ENCAUCHETADO 2X16AWG	Mat	m	14,0000	14,00	\$4.800,00	\$67.200,00
959	• CONECTOR RESORTE NARANJA/AZUL 22-12AWG	Mat	un	28,0000	28,00	\$2.075,00	\$58.100,14
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	14,0000	14,00	\$96.037,07	\$13.445,18
6425	TUBERIA EMT 3/4 SOBREPUESTA, INCLUYE		m		100,00	\$21.690,22	\$2.169.022,00
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	0,2000	0,20	\$437.183,39	\$87.437,00
15499	• TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Mat	m	100,0000	105,00	\$9.150,01	\$960.751,00
16531	• HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON	Man	hc	20,0000	20,00	\$40.060,16	\$801.203,00
17622	• ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4"	Mat	un	100,0000	100,00	\$230,00	\$23.000,00
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	0,1500	0,15	\$317.985,10	\$47.698,00
18271	• CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	Mat	un	200,0000	200,00	\$402,22	\$80.444,00
18767	• CURVA 90° EMT 3/4"	Mat	un	25,0000	25,00	\$1.380,00	\$34.500,00
18861	• GRAPA GALVANIZADA UN ALA 3/4 CAL.20	Mat	un	100,0000	100,00	\$307,02	\$30.702,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	500,0000	500,00	\$20.657,35	\$103.287,00
Total RED ELÉCTRICA							\$4.809.583,62

020 - PINTURAS							
1033	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS		m²		200,00	\$59.064,53	\$11.812.906,00
1243	• CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	Mat	rl	14,0000	14,00	\$9.800,00	\$137.200,00
13284	• VINILO CANECA (5GL)	Mat	un	4,0000	4,20	\$426.900,00	\$1.792.980,00
15816	• ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Mat	un	16,0000	16,80	\$130.900,00	\$2.199.120,00
16533	• HORA CUADRILLA CC PINTURA CON PRESTACIONES	Man	hc	120,0000	120,00	\$52.261,00	\$6.271.320,00
16994	• LIJA DE PINTURA GRANO 180	Mat	un	12,0000	12,00	\$1.700,00	\$20.400,00
5308	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Mat	d	1,0000	1,00	\$317.985,10	\$317.986,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	2.000,0000	2000,00	\$53.695,03	\$1.073.900,00
7195	ESTUCO Y VINILO 2 MANOS PARA EXTERIORES, ALTURAS		m²		200,00	\$58.033,83	\$11.606.766,00
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	2,0000	2,00	\$437.183,39	\$874.366,00
16533	• HORA CUADRILLA CC PINTURA CON PRESTACIONES	Man	hc	110,0000	110,00	\$52.261,00	\$5.748.710,00
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	0,8000	0,80	\$317.985,10	\$254.388,00
2104	• ESTUCO ACRÍLICO INTERIOR/EXTERIOR PINTUCO	Mat	kg	300,0000	300,00	\$4.363,33	\$1.308.998,00
460	• PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PINTUCO (5 GL)	Mat	un	4,0000	4,00	\$716.900,00	\$2.867.600,00
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	1.000,0000	1000,00	\$55.270,31	\$552.704,00
Total PINTURAS							\$23.419.672,00
030 - CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES							
705	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3		m²		100,00	\$56.428,12	\$5.642.812,00
16529	• HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Man	hc	72,0000	72,00	\$37.452,87	\$2.696.607,00
716	• MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Mat	m³	3,0000	3,00	\$982.068,26	\$2.946.205,00
Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES							\$5.642.812,00
14960 - IMPERMEABILIZACIÓN							
6165	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO		ml		59,00	\$84.918,20	\$5.010.173,80
13640	• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M -	Equ	ms	0,2950	0,30	\$437.183,39	\$128.969,28
14028	• SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ML)	Mat	un	11,8000	11,80	\$54.055,00	\$637.849,00
16529	• HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Man	hc	50,1500	50,15	\$37.452,87	\$1.878.261,46
18180	• VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	Tra	vj	0,2950	0,30	\$317.985,10	\$93.805,87
18271	• CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	Mat	un	147,5000	147,50	\$402,22	\$59.327,45
18708	• FLANCHE DE 25 X 240 CMS CAL 26	Mat	und	48,3800	48,38	\$43.690,00	\$2.113.722,20
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	118,0000	118,00	\$83.253,14	\$98.238,54
Total IMPERMEABILIZACIÓN							\$5.010.173,80
50882 - ESTRUCTURAS EN MADERA							

6247	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA INCLUYE LIJADO, RESTAURACION DE ELEMENTOS		ml		150,00	\$58.659,91	\$8.798.986,50
16535	• HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Man	hc	150,0000	150,00	\$42.499,66	\$6.374.949,00
17455	• ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	Equ	ms	12,0000	12,00	\$21.859,16	\$262.309,50
18618	• POLIDORA 4-1/2 850W PROFESIONAL	Mat	un	3,0000	3,00	\$205.610,82	\$616.833,00
18977	• Rust-oleum Poliuretano Base Agua Transparente Mate	Mat	gal	6,2550	6,26	\$179.999,40	\$1.125.895,50
ESP13598	• HERRAMIENTA MENOR	Mat	%	750,0000	750,00	\$55.866,58	\$418.999,50
Total ESTRUCTURAS EN MADERA							\$8.798.986,50