

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO	GDP-PE-F-V1
	CERTIFICADOS OFICIALES		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	2021

NIT. 813.005.578-7

Nombre del Proyecto: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

1.1. Concordancia y pertinencia del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo: (2022-2026) "Colombia Potencial Mundial de la Vida"

Sector: Deporte y Recreación

Transformación: 2. Seguridad humana y justicia social

Catalizador: 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz

Pilar: 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

Programa: 4301 – Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y la paz

1.2. Concordancia con el Plan de Desarrollo del Departamento del Huila

Plan de Desarrollo Departamental: (2024-2027) "Por un Huila Grande"

Pilar: 2. Alianza para el progreso social

Componente: Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz

Sector: Deporte y Recreación

Programa: 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

Objetivo: Fortalecer el sector deportivo con programas de capacitación en temas de deporte, recreación y actividad física a los actores del sector de los municipios para aumentar el bienestar y la calidad de vida sana y digna de la población. Así mismo, fortalecer los procesos de desarrollo deportivo técnico, científico, económico y social, que contribuyan a la construcción de proyecto de vida integral de los y las deportistas de alto rendimiento del Departamento, para su participación en eventos nacionales e internacionales.

Indicador de resultado: 430100400 Infraestructura deportiva mantenida

Indicador de Producto: 4301004 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Meta de Proyecto: 1

1.3. Actividades del proyecto

Se hará la intervención en la cancha de futbol del municipio de Paicol mediante la adecuación de los camerinos e iluminación, para ello se contemplan las siguientes actividades:

1	REVESTIMIENTOS	
1.1	Pañete sobre muros, vigas y columnas	M2
1.2	Filos y dilataciones en pañetes	ML
2	APARATOS HIDRÁULICOS	
2.1	Suministro e Instalación de llave de control de 1/2"	Und
2.2	Suministro e Instalación de llave terminal tipo jardín	Und
2.3	Suministro e Instalación de combo ducha (Incluye regadera y llave registro)	Und
3	PISOS	
3.1	Relleno con recebo compactado mecánicamente	M3
3.2	Alistado de Piso en mortero	M2
3.3	Suministro e Instalación de acabado de piso en cerámica antideslizante, tráfico alto	M2
3.4	Andén en concreto	M2
4	ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS	
4.1	Suministro e instalación de enchape de pared blanco 30x60 o similar	M2
4.2	Suministro e Instalación de lavamanos blanco de sobrepone, incluye grifería tipo push	Und
4.3	Suministro e instalación de sanitario blanco con sistema de descarga push en pared	Und
4.4	Suministro e instalación de orinal blanco con sistema de descarga push en pared	M3

Dirección: Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa

Conmutador: 608 875 04 23 -608 875 04 39

Neiva-Huila

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO	GDP -PE- F-V1
	CERTIFICADOS OFICIALES		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	2021

NIT. 813.005.578-7

5	PINTURA Y ACABADOS	
5.1	Suministro e Instalación de estuco sobre pañetes	M2
5.2	Pintura vinilo Tipo 1 a tres manos sobre muros interiores	M2
5.3	Suministro e instalacion de cielo raso en pvc	M2
5.4	Suministro e Instalación de graniplast esgrafiado para muros exteriores	M2
5.5	Acabado en granito pulido para mesones de lavamanos	M2
5.6	Acabado en granito pulido para bancas de vestieres	M2
6	CARPINTERÍA EN MADERA, METÁLICA Y MOBILIARIO	
6.1	Suministro e Instalación de puerta en aluminio con chapa	M2
6.2	Suministro e Instalación de persiana en aluminio, altura 45cm largo variable	M2
6.3	Suministro de Instalacion de espejo 4mm	M2
6.4	Suministro e instalacion de división para baño en acero inoxidable 304 Satinado Calibre 20	M2
6.5	Pintura esmalte 2 en 1 sobre baranda-pasamanos existente en graderías	ML
6.6	Pintura esmalte 2 en 1 sobre malla eslabonada y ángulo perimetral existente en graderías	M2
6.7	Suministro e instalación de silla plástica en polipropileno o polietileno de alta densidad, tipo estadio para gradería Espalder Bajo, carga mayor o igual a 150Kg, proteccion rayos UV	Und
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
7.1	ILUMINACIÓN EXTERIOR CAMPO DE JUEGO	
7.1.1	Desmonte de lámparas Metal Halide de 1.000 Watts existentes	Und
7.1.2	Suministro e instalacion de lámpara LED de 46.500 lm o superior en torres de iluminacion existentes	Und
7.2	ACOMETIDA Y TABLERO DE CONTROL PARA CAMERINOS	
7.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN, TAPADO Y COMPACTADO DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA.	ML
7.2.2	CANALIZACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 DUCTOS PVC 2" PARA ALIMENTACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A TABLERO PARCIAL EN CAMERINOS.	ML
7.2.3	ELABORACIÓN DE CÁMARA DE BAJA TENSIÓN NORMA EH RSS-32, DE 60*60*60 INCLUYE PLACA DE RIESGO ELÉCTRICO, TAPA Y MARCO METÁLICO EN ÁNGULO Y PLATINA 1*1/2 X 5/8.	UN.
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN BAJA TENSIÓN 3*6 F.Cu + 6 N.Cu + 8 T. Cu DE TABLERO GENERAL A TABLERO PARCIAL CAMERINOS INCLUYE TOTALIZADOR PARCIAL DE 3X60 AMP EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN.	ML
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER TOTALIZADOR 3*60A DE FUERZA, 4 BREAKER ENCHUFABLE 1X20, 1 BREAKER ENCHUFABLE 1*15, BREAKER ENCHUFABLE 2*20 AMP, ARMADO Y SEÑALIZADO.	UN.
7.3	SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y TOMAS EN CAMERINOS	
7.3.1	SALIDA PARA LED TORTUGA TIPO INTEMPERIE DE 12 WATTS	UN.
7.3.2	SALIDA PARA PANEL LED 30X 120V, 48 W.	UN.
7.3.3	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE, INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LONGITUD PROMEDIO DE 0-8 MTRS.	UN.
7.3.4	SALIDA PARA LUMINARIA BANDEROLA EXIT, INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LONGITUD PROMEDIO DE 0-8 MTRS.	UN
7.3.5	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERÍA PVC SCH40, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN LONGITUD PROMEDIO HASTA 4 ML.	UN
7.2.6	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERÍA PVC SCH40, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN LONGITUD PROMEDIO HASTA 4 ML.	UN
7.3.7	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA SISTEMA NORMAL 20AMP EN MURO, INCLUYE TUBERÍA PVC Y CABLE 2*#12+1*#12 T, APARATO TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LONGITUD PROMEDIO HASTA 5 ML.	UN.
7.3.8	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA SISTEMA GFCI 20AMP EN MURO, INCLUYE TUBERÍA PVC Y CABLE 2*#12+1*#12 T, APARATO TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LONGITUD PROMEDIO HASTA 5 ML.	UN.
7.3.9	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 220 VOL, CON POLO A TIERRA SISTEMA NORMAL 20AMP EN MURO, INCLUYE TUBERÍA PVC Y CABLE 2*#12+1*#12 T, APARATO TOMA CORRIENTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LONGITUD PROMEDIO HASTA 5 ML.	UN.
7.4	ALIMENTADOR RAMAL BAJA TENSIÓN	
7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE 1#12F.-1#12 N.+1#12 T. EN TUBERÍA EMT - LUMINARIAS	ML.

Dirección: Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa

Conmutador: 608 875 04 23 -608 875 04 39

Neiva-Huila

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO	GDP -PE- F-V1
	CERTIFICADOS OFICIALES		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	2021

NIT. 813.005.578-7

7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE 1#12F.+1#12 N.+1#12 T.EN TUBERIA PVC - TOMAS.	ML.
7.5	LUMINARIAS	
7.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORTUGA LED TIPO INTEMPERIE DE 12 WATTS DE SOBRE PONER.	UN.
7.5.2	SUMINISTRO PANEL LED 30X 120V, 48 W. DE INCRUSTAR EN CIELO RASO.	UN.
7.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	UN.
7.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA BANDEROLA EXIT.	UN.
7.6	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	
7.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA VARILLA DE COBRE DE 5/8"X2.4M. INCLUYE SOLDADURA CAWELLD AL 90%.	UN.
7.6.2	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DE 30X30 CM INCLUYE TAPA Y MARCO EN ANGULO Y PLATINA 1"1/2X 1/8.	UN.
7.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG A ENTERRAR DIRECTAMENTE.	ML.
7.6.4	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN, TAPADO Y COMPACTADO DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	ML.
8	TRANSPORTE DE MATERIALES	
8.1	Transporte de materiales Neiva - Paicol	Ton-Km
9	LIMPIEZA GENERAL	
9.1	Aseo final obra y retiro de sobrantes	M2
PGIO		
INTERVENTORIA		

VoBo: Ing. Daniel Felipe Molina Taur
Contratista GID

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

Dirección: Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Conmutador: 608 875 04 23 -608 875 04 39
Neiva-Huila