Gmail juan rios arquitecto <juanriosarquitecto@gmail.com>

Respuesta Requerimiento urgente de presupuesto de intervención de obras civiles – Sismo del 10 de agosto de 2026 y reporte EDAN municipal

2 mensajes

MantenimientohlmC <mantenimientohlmc@gmail.com> 28 de agosto de 2026 a las 15:25
Para: salud@gobernacionquindio.gov.co
Cc: juanriosarquitecto@gmail.com, "Subgerencia Administrativa E.S.E. Hospital La Misericordia" <subgadministrativa@hospitalcalarca.gov.co>, hlmcinterventor@hospitalcalarca.gov.co

Muy buenas tardes adjunto se envían documento donde se evidencian los daños en la sede principal, así mismo un archivo donde están los valores para el arreglo para la habilitación y reactivación segura de los servicios de la sede principal y los CAPS de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá.

Cordialmente:
Richard Yesith Bejarano Rodríguez
Ingeniero Civil Oficina Mantenimiento e Infraestructura

2 adjuntos

Cálculo de cantidades por daños de terremoto.xlsx
40K

INFORME TÉCNICO DE AFECTACIONES POR SISMO HLMC 1.pdf
4858K

Luisa Fernanda Arcila Arcila <salud@gobernacionquindio.gov.co> 28 de agosto de 2026 a las 15:29
Para: juanriosarquitecto@gmail.com

Remito solicitud para su información y trámite correspondiente.

[El texto citado está oculto]
--

Luisa Fernanda Arcila Arcila
SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
606 7359919 Ext 1304
salud@gobernacionquindio.gov.co
https://quindio.gov.co/iniciosalud

2 adjuntos

Cálculo de cantidades por daños de terremoto.xlsx
40K

INFORME TÉCNICO DE AFECTACIONES POR SISMO HLMC 1.pdf
4858K

Nombre Entidad : HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA SEDE PRINCIPAL					
Sede:	**Principal**				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	m2	62	$ 101.530,0	$ 6.294.860,0
1,2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	m2	4100	$ 13.166,0	$ 53.980.600,0
1,3	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	m2	590	$ 14.116,0	$ 8.328.440,0
1,4	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	m2	6100	$ 14.955,0	$ 91.225.500,0
1,5	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	m2	3600	$ 19.735,0	$ 71.046.000,0
1,6	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	m2	700	$ 26.178,0	$ 18.324.600,0
1,7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	m2	80	$ 64.928,0	$ 5.194.240,0
1,8	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	un	88	$ 40.253,0	$ 3.542.264,0
1,9	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	m2	1400	$ 21.831,0	$ 30.563.400,0
2	**ESTRUCURAS EN CONCRETO**				
2,1	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	m2	80	$ 174.170,0	$ 13.933.600,0
2,2	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	m2	62	$ 1.529.761,0	$ 94.845.182,0
3	**MAMPOSTERÍA**				
3,1	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	m2	1800	$ 182.871,0	$ 329.167.800,0
3,2	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	m2	700	$ 149.462,0	$ 104.623.400,0
3,3	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ml	395	$ 10.349,0	$ 4.087.855,0
3,4	ANCLAJE 3/8"	un	225	$ 16.244,0	$ 3.654.900,0
4	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				
4,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	6100	$ 30.181,0	$ 184.104.100,0
5	**CUBIERTAS**				
5,1	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	m2	1400	$ 242.583,0	$ 339.616.200,0
5,2	PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS, TIPO SANDWICH	m2	1400	$ 76.918,0	$ 107.685.200,0
6	**PISOS BASES**				
6,1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	4200	$ 55.392,0	$ 232.646.400,0
7	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
7,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	m2	4800	$ 93.825,0	$ 450.360.000,0
8	**CIELO RASO**				
8,1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA Y ESTRUCTURA)	m2	3600	$ 83.382,0	$ 300.175.200,0
9	**PINTURAS**				
9,1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	1750	$ 5.659,0	$ 9.903.250,0
9,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	m2	70	$ 20.412,0	$ 1.428.840,0
9,3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	1750	$ 5.162,0	$ 9.033.500,0
9,4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m2	950	$ 25.432,0	$ 24.160.400,0
9,5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m2	6800	$ 30.727,0	$ 208.943.600,0
9,6	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	m2	600	$ 32.834,0	$ 19.700.400,0
9,7	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	m2	3190	$ 28.918,0	$ 92.248.420,0
9,8	ASEO FINAL DE OBRA	m2	7000	$ 3.221,0	$ 22.547.000,0
10	**CARPINTERÍA EN MADERA**				
10,1	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	m2	180	$ 87.919,0	$ 15.825.420,0
11	**ITEMS DE EQUIPOS**				
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADORES A GAS DE 200 LITROS	un	10	$ 4.700.000,0	$ 47.000.000,0
11,2	ASCENSOR CAMILLERO	un	1	$ 250.000.000,0	$ 250.000.000,0
11,3	PLANTA ELÉCTRICA 350KVA	un	1	$ 800.000.000,0	$ 800.000.000,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 3.954.190.571,00
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION	27,0%				$ 1.067.631.454,17
IMPREVISTOS	1,0%				$ 39.541.905,71
UTILIDAD	6,0%				$ 237.251.434,26
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	34,0%				$ 1.344.424.794,14
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					$ 5.298.615.365,14

INTERVENTORIA	7,0%	$ 370.903.075,56

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	**$ 5.669.518.440,70**

Nombre Entidad : HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA SEDE PRINCIPAL					
Sede:	**Histórica**				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	m2	405	$ 14.955,0	$ 6.056.775,0
1,2	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	m2	203	$ 26.178,0	$ 5.314.134,0
2	**MAMPOSTERÍA**				
2,1	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	m2	203	$ 149.462,0	$ 30.340.786,0
2,2	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ml	203	$ 10.349,0	$ 2.100.847,0
2,3	ANCLAJE 3/8"	un	40	$ 16.244,0	$ 649.760,0
3	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				
3,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	405	$ 30.181,0	$ 12.223.305,0
4	**CIELO RASO**				
4,1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA Y ESTRUCTURA)	m2	1500	$ 83.382,0	$ 125.073.000,0
5	**PINTURAS**				
5,1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	18	$ 5.659,0	$ 101.862,0
5,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	960	$ 5.162,0	$ 4.955.520,0
5,3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m2	650	$ 25.432,0	$ 16.530.800,0
5,4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m2	1800	$ 30.727,0	$ 55.308.600,0
5,5	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	m2	1080	$ 28.918,0	$ 31.231.440,0
5,8	ASEO FINAL DE OBRA	m2	1700	$ 3.221,0	$ 5.475.700,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 295.362.529,00
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION	27,0%				$ 79.747.882,83
IMPREVISTOS	1,0%				$ 2.953.625,29
UTILIDAD	6,0%				$ 17.721.751,74
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	34,0%				$ 100.423.259,86
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					$ 395.785.788,86

INTERVENTORIA	7,0%	$ 27.705.005,22

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	**$ 423.490.794,08**

Nombre Entidad : HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA SEDE PRINCIPAL					
Sede:	**Barcelona**				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	m2	290	$ 14.116,0	$ 4.093.640,0
1,2	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	m2	542	$ 19.735,0	$ 10.696.370,0
2	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
2,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	m2	290	$ 93.825,0	$ 27.209.250,0
3	**CIELO RASO**				
3,1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA Y ESTRUCTURA)	m2	542	$ 83.382,0	$ 45.193.044,0
4	**PINTURAS**				
4,1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	765	$ 5.659,0	$ 4.329.135,0
4,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	m2	25	$ 20.412,0	$ 510.300,0
4,3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	945	$ 5.162,0	$ 4.878.090,0
4,4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m2	175	$ 25.432,0	$ 4.450.600,0
4,5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m2	755	$ 30.727,0	$ 23.198.885,0
4,6	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	m2	125	$ 32.834,0	$ 4.104.250,0
4,7	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	m2	1150	$ 28.918,0	$ 33.255.700,0
4,8	ASEO FINAL DE OBRA	m2	650	$ 3.221,0	$ 2.093.650,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 164.012.914,00
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION	27,0%				$ 44.283.486,78
IMPREVISTOS	1,0%				$ 1.640.129,14
UTILIDAD	6,0%				$ 9.840.774,84
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	34,0%				$ 55.764.390,76
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					$ 219.777.304,76

INTERVENTORIA	7,0%	$ 15.384.411,33

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	**$ 235.161.716,09**

Nombre Entidad : HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA SEDE PRINCIPAL					
Sede:	La Virginia				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	m2	20	$ 19.735,0	$ 394.700,0
1,9	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	m2	20	$ 21.831,0	$ 436.620,0
2	**CUBIERTAS**				
2,1	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	m2	20	$ 242.583,0	$ 4.851.660,0
3	**CIELO RASO**				
3,1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA Y ESTRUCTURA)	m2	20	$ 83.382,0	$ 1.667.640,0
4	**PINTURAS**				
4,1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m2	115	$ 30.727,0	$ 3.533.605,0
4,2	ASEO FINAL DE OBRA	m2	45	$ 3.221,0	$ 144.945,0
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**				
5,1	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	un	1	$ 574.987,0	$ 574.987,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 11.604.157,00
COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACION	27,0%			$ 3.133.122,39
IMPREVISTOS	1,0%			$ 116.041,57
UTILIDAD	6,0%			$ 696.249,42
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	34,0%			$ 3.945.413,38
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				$ 15.549.570,38

INTERVENTORIA	7,0%	$ 1.088.469,93

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	**$ 16.638.040,31**

Nombre Entidad : HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA SEDE PRINCIPAL					
Sede:	**Balcones**				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PINTURAS**				
1,1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m2	1200	$ 30.727,0	$ 36.872.400,0
9,7	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	m2	400	$ 28.918,0	$ 11.567.200,0
9,8	ASEO FINAL DE OBRA	m2	1200	$ 3.221,0	$ 3.865.200,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 52.304.800,00
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION	27,0%				$ 14.122.296,00
IMPREVISTOS	1,0%				$ 523.048,00
UTILIDAD	6,0%				$ 3.138.288,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	34,0%				$ 17.783.632,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					$ 70.088.432,00

INTERVENTORIA	7,0%	$ 4.906.190,24

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	**$ 74.994.622,24**

Nombre Entidad : HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA SEDE PRINCIPAL					
Sede:	**Casa Estudiantes**				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	m2	2	$ 26.178,0	$ 52.356,0
1,2	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	m2	45	$ 14.955,0	$ 672.975,0
1,3	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	m2	2	$ 21.831,0	$ 43.662,0
2	**MAMPOSTERÍA**				
2,1	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	m2	10	$ 149.462,0	$ 1.494.620,0
2,2	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ml	15	$ 10.349,0	$ 155.235,0
2,3	ANCLAJE 3/8"	un	10	$ 16.244,0	$ 162.440,0
3	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				
3,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m2	45	$ 30.181,0	$ 1.358.145,0
4	**PINTURAS**				
4,1	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	245	$ 5.659,0	$ 1.386.455,0
4,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	m2	12	$ 20.412,0	$ 244.944,0
4,3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ml	245	$ 5.162,0	$ 1.264.690,0
4,4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m2	12	$ 25.432,0	$ 305.184,0
4,5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m2	480	$ 30.727,0	$ 14.748.960,0
4,6	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	m2	180	$ 28.918,0	$ 5.205.240,0
4,7	ASEO FINAL DE OBRA	m2	280	$ 3.221,0	$ 901.880,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 27.996.786,00
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION	27,0%				$ 7.559.132,22
IMPREVISTOS	1,0%				$ 279.967,86
UTILIDAD	6,0%				$ 1.679.807,16
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	34,0%				$ 9.518.907,24
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					$ 37.515.693,24

INTERVENTORIA	7,0%	$ 2.626.098,53

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	**$ 40.141.791,77**

Nombre Entidad : HOSPITAL LA MISERICORDIA CALARCA SEDE PRINCIPAL					
Sede:	**Quebradanegra**				
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PINTURAS**				
1,1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m2	1350	$ 30.727,0	$ 41.481.450,0
9,7	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	m2	600	$ 28.918,0	$ 17.350.800,0
9,8	ASEO FINAL DE OBRA	m2	900	$ 3.221,0	$ 2.898.900,0

TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 61.731.150,00
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION	27,0%				$ 16.667.410,50
IMPREVISTOS	1,0%				$ 617.311,50
UTILIDAD	6,0%				$ 3.703.869,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	34,0%				$ 20.988.591,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					$ 82.719.741,00

INTERVENTORIA	7,0%	$ 5.790.381,87

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)	**$ 88.510.122,87**