CANTIDADES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

FECHA 4/11/2025

PROYECTO :

CUBIERTA PARA LA I.E. SANTANDER SEDE D

Carrera 12 # 16N - 84, Barrio Kennedy, Bucaramanga, Santander



Elabora: Andrés Felipe Sandoval Mantilla

68202-324734

Las cantidades de concreto y acero debe ser revisado por el ingeniero presupuestador del proyecto

Cantidades Cubierta

Acero estructural

Descripción	Longitud	kg/m	Peso
TREC 120x60x2,00 mm	37,952	5,45	206,84
TREC 150x50x3,00 mm	38,197	8,96	342,25
TREC 150x50x4,00 mm	9,427	11,73	110,58
C 100x50x2,00 mm	213,500	3,38	721,63
Conexiones, traslapos y despedicios			0,00
Peso			**1381,30**