CANTIDADES DISEÑO PLUVIAL IEO SANTANDER SEDE D			
Item	**Detalle**	**Cantidad**	**Unidad**
CAN.002	Suministro e instalación de canal lámina galvanizada cal. 18 D= 60 cm, incluye pintura anticorrosiva y epóxico exterior	44	m
TLA.001	Suministro e instalación de red agua lluvia PVC diámetro 3", incluye accesorios de conexión	9	m
TLA.002	Suministro e instalación de bajante agua lluvia PVC diámetro 3", incluye accesorios de conexión	10	m
PLA.001	Suministro e instalación de punto agua lluvia PVC diámetro 3", incluye accesorio de conexión	4	und
PLA.005	Suministro e instalación de punto de conexión de agua lluvia PVC diámetro 3" a red existente, incluye accesorio de conexión	4	und