Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 1.1

DESCRIPCIÓN: LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión y comisión de topografía. Se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos. Se utilizará personal experto y calificado (Topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente)

UNIDAD: día
CANTIDAD: 30,00
PRECIO UNITARIO: $1.344.871,00
PRECIO TOTAL: $40.346.130,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Nivel de precisión	día	$114.975,	1,0000	$114.975,
Estación total	día	$164.249,	1,0000	$164.249,
			Sub-Total	$279.224,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,1000	$5.890,	$589,
Pintura base aceite x galón.	gal	0,0100	$88.742,	$887,
Larguero de madera común canteado (5cm x 5cm) Largo= 2,8m	un	3,0000	$10.829,	$32.487,
			Sub-Total	$33.963,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 4 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0833			$315.300,	$26.275,
				Sub-Total	$26.275,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Topógrafo con Licencia	$325.606,	1,0000	$325.606,
Cadenero 1	$176.217,	1,0000	$176.217,
Cadenero 2	$115.905,	1,0000	$115.905,
		Sub-Total	$617.728,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$617.728,	$30.886,
			Sub-Total	$30.886,

Total Costo Directo **$988.076,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$297.510,
Imprevistos	1,0000%	$9.881,
Utilidad	5,0000%	$49.404,
Sub-Total	36,1100%	$356.795,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.344.871,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 1.2

DESCRIPCIÓN: ROCERIA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0.50m. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye transporte y botada del material resultante a sitio autorizado.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 2000,00
PRECIO UNITARIO: $9.524,00
PRECIO TOTAL: $19.048.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Guadañadora/cortadora de cesped.	día	$57.862,	350,0000	$165,
			Sub-Total	$165,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Costal de fibra	un	0,2500	$1.508,	$377,
			Sub-Total	$377,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	350,0000	$503,
Ayudante raso	$115.905,	350,0000	$331,
		Sub-Total	$834,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$834,	$42,
Combustible - Reconocimiento por consumo (% equipo)	(%)eq	0,2000	$165,	$33,
			Sub-Total	$75,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,0500	$34.772,	$1.739,
Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	0,0500	$76.141,	$3.807,
			Sub-Total	$5.546,


Total Costo Directo **$6.997,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$2.107,
Imprevistos	1,0000%	$70,
Utilidad	5,0000%	$350,
Sub-Total	36,1100%	$2.527,

Precio unitario total aproximado al peso **$9.524,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.
LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM:	1.3	UNIDAD:	m3
DESCRIPCIÓN:	Limpieza de cunetas y andenes, obras de drenaje de taludes y vías. Incluye recolección de tierra y escombros, transporte interno. Medido en sitio.	CANTIDAD:	150,00
		PRECIO UNITARIO:	$102.938,00
		PRECIO TOTAL:	$15.440.700,00

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	4,0000	$28.976,
		Sub-Total	$28.976,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$28.976,	$1.449,
			Sub-Total	$1.449,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,3000	$34.772,	$45.204,
			Sub-Total	$45.204,

Total Costo Directo	**$75.629,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$22.772,
Imprevistos	1,0000%	$756,
Utilidad	5,0000%	$3.781,
Sub-Total	36,1100%	$27.309,

Precio unitario total aproximado al peso	**$102.938,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM:	1.4	UNIDAD:	m3
DESCRIPCIÓN:	Limpieza de pocetas y transversales manualmente. Incluye recolección de tierra y escombros, transporte interno. Medido en sitio.	CANTIDAD:	30,00
		PRECIO UNITARIO:	$144.352,00
		PRECIO TOTAL:	$4.330.560,00

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	2,0000	$57.953,
		Sub-Total	$57.953,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$57.953,	$2.898,
			Sub-Total	$2.898,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,3000	$34.772,	$45.204,
			Sub-Total	$45.204,

Total Costo Directo	**$106.055,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$31.933,
Imprevistos	1,0000%	$1.061,
Utilidad	5,0000%	$5.303,
Sub-Total	36,1100%	$38.297,

Precio unitario total aproximado al peso	**$144.352,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 1.5

DESCRIPCIÓN: Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 55gr/m2 con una altura de 2.10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2.50m puesto mínimo cada 2.0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0.10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en obra de 17 MPa - 2500 psi, diámetro aproximado 0.30m y profundidad aproximada 0.50 m, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación, mantenimiento, desmonte y disposición final, así como los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 400,00
PRECIO UNITARIO: $55.610,00
PRECIO TOTAL: $22.244.000,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 17.5 MPa (2500 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0190	$521.155,	$9.902,
Listón de madera común (2,5cm x 5cm) Largo= 2,8 - 3 m	un	0,5000	$11.900,	$5.950,
Tela verde tejida de polipropileno de alta resistencia para cerramiento, (ancho 2.10m) 55gr/m2	m	1,0500	$3.800,	$3.990,
Taco redondo en madera común diámetro 0,10m Largo=2,80 m	un	1,0000	$9.758,	$9.758,
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,0400	$5.890,	$236,
			Sub-Total	$29.836,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	40,0000	$4.405,
Ayudante raso	$115.905,	40,0000	$2.898,
		Sub-Total	$7.303,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$7.303,	$365,
			Sub-Total	$365,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	0,0247	$76.141,	$1.881,
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.	m3	0,0190	$77.395,	$1.471,
			Sub-Total	$3.352,

Total Costo Directo	**$40.856,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$12.302,
Imprevistos	1,0000%	$409,
Utilidad	5,0000%	$2.043,
Sub-Total	36,1100%	$14.754,

Precio unitario total aproximado al peso	**$55.610,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 1.6

DESCRIPCIÓN: Perfilación y compactación de subrasante. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 2000,00
PRECIO UNITARIO: $12.065,00
PRECIO TOTAL: $24.130.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrocompactador DD 110 o similar	hr	$170.000,	40,0000	$4.250,
Carro tanque de agua y barredora	hr	$91.968,	100,0000	$920,
Motoniveladora 120 G	hr	$209.743,	80,0000	$2.622,
			Sub-Total	$7.792,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	400,0000	$441,
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	400,0000	$580,
		Sub-Total	$1.021,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$1.021,	$51,
			Sub-Total	$51,

Total Costo Directo	**$8.864,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$2.669,
Imprevistos	1,0000%	$89,
Utilidad	5,0000%	$443,
Sub-Total	36,1100%	$3.201,

Precio unitario total aproximado al peso	**$12.065,**
Firma Responsable Elaboración APU	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 2.1

DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 150,00
PRECIO UNITARIO: $344.711,00
PRECIO TOTAL: $51.706.650,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 ruedas, incluye transporte	día	$45.611,	12,0000	$3.801,
Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m	día	$7.378,	6,0000	$1.230,
Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m	día	$3.625,	12,0000	$302,
Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora	hr	$114.280,	0,7500	$152.373,
Pulidora manual 7" y 9", incluye disco	día	$37.832,	6,0000	$6.305,
			Sub-Total	$164.011,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	6,0000	$38.635,
		Sub-Total	$38.635,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$38.635,	$1.932,
			Sub-Total	$1.932,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,4000	$34.772,	$48.681,
			Sub-Total	$48.681,

Total Costo Directo **$253.259,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$76.256,
Imprevistos	1,0000%	$2.533,
Utilidad	5,0000%	$12.663,
Sub-Total	36,1100%	$91.452,

Precio unitario total aproximado al peso **$344.711,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 2.2

DESCRIPCIÓN: Corte de carpeta asfáltica con cortadora de pavimento. Incluye disco, operador y todos lo necesario para su correcta ejecucion.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 80,00
PRECIO UNITARIO: $16.862,00
PRECIO TOTAL: $1.348.960,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Cortadora de pavimento (disco y operador)	m	$11.172,	1,0000	$11.172,
			Sub-Total	$11.172,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	100,0000	$1.159,
		Sub-Total	$1.159,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$1.159,	$58,
			Sub-Total	$58,

Total Costo Directo **$12.389,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$3.730,
Imprevistos	1,0000%	$124,
Utilidad	5,0000%	$619,
Sub-Total	36,1100%	$4.473,

Precio unitario total aproximado al peso **$16.862,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 2.3

DESCRIPCIÓN: Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaño máximo de 40x40 cm, acopio, cargue, transporte y disposicion final a sitio autorizado por la interventoria.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 2500,00
PRECIO UNITARIO: $49.115,00
PRECIO TOTAL: $122.787.500,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora	hr	$114.280,	12,5000	$9.142,
			Sub-Total	$9.142,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla de 3 ayudantes	$347.715,	100,0000	$3.477,
		Sub-Total	$3.477,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$3.477,	$174,
			Sub-Total	$174,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	0,2100	$76.141,	$15.990,
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,2100	$34.772,	$7.302,
			Sub-Total	$23.292,

Total Costo Directo **$36.085,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$10.865,
Imprevistos	1,0000%	$361,
Utilidad	5,0000%	$1.804,
Sub-Total	36,1100%	$13.030,

Precio unitario total aproximado al peso **$49.115,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 3.1

DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 400,00
PRECIO UNITARIO: $105.343,00
PRECIO TOTAL: $42.137.200,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. Incluye manguera	día	$58.864,	33,3333	$1.766,
			Sub-Total	$1.766,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	4,0000	$28.976,
		Sub-Total	$28.976,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$28.976,	$1.449,
			Sub-Total	$1.449,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,3000	$34.772,	$45.204,
			Sub-Total	$45.204,

Total Costo Directo **$77.395,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$23.304,
Imprevistos	1,0000%	$774,
Utilidad	5,0000%	$3.870,
Sub-Total	36,1100%	$27.948,

Precio unitario total aproximado al peso **$105.343,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 3.2

DESCRIPCIÓN:

Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera, bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera. El cargue, transporte interno y su medida será en el sitio; su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra, según NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN de EEPP de Medellín, capítulo 2.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 300,00
PRECIO UNITARIO: $68.613,00
PRECIO TOTAL: $20.583.900,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Can Zunchado de madera común. De 4,0cm x 20cm x 2.8m (alquiler)	día	$694,	0,1667	$4.164,
			Sub-Total	$4.164,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,1650	$5.890,	$972,
Taco redondo en madera común diámetro 0,10m Largo=2,80 m	un	1,0000	$9.758,	$9.758,
			Sub-Total	$10.730,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	15,0000	$11.748,
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	15,0000	$15.454,
		Sub-Total	$27.202,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$27.202,	$1.360,
			Sub-Total	$1.360,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,2000	$34.772,	$6.954,
			Sub-Total	$6.954,

Total Costo Directo **$50.410,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$15.178,
Imprevistos	1,0000%	$504,
Utilidad	5,0000%	$2.521,
Sub-Total	36,1100%	$18.203,

Precio unitario total aproximado al peso **$68.613,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 3.3

DESCRIPCIÓN: Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.

UNIDAD: m3-Km
CANTIDAD: 41610,00
PRECIO UNITARIO: $3.874,00
PRECIO TOTAL: $161.197.140,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Retroexcavadora Ford 555, CAT 416 o similar	hr	$165.172,	500,0000	$330,
			Sub-Total	$330,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, medido en metro cúbico/kilómetro	1,3000			$1.468,	$1.908,
				Sub-Total	$1.908,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	400,0000	$580,
		Sub-Total	$580,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$580,	$29,
			Sub-Total	$29,

Total Costo Directo **$2.847,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$857,
Imprevistos	1,0000%	$28,
Utilidad	5,0000%	$142,
Sub-Total	36,1100%	$1.027,

Precio unitario total aproximado al peso **$3.874,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 3.4

DESCRIPCIÓN: Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 730,00
PRECIO UNITARIO: $10.219,00
PRECIO TOTAL: $7.459.870,00

AUXILIARES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pago de derechos por disposición de material de excavación, demolición y/o tierra en sitio autorizado por la autoridad ambiental.	m3	1,0000	7508	7508
			Sub-Total	$7.508,

Total Costo Directo **$7.508,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$2.261,
Imprevistos	1,0000%	$75,
Utilidad	5,0000%	$375,
Sub-Total	36,1100%	$2.711,

Precio unitario total aproximado al peso **$10.219,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 3.5

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte, colocación y compactación de Subbase granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 95% del ensayo Proctor modificado. Que cumpla con el artículo 320-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 50,00
PRECIO UNITARIO: $311.934,00
PRECIO TOTAL: $15.596.700,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Carro tanque de agua y barredora	hr	$91.968,	30,0000	$3.066,
Vibrocompactador DS-70 CA-15 o similar TARIFA x HORA	hr	$165.513,	10,0000	$16.551,
Motoniveladora 120 G	hr	$209.743,	20,0000	$10.487,
			Sub-Total	$30.104,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Subbase granulartipo INVIAS (Incluye Transporte)	m3	1,3000	$148.415,	$192.940,
			Sub-Total	$192.940,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	50,0000	$2.318,
Oficial obra negra	$176.217,	50,0000	$3.524,
		Sub-Total	$5.842,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$5.842,	$292,
			Sub-Total	$292,

Total Costo Directo **$229.178,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$69.005,
Imprevistos	1,0000%	$2.292,
Utilidad	5,0000%	$11.459,
Sub-Total	36,1100%	$82.756,

Precio unitario total aproximado al peso **$311.934,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 3.6

DESCRIPCIÓN: Transporte, aplicación y compactación de material reciclado de fresado de pavimento; reacomodados con MEDIOS MECANICOS y compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellín. Medido en sitio.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 400,00
PRECIO UNITARIO: $114.277,00
PRECIO TOTAL: $45.710.800,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrocompactador DD 110 o similar	hr	$170.000,	10,0000	$17.000,
Miniretroexcavadora con balde	hr	$146.489,	10,0000	$14.649,
Carro tanque de agua y barredora	hr	$91.968,	250,0000	$368,
			Sub-Total	$32.017,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, medido en metro cúbico/kilómetro	12,5000			$1.468,	$18.350,
				Sub-Total	$18.350,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	20,0000	$8.811,
Ayudante raso	$115.905,	5,0000	$23.181,
		Sub-Total	$31.992,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$31.992,	$1.600,
			Sub-Total	$1.600,

Total Costo Directo **$83.959,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción		Porcentaje	Valor Total
Administración		30,1100%	$25.280,
Imprevistos		1,0000%	$840,
Utilidad		5,0000%	$4.198,
	Sub-Total	36,1100%	$30.318,

Precio unitario total aproximado al peso	**$114.277,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 3.7

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y colocación de ARENILLA compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Su medida será en sitio.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 100,00
PRECIO UNITARIO: $205.934,00
PRECIO TOTAL: $20.593.400,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo de compactación tipo rana y/o placa vibratoria (Incluye combustible) x día	día	$64.845,	14,0000	$4.632,
			Sub-Total	$4.632,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Arenilla (Incluye Transporte)	m3	1,3000	$61.196,	$79.555,
			Sub-Total	$79.555,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	14,0000	$12.587,
Ayudante raso	$115.905,	14,0000	$8.279,
		Sub-Total	$20.866,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$20.866,	$1.043,
			Sub-Total	$1.043,


MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,3000	$34.772,	$45.204,
			Sub-Total	$45.204,

Total Costo Directo	**$151.300,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción		Porcentaje	Valor Total
Administración		30,1100%	$45.556,
Imprevistos		1,0000%	$1.513,
Utilidad		5,0000%	$7.565,
	Sub-Total	36,1100%	$54.634,

Precio unitario total aproximado al peso	**$205.934,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.1

DESCRIPCIÓN: Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa. Desarrollo 0.50 m, espesor 0.10 m. No incluye refuerzo. Según diseño SIF, Distrito de Medellín.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 100,00
PRECIO UNITARIO: $125.682,00
PRECIO TOTAL: $12.568.200,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0500	$559.169,	$27.958,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	0,5000	$22.346,	$11.173,
			Sub-Total	$39.131,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	6,0000	$19.318,
Oficial obra negra	$176.217,	6,0000	$29.370,
		Sub-Total	$48.688,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$48.688,	$2.434,
			Sub-Total	$2.434,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,0600	$34.772,	$2.086,
			Sub-Total	$2.086,

Total Costo Directo **$92.339,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$27.803,
Imprevistos	1,0000%	$923,
Utilidad	5,0000%	$4.617,
Sub-Total	36,1100%	$33.343,

Precio unitario total aproximado al peso **$125.682,**

Firma Responsable Elaboración APU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.2

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 800,00
PRECIO UNITARIO: $248.179,00
PRECIO TOTAL: $198.543.200,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,1850	$559.169,	$103.446,
Triturado 3/4" (Incluye Transporte)	m3	0,1000	$155.100,	$15.510,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	1,0000	$22.346,	$22.346,
			Sub-Total	$141.302,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	9,0000	$12.878,
Oficial obra negra	$176.217,	9,0000	$19.580,
		Sub-Total	$32.458,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$32.458,	$1.623,
			Sub-Total	$1.623,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,2000	$34.772,	$6.954,
			Sub-Total	$6.954,

Total Costo Directo **$182.337,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$54.902,
Imprevistos	1,0000%	$1.823,
Utilidad	5,0000%	$9.117,
Sub-Total	36,1100%	$65.842,

Precio unitario total aproximado al peso **$248.179,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.3

DESCRIPCIÓN: Construcción de cuneta contra talud en concreto de 21 Mpa de 0.90 m de ancho, espesor 0.10 m. No incluye refuerzo.según diseño SIF, Municipio de Medellín

UNIDAD: m
CANTIDAD: 40,00
PRECIO UNITARIO: $159.551,00
PRECIO TOTAL: $6.382.040,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0945	$559.169,	$52.841,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	0,5000	$22.346,	$11.173,
			Sub-Total	$64.014,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	6,0000	$19.318,
Oficial obra negra	$176.217,	6,0000	$29.370,
		Sub-Total	$48.688,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$48.688,	$2.434,
			Sub-Total	$2.434,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,0600	$34.772,	$2.086,
			Sub-Total	$2.086,

Total Costo Directo **$117.222,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$35.296,
Imprevistos	1,0000%	$1.172,
Utilidad	5,0000%	$5.861,
Sub-Total	36,1100%	$42.329,

Precio unitario total aproximado al peso **$159.551,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.4

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado dimensiones 15 x 45 x 80 cm. (tipo BOBAR según MEP), parar tramos rectos u ochaves. Incluye conformación del terreno, cortes con pulidora cuando sea necesario, mortero de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, juntas ranuradas. Ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario. La excavación y llenos (base o subbase) se pagarán en sus ítems respectivos.

UNIDAD:	m
CANTIDAD:	500,00
PRECIO UNITARIO:	$141.174,00
PRECIO TOTAL:	$70.587.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Pulidora manual 7" y 9", incluye disco	día	$37.832,	60,0000	$631,
Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m	día	$7.378,	60,0000	$123,
			Sub-Total	$754,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Mortero preparado en obra- dosificación 1:4	m3	0,0100	$528.593,	$5.286,
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0130	$559.169,	$7.269,
Bordillo prefabricado BOBAR 15 x 45 x 80 cm, incluye transporte	un	1,3125	$49.915,	$65.513,
			Sub-Total	$78.068,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	20,0000	$11.591,
Oficial obra negra	$176.217,	20,0000	$8.811,
		Sub-Total	$20.402,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$20.402,	$1.020,
			Sub-Total	$1.020,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,1000	$34.772,	$3.477,
			Sub-Total	$3.477,

Total Costo Directo	**$103.721,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$31.230,
Imprevistos	1,0000%	$1.037,
Utilidad	5,0000%	$5.186,
Sub-Total	36,1100%	$37.453,

Precio unitario total aproximado al peso	**$141.174,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.5

DESCRIPCIÓN: Construcción de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De acuerdo a diseño y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 5,00
PRECIO UNITARIO: $1.909.481,00
PRECIO TOTAL: $9.547.405,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	1,0000	$52.388,
			Sub-Total	$52.388,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Desmoldante para formaleta (por kg)	kg	0,4000	$18.978,	$7.591,
Alambre recocido para amarrar #18	kg	0,5000	$5.646,	$2.823,
Clavo común de 1".	lb	1,0000	$5.890,	$5.890,
Larguero de madera común canteado (5cm x 10cm) Largo= 2,8m	un	1,3300	$22.610,	$30.071,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	3,0000	$22.346,	$67.038,
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	1,0500	$559.169,	$587.127,
			Sub-Total	$700.540,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	0,5000	$231.810,
Oficial obra negra	$176.217,	0,5000	$352.434,
		Sub-Total	$584.244,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$584.244,	$29.212,
			Sub-Total	$29.212,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0500	$34.772,	$36.511,
			Sub-Total	$36.511,

Total Costo Directo **$1.402.895,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$422.412,
Imprevistos	1,0000%	$14.029,
Utilidad	5,0000%	$70.145,
Sub-Total	36,1100%	$506.586,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.909.481,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.6

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoríia y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 100,00
PRECIO UNITARIO: $183.919,00
PRECIO TOTAL: $18.391.900,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Pulidora manual 7" y 9", incluye disco	día	$37.832,	20,0000	$1.892,
			Sub-Total	$1.892,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto Premezclado MR 3,5 MPa	m3	0,1050	$677.824,	$71.172,
Larguero madera común de 2,5 m x sección 1" x 1" - dos (2) usos	un	0,2000	$11.781,	$2.356,
Microfibra	kg	0,1000	$29.750,	$2.975,
Desmoldante para formaleta (por kg)	kg	0,0030	$18.978,	$57,
Sellador o masilla elástica con base en poliuretano (cartucho 300 cc)	un	0,1650	$35.700,	$5.891,
Cordon de espuma de polietileno redondo 3/8" (Sika Rod, sellalon o equivalente).	m	1,0000	$676,	$676,
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,1000	$5.890,	$589,
Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)	un	0,0450	$301.138,	$13.551,
Aditivo plastificante para concreto	kg	0,2100	$17.875,	$3.754,
			Sub-Total	$101.021,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	15,0000	$15.454,
Oficial obra negra	$176.217,	15,0000	$11.748,
		Sub-Total	$27.202,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$27.202,	$1.360,
			Sub-Total	$1.360,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,1050	$34.772,	$3.651,
			Sub-Total	$3.651,

Total Costo Directo **$135.126,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$40.686,
Imprevistos	1,0000%	$1.351,
Utilidad	5,0000%	$6.756,
Sub-Total	36,1100%	$48.793,

Precio unitario total aproximado al peso **$183.919,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.7

DESCRIPCIÓN: Suministro transporte y construcción de concreto MR 35 kg/cm2 para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 3,00
PRECIO UNITARIO: $1.616.762,00
PRECIO TOTAL: $4.850.286,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto Premezclado MR 3,5 MPa	m3	1,0500	$677.824,	$711.715,
Larguero de madera común canteado (5cm x 5cm) Largo= 2,8m	un	2,5000	$10.829,	$27.073,
Desmoldante para formaleta (por kg)	kg	0,0200	$18.978,	$380,
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,3000	$5.890,	$1.767,
Alambre recocido para amarrar #18	kg	0,5000	$5.646,	$2.823,
Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)	un	0,4400	$301.138,	$132.501,
			Sub-Total	$876.259,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla de 3 ayudantes	$347.715,	2,0000	$173.858,
Oficial obra negra	$176.217,	2,0000	$88.109,
		Sub-Total	$261.967,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$261.967,	$13.098,
			Sub-Total	$13.098,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0500	$34.772,	$36.511,
			Sub-Total	$36.511,

Total Costo Directo **$1.187.835,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$357.657,
Imprevistos	1,0000%	$11.878,
Utilidad	5,0000%	$59.392,
Sub-Total	36,1100%	$428.927,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.616.762,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.8

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todo los demás elementos necesario para su correcta construcción. Curado con Antisol.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 30,00
PRECIO UNITARIO: $1.595.901,00
PRECIO TOTAL: $47.877.030,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	5,0000	$10.478,
Cortadora de pavimento (disco y operador)	m	$11.172,	5,0000	$2.234,
			Sub-Total	$12.712,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Plástico polietileno negro Calibre 6	m2	3,0000	$1.892,	$5.676,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	3,0000	$22.346,	$67.038,
Cordon de espuma de polietileno redondo 3/8" (Sika Rod, sellalon o equivalente).	m	7,0000	$676,	$4.732,
Sellador o masilla elástica con base en poliuretano (cartucho 300 cc)	un	1,0000	$35.700,	$35.700,
Antisol blanco (Sika o equivalente)	kg	1,0000	$12.114,	$12.114,
Concreto premezclado MR 40	m3	1,0500	$688.534,	$722.961,
			Sub-Total	$848.221,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla de 3 ayudantes	$347.715,	2,0000	$173.858,
Oficial obra negra	$176.217,	2,0000	$88.109,
		Sub-Total	$261.967,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$261.967,	$13.098,
			Sub-Total	$13.098,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0500	$34.772,	$36.511,
			Sub-Total	$36.511,

Total Costo Directo **$1.172.509,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$353.042,
Imprevistos	1,0000%	$11.725,
Utilidad	5,0000%	$58.625,
Sub-Total	36,1100%	$423.392,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.595.901,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.9

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 BOMBLEABLE para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todo los demás elementos necesario para su correcta construcción. Curado con Antisol.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 200,00
PRECIO UNITARIO: $1.710.296,00
PRECIO TOTAL: $342.059.200,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	5,0000	$10.478,
Cortadora de pavimento (disco y operador)	m	$11.172,	5,0000	$2.234,
Servicio de bombeo de concreto con Autobomba	m3	$80.043,	0,9524	$84.045,
			Sub-Total	$96.757,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Plástico polietileno negro Calibre 6	m2	3,0000	$1.892,	$5.676,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	3,0000	$22.346,	$67.038,
Cordon de espuma de polietileno redondo 3/8" (Sika Rod, sellalon o equivalente).	m	7,0000	$676,	$4.732,
Sellador o masilla elástica con base en poliuretano (cartucho 300 cc)	un	1,0000	$35.700,	$35.700,
Antisol blanco (Sika o equivalente)	kg	1,0000	$12.114,	$12.114,
Concreto premezclado MR 40	m3	1,0500	$688.534,	$722.961,
			Sub-Total	$848.221,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla de 3 ayudantes	$347.715,	2,0000	$173.858,
Oficial obra negra	$176.217,	2,0000	$88.109,
		Sub-Total	$261.967,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$261.967,	$13.098,
			Sub-Total	$13.098,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0500	$34.772,	$36.511,
			Sub-Total	$36.511,

Total Costo Directo **$1.256.554,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$378.348,
Imprevistos	1,0000%	$12.566,
Utilidad	5,0000%	$62.828,
Sub-Total	36,1100%	$453.742,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.710.296,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.10

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y colocación de Concreto vaciado de 28 Mpa para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido, se debe seguir las recomendaciones y precauciones del productor; formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 30,00
PRECIO UNITARIO: $1.588.523,00
PRECIO TOTAL: $47.655.690,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	5,0000	$10.478,
Cortadora de pavimento (disco y operador)	m	$11.172,	5,0000	$2.234,
			Sub-Total	$12.712,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Sellador o masilla elástica con base en poliuretano (cartucho 300 cc)	un	1,0000	$35.700,	$35.700,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	3,0000	$22.346,	$67.038,
Plástico polietileno negro Calibre 6	m2	3,0000	$1.892,	$5.676,
Concreto Premezclado resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi)	m3	1,0500	$692.104,	$726.709,
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,5000	$5.890,	$2.945,
Cordon de espuma de polietileno redondo 3/8" (Sika Rod, sellalon o equivalente).	m	7,0000	$676,	$4.732,
			Sub-Total	$842.800,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla de 3 ayudantes	$347.715,	2,0000	$173.858,
Oficial obra negra	$176.217,	2,0000	$88.109,
		Sub-Total	$261.967,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$261.967,	$13.098,
			Sub-Total	$13.098,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0500	$34.772,	$36.511,
			Sub-Total	$36.511,

Total Costo Directo **$1.167.088,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$351.410,
Imprevistos	1,0000%	$11.671,
Utilidad	5,0000%	$58.354,
Sub-Total	36,1100%	$421.435,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.588.523,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.11

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y aplicación de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos. Aplica para concretos premezclados o realizados en obra. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de aplicación, de manejo, de almacenamiento dadas por el productor. Se pagará por m3 de concreto con aditivo colocado en obra.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 30,00
PRECIO UNITARIO: $94.884,00
PRECIO TOTAL: $2.846.520,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Aditivo acelerante de fraguado y resistencia para concretos (Sikaset-L, Sikacem o similar)	un/m3	1,0000	$63.929,	$63.929,
			Sub-Total	$63.929,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	32,0000	$5.507,
		Sub-Total	$5.507,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$5.507,	$275,
			Sub-Total	$275,

Total Costo Directo **$69.711,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$20.990,
Imprevistos	1,0000%	$697,
Utilidad	5,0000%	$3.486,
Sub-Total	36,1100%	$25.173,

Precio unitario total aproximado al peso **$94.884,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.12

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 MPa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 80,00
PRECIO UNITARIO: $47.984,00
PRECIO TOTAL: $3.838.720,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 14 MPa (2000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0525	$490.648,	$25.759,
			Sub-Total	$25.759,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	40,0000	$4.405,
Ayudante raso	$115.905,	40,0000	$2.898,
		Sub-Total	$7.303,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$7.303,	$365,
			Sub-Total	$365,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,0525	$34.772,	$1.826,
			Sub-Total	$1.826,

Total Costo Directo	**$35.253,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$10.615,
Imprevistos	1,0000%	$353,
Utilidad	5,0000%	$1.763,
Sub-Total	36,1100%	$12.731,

Precio unitario total aproximado al peso	**$47.984,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.13

DESCRIPCIÓN:

Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica semidensa tipo MSC-19 y/o MSC-25 TIBIA con incorporación de RAP entre el 20 % y 30 %, (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) la mezcla deberá cumplir con los artículos 450 y 462 de la norma INVIAS 2022, utilizando asfalto normalizado y certificado conforme al artículo 410 (asfalto de penetración 60-70). Incluye: suministro, transporte, aplicación de emulsión asfáltica conforme a los artículos 411 y 421 de la norma INVIAS 2022, aplicación de la mezcla asfáltica con pavimentadora (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico (m³) compacto medido por topografía.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 400,00
PRECIO UNITARIO: $2.296.947,00
PRECIO TOTAL: $918.778.800,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Compactador de llantas	hr	$165.356,	6,2500	$26.457,
Compresor (barrido y soplado)	hr	$86.511,	6,2500	$13.842,
Terminadora de asfalto (Finisher) Tarifa x hora	hr	$289.043,	6,2500	$46.247,
Vibrocompactador DD 110 o similar	hr	$170.000,	6,2500	$27.200,
			Sub-Total	$113.746,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Mezcla asfáltica tipo MSC-19	m3	1,0100	$1.377.734,	$1.391.511,
Emulsión asfáltica	gal	3,0000	$14.232,	$42.696,
			Sub-Total	$1.434.207,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0200			$356.043,	$7.121,
Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, medido en metro cúbico/kilómetro	37,2400			$1.468,	$54.668,
Transporte maquinaria y equipos empleados en pavimentación	28,0000			$1.870,	$52.360,
				Sub-Total	$114.149,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Encargado de Mezclas	$225.070,	50,0000	$4.501,
Ligador	$125.961,	50,0000	$2.519,
Cuadrilla de 6 ayudantes	$695.430,	50,0000	$13.909,
Rastrillero	$166.174,	50,0000	$3.323,
		Sub-Total	$24.252,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$24.252,	$1.213,
			Sub-Total	$1.213,

Total Costo Directo **$1.687.567,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$508.126,
Imprevistos	1,0000%	$16.876,
Utilidad	5,0000%	$84.378,
Sub-Total	36,1100%	$609.380,

Precio unitario total aproximado al peso	**$2.296.947,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.14

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica de alto módulo tipo MAM-25, que cumpla con lo estipulado el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022, utilizando asfalto modificado con polímeros tipo V debidamente certificado, conforme al artículo 414 de la norma INVIAS 2022. Incluye: suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica conforme a los artículos 411 y 421 de la norma INVIAS 2022, aplicación de la mezcla asfáltica con pavimentadora (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico (m³) compacto medido por topografía. HORARIO DIURNO.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 150,00
PRECIO UNITARIO: $2.814.308,00
PRECIO TOTAL: $422.146.200,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Compactador de llantas	hr	$165.356,	10,0000	$16.536,
Compresor (barrido y soplado)	hr	$86.511,	10,0000	$8.651,
Terminadora de asfalto (Finisher) Tarifa x hora	hr	$289.043,	10,0000	$28.904,
Vibrocompactador DD 110 o similar	hr	$170.000,	10,0000	$17.000,
			Sub-Total	$71.091,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Mezcla asfáltica tipo MAM-25	m3	1,0100	$1.805.392,	$1.823.446,
Emulsión asfáltica	gal	3,0000	$14.232,	$42.696,
			Sub-Total	$1.866.142,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte maquinaria y equipos empleados en pavimentación	28,0000			$1.870,	$52.360,
Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, medido en metro cúbico/kilómetro	37,2400			$1.468,	$54.668,
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0125			$356.043,	$4.451,
				Sub-Total	$111.479,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Encargado de Mezclas	$225.070,	80,0000	$2.813,
Ligador	$125.961,	80,0000	$1.575,
Rastrillero	$166.174,	80,0000	$2.077,
Cuadrilla de 8 ayudantes	$927.240,	80,0000	$11.591,
		Sub-Total	$18.056,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$18.056,	$903,
			Sub-Total	$903,

Total Costo Directo	**$2.067.671,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$622.576,
Imprevistos	1,0000%	$20.677,
Utilidad	5,0000%	$103.384,
Sub-Total	36,1100%	$746.637,

Precio unitario total aproximado al peso	**$2.814.308,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.15

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica semidensa adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo MSC-19 y/o MSC-25 TIBIA con incorporación de RAP entre el 20 % y 30 %, (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) la mezcla deberá cumplir con los artículos 450 y 462 de la norma INVIAS 2022, utilizando asfalto normalizado y certificado conforme al artículo 410 (asfalto de penetración 60-70). Incluye: suministro, transporte, aplicación de emulsión asfáltica conforme a los artículos 411 y 421 de la norma INVIAS 2022, aplicación de la mezcla asfáltica con pavimentadora (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico (m³) compacto medido por topografía.

UNIDAD:	m3
CANTIDAD:	512,00
PRECIO UNITARIO:	$2.712.313,00
PRECIO TOTAL:	$1.388.704.256,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Terminadora de asfalto (Finisher) Tarifa x hora	hr	$289.043,	11,0000	$26.277,
Vibrocompactador DD 110 o similar	hr	$170.000,	11,0000	$15.455,
Compactador de llantas	hr	$165.356,	11,0000	$15.032,
Compresor (barrido y soplado)	hr	$86.511,	11,0000	$7.865,
			Sub-Total	$64.629,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Mezcla Semidensa MSC-25, MSC-19 adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina - m3 compacto	m3	1,0100	$1.739.304,	$1.756.697,
Emulsión asfáltica	gal	3,0000	$14.232,	$42.696,
			Sub-Total	$1.799.393,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, medido en metro cúbico/kilómetro	37,2400			$1.468,	$54.668,
Transporte maquinaria y equipos empleados en pavimentación	28,0000			$1.870,	$52.360,
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0125			$356.043,	$4.451,
				Sub-Total	$111.479,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Rastrillero	$166.174,	88,0000	$1.888,
Ligador	$125.961,	88,0000	$1.431,
Encargado de Mezclas asfáltica	$225.070,	88,0000	$2.558,
Cuadrilla de 8 ayudantes	$927.240,	88,0000	$10.537,
		Sub-Total	$16.414,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$16.414,	$821,
			Sub-Total	$821,

Total Costo Directo	**$1.992.736,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$600.013,
Imprevistos	1,0000%	$19.927,
Utilidad	5,0000%	$99.637,
Sub-Total	36,1100%	$719.577,

Precio unitario total aproximado al peso	**$2.712.313,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.16

DESCRIPCIÓN: Transporte de material fresado desde el punto de acopio indicado por la interventoria hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP

UNIDAD: m3/km
CANTIDAD: 1500,00
PRECIO UNITARIO: $1.998,00
PRECIO TOTAL: $2.997.000,00

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, medido en metro cúbico/kilómetro	1,0000			$1.468,	$1.468,
				Sub-Total	$1.468,

Total Costo Directo **$1.468,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$442,
Imprevistos	1,0000%	$15,
Utilidad	5,0000%	$73,
Sub-Total	36,1100%	$530,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.998,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 4.17

DESCRIPCIÓN: Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO DIURNO

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 400,00
PRECIO UNITARIO: $189.026,00
PRECIO TOTAL: $75.610.400,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Máquina Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, profundidad de corte 30 cm. Tarifa x HORA	hr	$520.158,	16,0000	$32.510,
Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora	hr	$114.280,	16,0000	$7.143,
Compresor (barrido y soplado)	hr	$86.511,	16,0000	$5.407,
Carro tanque de agua y barredora	hr	$91.968,	16,0000	$5.748,
			Sub-Total	$50.808,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, medido en metro cúbico (m3)	1,4000			$41.093,	$57.530,
Transporte maquinaria y equipos empleados en pavimentación	14,0000			$1.964,	$27.496,
				Sub-Total	$85.026,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	80,0000	$2.898,
		Sub-Total	$2.898,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$2.898,	$145,
			Sub-Total	$145,

Total Costo Directo	**$138.877,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$41.816,
Imprevistos	1,0000%	$1.389,
Utilidad	5,0000%	$6.944,
Sub-Total	36,1100%	$50.149,

Precio unitario total aproximado al peso	**$189.026,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 5.1

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.

UNIDAD: kg
CANTIDAD: 800,00
PRECIO UNITARIO: $8.554,00
PRECIO TOTAL: $6.843.200,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 PSI	kg	1,0000	$4.645,	$4.645,
Alambre recocido para amarrar #18	kg	0,0300	$5.646,	$169,
			Sub-Total	$4.814,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte Interno de Acero	1,0000			$244,	$244,
				Sub-Total	$244,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	250,0000	$705,
Ayudante raso	$115.905,	250,0000	$464,
		Sub-Total	$1.169,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$1.169,	$58,
			Sub-Total	$58,

Total Costo Directo	**$6.285,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$1.892,
Imprevistos	1,0000%	$63,
Utilidad	5,0000%	$314,
Sub-Total	36,1100%	$2.269,

Precio unitario total aproximado al peso	**$8.554,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 5.2

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, LISO. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.

UNIDAD: kg
CANTIDAD: 2200,00
PRECIO UNITARIO: $9.497,00
PRECIO TOTAL: $20.893.400,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, LISO	kg	1,0000	$5.337,	$5.337,
Alambre recocido para amarrar #18	kg	0,0300	$5.646,	$169,
			Sub-Total	$5.506,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte Interno de Acero	1,0000			$244,	$244,
				Sub-Total	$244,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	250,0000	$705,
Ayudante raso	$115.905,	250,0000	$464,
		Sub-Total	$1.169,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$1.169,	$58,
			Sub-Total	$58,

Total Costo Directo	**$6.977,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción		Porcentaje	Valor Total
Administración		30,1100%	$2.101,
Imprevistos		1,0000%	$70,
Utilidad		5,0000%	$349,
	Sub-Total	36,1100%	$2.520,

Precio unitario total aproximado al peso	**$9.497,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Gobierno de la Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 5.3

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D221. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 80,00
PRECIO UNITARIO: $31.854,00
PRECIO TOTAL: $2.548.320,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Malla electrosoldada D221	m2	1,1000	$17.582,	$19.340,
Alambre recocido para amarrar #18	kg	0,1100	$5.646,	$621,
			Sub-Total	$19.961,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte Interno de Acero	3,6300			$244,	$886,
				Sub-Total	$886,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	120,0000	$1.468,
Ayudante raso	$115.905,	120,0000	$966,
		Sub-Total	$2.434,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$2.434,	$122,
			Sub-Total	$122,

Total Costo Directo	**$23.403,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción		Porcentaje	Valor Total
Administración		30,1100%	$7.047,
Imprevistos		1,0000%	$234,
Utilidad		5,0000%	$1.170,
	Sub-Total	36,1100%	$8.451,

Precio unitario total aproximado al peso	**$31.854,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.1

DESCRIPCIÓN: Reparación de salida para abastos Ø = 1/2" (Incluye 2 mt de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 5,00
PRECIO UNITARIO: $70.822,00
PRECIO TOTAL: $354.110,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Codo PVC - 90° - 1/2" - Presión	un	1,0000	$947,	$947,
Limpiador Pvc (1/4) Galon 760Gr	un	0,0132	$72.440,	$953,
Llave de paso de 1/2" PVC	un	1,0000	$8.700,	$8.700,
Soldadura PVC 1/4 galón	1/4 gal	0,0132	$150.290,	$1.978,
Unión PVC- 1/2" - Presión- Presión	un	1,0000	$609,	$609,
Tubería PVC- Presión 1/2" - RDE 13.5	m	2,0000	$4.086,	$8.172,
			Sub-Total	$21.359,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Plomería	$176.217,	10,0000	$17.622,
Ayudante raso	$115.905,	10,0000	$11.591,
		Sub-Total	$29.213,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$29.213,	$1.461,
			Sub-Total	$1.461,

Total Costo Directo **$52.033,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$15.667,
Imprevistos	1,0000%	$520,
Utilidad	5,0000%	$2.602,
Sub-Total	36,1100%	$18.789,

Precio unitario total aproximado al peso **$70.822,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.2

DESCRIPCIÓN: Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 4,00
PRECIO UNITARIO: $117.821,00
PRECIO TOTAL: $471.284,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	0,3000	$22.346,	$6.704,
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0300	$559.169,	$16.775,
			Sub-Total	$23.479,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	5,0000	$35.243,
Ayudante raso	$115.905,	5,0000	$23.181,
		Sub-Total	$58.424,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$58.424,	$2.921,
			Sub-Total	$2.921,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,0500	$34.772,	$1.739,
			Sub-Total	$1.739,

Total Costo Directo **$86.563,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$26.064,
Imprevistos	1,0000%	$866,
Utilidad	5,0000%	$4.328,
Sub-Total	36,1100%	$31.258,

Precio unitario total aproximado al peso **$117.821,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.3

DESCRIPCIÓN: REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 10,00
PRECIO UNITARIO: $2.262.934,00
PRECIO TOTAL: $22.629.340,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora	hr	$114.280,	2,0000	$57.140,
Equipo de compactación tipo rana y/o placa vibratoria (Incluye combustible) x día	día	$64.845,	4,0000	$16.211,
Compactador manual vibratorio (Tipo CANGURO) (Apisonadores), potencia aproximada 5 HP	día	$75.629,	4,0000	$18.907,
			Sub-Total	$92.258,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Sellador o masilla elástica con base en poliuretano (cartucho 300 cc)	un	0,5000	$35.700,	$17.850,
Emulsión asfáltica	gal	2,1000	$14.232,	$29.887,
Tuberia PVC- Alcantarillado pared lisa y exterior corrugado Ø24" Incluye hidrosello. Tubo de 6,5 metros.	m	0,1500	$679.150,	$101.873,
Cuello polimérico Ø=0.70 m para MH	un	1,0000	$346.304,	$346.304,
Mezcla asfáltica Densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30%	m3	0,3000	$1.390.586,	$417.176,
Tapa polimerica Ø=0.70 m para MH, según especificación EPM	un	1,0000	$340.558,	$340.558,
			Sub-Total	$1.253.648,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,2600			$115.610,	$30.059,
				Sub-Total	$30.059,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	4,0000	$44.054,
Ligador	$125.961,	4,0000	$31.490,
Rastrillero	$166.174,	4,0000	$41.544,
Cuadrilla 4 ayudantes	$463.620,	4,0000	$115.905,
		Sub-Total	$232.993,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$232.993,	$11.650,
			Sub-Total	$11.650,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	0,6000	$69.948,	$41.969,
			Sub-Total	$41.969,

Total Costo Directo **$1.662.577,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$500.602,
Imprevistos	1,0000%	$16.626,
Utilidad	5,0000%	$83.129,
Sub-Total	36,1100%	$600.357,

Precio unitario total aproximado al peso	**$2.262.934,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.4

DESCRIPCIÓN: REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 10,00
PRECIO UNITARIO: $1.959.532,00
PRECIO TOTAL: $19.595.320,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora	hr	$114.280,	2,0000	$57.140,
Compactador manual vibratorio (Tipo CANGURO) (Apisonadores), potencia aproximada 5 HP	día	$75.629,	3,0000	$25.209,
Equipo de compactación tipo rana y/o placa vibratoria (Incluye combustible) x día	día	$64.845,	3,0000	$21.615,
Formaleta Metálica para realce de cuello Tipo 2 según norma EPM	día	$13.816,	1,0000	$13.816,
			Sub-Total	$117.780,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cuello prefabricado para cámara de Inspección Ø = 1,20 m.	un	1,0000	$433.382,	$433.382,
Concreto Preparado en Obra Resistencia f´c 28 MPa con fibra metálica o sintética. Incluye aditivo acelerante de fraguado	m3	0,3000	$713.335,	$214.001,
Tapa prefabricada en concreto de 21 MPa Ø=0,70 m. para MH	un	1,0000	$437.601,	$437.601,
			Sub-Total	$1.084.984,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,1000			$115.610,	$11.561,
				Sub-Total	$11.561,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	3,0000	$58.738,
Cuadrilla de 3 ayudantes	$347.715,	3,0000	$115.904,
		Sub-Total	$174.642,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$174.642,	$8.732,
			Sub-Total	$8.732,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cargue MECANICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	0,6000	$69.948,	$41.969,
			Sub-Total	$41.969,

Total Costo Directo **$1.439.668,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$433.484,
Imprevistos	1,0000%	$14.397,
Utilidad	5,0000%	$71.983,
Sub-Total	36,1100%	$519.864,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.959.532,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.5

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.80x 0.80 m, incluye marco.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 1,00
PRECIO UNITARIO: $1.211.460,00
PRECIO TOTAL: $1.211.460,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tapa caja 80x80 cm en polipropileno	un	1,0000	$541.881,	$541.881,
Marco tapa 80x80 cm polipropileno	un	1,0000	$308.255,	$308.255,
			Sub-Total	$850.136,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0800			$115.610,	$9.249,
				Sub-Total	$9.249,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	10,0000	$17.622,
Ayudante raso	$115.905,	10,0000	$11.591,
		Sub-Total	$29.213,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$29.213,	$1.461,
			Sub-Total	$1.461,

Total Costo Directo **$890.059,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$267.997,
Imprevistos	1,0000%	$8.901,
Utilidad	5,0000%	$44.503,
Sub-Total	36,1100%	$321.401,

Precio unitario total aproximado al peso	**$1.211.460,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.6

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluye marco.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 1,00
PRECIO UNITARIO: $290.622,00
PRECIO TOTAL: $290.622,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tapa para caja 40x40cmx6cm en polipropileno, lisa	un	1,0000	$102.211,	$102.211,
Marco tapa (40x40) cm polipropileno	un	1,0000	$71.386,	$71.386,
			Sub-Total	$173.597,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0800			$115.610,	$9.249,
				Sub-Total	$9.249,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	10,0000	$11.591,
Oficial obra negra	$176.217,	10,0000	$17.622,
		Sub-Total	$29.213,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$29.213,	$1.461,
			Sub-Total	$1.461,

Total Costo Directo	**$213.520,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$64.291,
Imprevistos	1,0000%	$2.135,
Utilidad	5,0000%	$10.676,
Sub-Total	36,1100%	$77.102,

Precio unitario total aproximado al peso	**$290.622,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.7

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.50x 0.50 m, incluye marco.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 1,00
PRECIO UNITARIO: $409.866,00
PRECIO TOTAL: $409.866,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tapa para caja 50x50cmx4.5cm en polipropileno, con textura antideslizante.	un	1,0000	$162.240,	$162.240,
Marco tapa (50x 50) cm polipropileno	un	1,0000	$98.966,	$98.966,
			Sub-Total	$261.206,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0800			$115.610,	$9.249,
				Sub-Total	$9.249,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	10,0000	$11.591,
Oficial obra negra	$176.217,	10,0000	$17.622,
		Sub-Total	$29.213,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$29.213,	$1.461,
			Sub-Total	$1.461,

Total Costo Directo **$301.129,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$90.670,
Imprevistos	1,0000%	$3.011,
Utilidad	5,0000%	$15.056,
Sub-Total	36,1100%	$108.737,

Precio unitario total aproximado al peso **$409.866,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.8

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.60x 0.60 m, incluye marco.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 1,00
PRECIO UNITARIO: $456.241,00
PRECIO TOTAL: $456.241,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tapa para caja 60x60cmx4.5cm en polipropileno, con textura antideslizante.	un	1,0000	$197.933,	$197.933,
Marco tapa (60x60x4.5) cm polipropileno	un	1,0000	$97.344,	$97.344,
			Sub-Total	$295.277,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0800			$115.610,	$9.249,
				Sub-Total	$9.249,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	10,0000	$11.591,
Oficial obra negra	$176.217,	10,0000	$17.622,
		Sub-Total	$29.213,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$29.213,	$1.461,
			Sub-Total	$1.461,

Total Costo Directo **$335.200,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$100.929,
Imprevistos	1,0000%	$3.352,
Utilidad	5,0000%	$16.760,
Sub-Total	36,1100%	$121.041,

Precio unitario total aproximado al peso **$456.241,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.9

DESCRIPCIÓN: Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente y todo lo necesario para su correcta construcción.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 10,00
PRECIO UNITARIO: $311.092,00
PRECIO TOTAL: $3.110.920,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	2,0000	$22.346,	$44.692,
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,1030	$559.169,	$57.594,
			Sub-Total	$102.286,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	2,5000	$46.362,
Oficial obra negra	$176.217,	2,5000	$70.487,
		Sub-Total	$116.849,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$116.849,	$5.842,
			Sub-Total	$5.842,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,1030	$34.772,	$3.582,
			Sub-Total	$3.582,

Total Costo Directo **$228.559,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$68.819,
Imprevistos	1,0000%	$2.286,
Utilidad	5,0000%	$11.428,
Sub-Total	36,1100%	$82.533,

Precio unitario total aproximado al peso **$311.092,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.10
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de rejilla para sumideros tipo Apolo para sumidero tipo B. Incluye cargue, transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 5,00
PRECIO UNITARIO: $1.294.030,00
PRECIO TOTAL: $6.470.150,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	2,0000	$22.346,	$44.692,
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,1000	$559.169,	$55.917,
Reja para sumidero Tipo B - en Hierro Dúctil segun norma vigente de EPM - Incluye marco.	un	1,0000	$797.300,	$797.300,
			Sub-Total	$897.909,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0500			$115.610,	$5.781,
				Sub-Total	$5.781,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	8,0000	$14.488,
Oficial obra negra	$176.217,	8,0000	$22.027,
		Sub-Total	$36.515,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$36.515,	$1.826,
			Sub-Total	$1.826,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,2500	$34.772,	$8.693,
			Sub-Total	$8.693,

Total Costo Directo **$950.724,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$286.263,
Imprevistos	1,0000%	$9.507,
Utilidad	5,0000%	$47.536,
Sub-Total	36,1100%	$343.306,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.294.030,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.11

DESCRIPCIÓN: Construcción de cárcamo en concreto de 28 MPa. Incluye Tapa prefabricada en concreto de 40x40x8 cm. Dimensiones 30x25 cm medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagará en su ítem respectivo.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 10,00
PRECIO UNITARIO: $641.177,00
PRECIO TOTAL: $6.411.770,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	10,0000	$5.239,
			Sub-Total	$5.239,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,1100	$634.531,	$69.798,
Tapa rejilla prefabricada en concreto de 40x40x8 cm para cárcamo	un	2,5000	$89.786,	$224.465,
Larguero de madera común canteado (5cm x 5cm) Largo= 2,8m	un	3,1600	$10.829,	$34.220,
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,0620	$5.890,	$365,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	3,0800	$22.346,	$68.826,
			Sub-Total	$397.674,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	7,0000	$33.116,
Oficial obra negra	$176.217,	7,0000	$25.174,
		Sub-Total	$58.290,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$58.290,	$2.915,
			Sub-Total	$2.915,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,2000	$34.772,	$6.954,
			Sub-Total	$6.954,

Total Costo Directo **$471.072,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$141.840,
Imprevistos	1,0000%	$4.711,
Utilidad	5,0000%	$23.554,
Sub-Total	36,1100%	$170.105,

Precio unitario total aproximado al peso **$641.177,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.12

DESCRIPCIÓN: Construcción de cárcamo en concreto de 28 Mpa. Incluye Tapa polimérica de 40x40x20 cm para tráfico vehícular. Dimensiones 30x35 cm medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagarán en su ítem respectivo.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 10,00
PRECIO UNITARIO: $1.629.061,00
PRECIO TOTAL: $16.290.610,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	10,0000	$5.239,
			Sub-Total	$5.239,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Rejilla para cárcamo 40cmx40cmx20cm en polipropileno	un	2,5000	$380.105,	$950.263,
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,1100	$634.531,	$69.798,
Larguero de madera común canteado (5cm x 5cm) Largo= 2,8m	un	3,1600	$10.829,	$34.220,
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,0620	$5.890,	$365,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	3,0800	$22.346,	$68.826,
			Sub-Total	$1.123.472,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	7,0000	$33.116,
Oficial obra negra	$176.217,	7,0000	$25.174,
		Sub-Total	$58.290,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$58.290,	$2.915,
			Sub-Total	$2.915,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,2000	$34.772,	$6.954,
			Sub-Total	$6.954,

Total Costo Directo **$1.196.870,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$360.378,
Imprevistos	1,0000%	$11.969,
Utilidad	5,0000%	$59.844,
Sub-Total	36,1100%	$432.191,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.629.061,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.13

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de tapa prefabricada en concreto para cárcamo de 40x40x8 cm para tráfico vehicular

UNIDAD: un
CANTIDAD: 15,00
PRECIO UNITARIO: $159.318,00
PRECIO TOTAL: $2.389.770,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Tapa rejilla prefabricada en concreto de 40x40x8 cm para cárcamo	un	1,0000	$89.786,	$89.786,
			Sub-Total	$89.786,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0700			$115.610,	$8.093,
				Sub-Total	$8.093,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	16,0000	$7.244,
Oficial obra negra	$176.217,	16,0000	$11.014,
		Sub-Total	$18.258,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$18.258,	$913,
			Sub-Total	$913,

Total Costo Directo **$117.050,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$35.244,
Imprevistos	1,0000%	$1.171,
Utilidad	5,0000%	$5.853,
Sub-Total	36,1100%	$42.268,

Precio unitario total aproximado al peso **$159.318,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.14

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de rejilla polimérica para cárcamo de 40x40x20 cm para tráfico vehícular

UNIDAD: un
CANTIDAD: 15,00
PRECIO UNITARIO: $554.470,00
PRECIO TOTAL: $8.317.050,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Rejilla para cárcamo 40cmx40cmx20cm en polipropileno	un	1,0000	$380.105,	$380.105,
			Sub-Total	$380.105,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0700			$115.610,	$8.093,
				Sub-Total	$8.093,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	16,0000	$7.244,
Oficial obra negra	$176.217,	16,0000	$11.014,
		Sub-Total	$18.258,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$18.258,	$913,
			Sub-Total	$913,

Total Costo Directo **$407.369,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$122.659,
Imprevistos	1,0000%	$4.074,
Utilidad	5,0000%	$20.368,
Sub-Total	36,1100%	$147.101,

Precio unitario total aproximado al peso **$554.470,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.15

DESCRIPCIÓN: Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. NORMA NUEVA. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 5,00
PRECIO UNITARIO: $2.416.398,00
PRECIO TOTAL: $12.081.990,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	2,0000	$26.194,
			Sub-Total	$26.194,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Reja para sumidero Tipo B - en Hierro Dúctil segun norma vigente de EPM - Incluye marco.	un	1,0000	$797.300,	$797.300,
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,8500	$634.531,	$539.351,
Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)	un	0,5000	$301.138,	$150.569,
Desmoldante para formaleta (por kg)	kg	0,0200	$18.978,	$380,
Larguero de madera común canteado (5cm x 5cm) Largo= 2,8m	un	4,0000	$10.829,	$43.316,
Clavo común de 1 1/2"	lb	0,2000	$5.890,	$1.178,
			Sub-Total	$1.532.094,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,2500			$115.610,	$28.903,
				Sub-Total	$28.903,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	2,0000	$57.953,
Oficial obra negra	$176.217,	2,0000	$88.109,
		Sub-Total	$146.062,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$146.062,	$7.303,
			Sub-Total	$7.303,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0000	$34.772,	$34.772,
			Sub-Total	$34.772,

Total Costo Directo **$1.775.328,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$534.551,
Imprevistos	1,0000%	$17.753,
Utilidad	5,0000%	$88.766,
Sub-Total	36,1100%	$641.070,

Precio unitario total aproximado al peso	**$2.416.398,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.16

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø315mm (12"), incluye los elementos necesarios para garantizar la correcta instalación de la tubería. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo, para trabajos en profundidades mayores o iguales a 2 metros

UNIDAD: m
CANTIDAD: 50,00
PRECIO UNITARIO: $257.443,00
PRECIO TOTAL: $12.872.150,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Lubricante para ensambles de tubería Unión Mecánica, Tarro x 500 gr	un	0,0667	$34.045,	$2.270,
Tubería PVC- Alcantarillado pared lisa y exterior corrugado Ø315mm (12") Incluye hidrosello. Tubo de 6 metros.	m	1,0200	$157.918,	$161.076,
			Sub-Total	$163.346,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales varios	0,0125			$121.700,	$1.521,
				Sub-Total	$1.521,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla de 2 Ayudante de obra negra espacios confinados	$237.242,	18,0000	$13.180,
Oficial obra negra espacios confinados	$178.935,	18,0000	$9.941,
		Sub-Total	$23.121,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$23.121,	$1.156,
			Sub-Total	$1.156,

Total Costo Directo	**$189.144,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$56.951,
Imprevistos	1,0000%	$1.891,
Utilidad	5,0000%	$9.457,
Sub-Total	36,1100%	$68.299,

Precio unitario total aproximado al peso	**$257.443,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.17

DESCRIPCIÓN: Construcción de DESCOLE, hacia cauce de quebrada en concreto de 21 Mpa. Ver detalle. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento, no incluye acero de refuerzo.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 5,00
PRECIO UNITARIO: $2.167.458,00
PRECIO TOTAL: $10.837.290,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Chapeta tensora	día	$207,	0,0286	$7.245,
Taco metálico mediano hasta 3,40 m. Incluye transporte	día	$274,	0,0143	$19.180,
Tensor para formaleta de columnas	día	$332,	0,0286	$11.620,
Telera de 0,90 x 1,35 m. ALQUILER	día	$645,	0,0833	$7.740,
Viga metálica de 3 m	día	$975,	0,0476	$20.475,
Servicio de bombeo de concreto con Autobomba	m3	$80.043,	0,9524	$84.045,
Vibrador de concreto	día	$52.388,	4,0000	$13.097,
			Sub-Total	$163.402,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Larguero de madera común canteado (5cm x 5cm) Largo= 2,8m	un	1,0000	$10.829,	$10.829,
Desmoldante para formaleta (por kg)	kg	0,1500	$18.978,	$2.847,
Clavo común de 1".	lb	1,0000	$5.890,	$5.890,
Tabla madera común (Espesor) 2,0cm x (Ancho) 20cm x (Largo) 3,0m. Incluye transporte.	un	1,0000	$22.346,	$22.346,
Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)	un	0,5400	$301.138,	$162.615,
Concreto Premezclado resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi)	m3	1,0500	$646.051,	$678.354,
Aditivo acelerante para concreto Tipo Sikaset L o similar	kg	4,6000	$26.733,	$122.972,
			Sub-Total	$1.005.853,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	1,3000	$135.552,
Cuadrilla de 3 ayudantes	$347.715,	1,3000	$267.473,
		Sub-Total	$403.025,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$403.025,	$20.151,
			Sub-Total	$20.151,

Total Costo Directo **$1.592.431,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$479.481,
Imprevistos	1,0000%	$15.924,
Utilidad	5,0000%	$79.622,
Sub-Total	36,1100%	$575.027,

Precio unitario total aproximado al peso **$2.167.458,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.18

DESCRIPCIÓN: Retiro de tubería Sanitaria de 4" incluye accesorios, para cambio de red de alcantarillado, con personal certificado de EPM. La excavación, demolición en caso de requerirse y la disposición final de material se pagarán en su ítem respectivo.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 50,00
PRECIO UNITARIO: $3.452,00
PRECIO TOTAL: $172.600,00

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	48,0000	$2.415,
		Sub-Total	$2.415,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$2.415,	$121,
			Sub-Total	$121,

Total Costo Directo	**$2.536,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$764,
Imprevistos	1,0000%	$25,
Utilidad	5,0000%	$127,
Sub-Total	36,1100%	$916,

Precio unitario total aproximado al peso	**$3.452,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.19

DESCRIPCIÓN: Reparación tubería de gas (diámetro 1") con personal certificado por EPM, incluye excavación, reparación, todo lo necesario para su correcto funcionamiento, lleno con material de prestamo y botada de escombros.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 3,00
PRECIO UNITARIO: $341.290,00
PRECIO TOTAL: $1.023.870,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Elementos para reparacion de red de gas: tuberia, valvulas, entre otros.	glb	1,0000	$40.198,	$40.198,
Arenilla (Incluye Transporte)	m3	0,5000	$61.196,	$30.598,
			Sub-Total	$70.796,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	4,0000	$57.953,
Oficial obra negra	$176.217,	4,0000	$44.054,
		Sub-Total	$102.007,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$102.007,	$5.100,
			Sub-Total	$5.100,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	0,5000	$76.141,	$38.071,
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0000	$34.772,	$34.772,
			Sub-Total	$72.843,

Total Costo Directo	**$250.746,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$75.500,
Imprevistos	1,0000%	$2.507,
Utilidad	5,0000%	$12.537,
Sub-Total	36,1100%	$90.544,

Precio unitario total aproximado al peso	**$341.290,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM:	6.20	UNIDAD:	un
DESCRIPCIÓN:	Reparación de domiciliarias sanitarias en tubería de Ø = 3", incluye bocas, accesorios, excavación. Los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	CANTIDAD:	3,00
		PRECIO UNITARIO:	$393.178,00
		PRECIO TOTAL:	$1.179.534,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0300	$559.169,	$16.775,
Soldadura PVC 1/4 galón	1/4 gal	0,0700	$150.290,	$10.520,
Limpiador Pvc (1/4) Galon 760Gr	un	0,0600	$72.440,	$4.346,
Unión de 3" PVC - S	un	2,0000	$5.659,	$11.318,
Codo de 3" PVC - S	un	1,0000	$11.309,	$11.309,
Tubería de 3" PVC - S	m	2,0000	$27.325,	$54.650,
			Sub-Total	$108.918,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	4,0000	$57.953,
Oficial de Plomería	$176.217,	4,0000	$44.054,
		Sub-Total	$102.007,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$102.007,	$5.100,
			Sub-Total	$5.100,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0000	$34.772,	$34.772,
Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	0,5000	$76.141,	$38.071,
			Sub-Total	$72.843,

Total Costo Directo	**$288.868,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$86.978,
Imprevistos	1,0000%	$2.889,
Utilidad	5,0000%	$14.443,
Sub-Total	36,1100%	$104.310,

Precio unitario total aproximado al peso	**$393.178,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.21

DESCRIPCIÓN: Construcción de caja de aguas negras en concreto de 21 mpa., de 0,60 x 0,60 m., hasta altura máxima 0,60 m.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 1,00
PRECIO UNITARIO: $576.388,00
PRECIO TOTAL: $576.388,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	2,0000	$26.194,
			Sub-Total	$26.194,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,3200	$559.169,	$178.934,
Formaleta de madera	un	0,5000	$60.413,	$30.207,
			Sub-Total	$209.141,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	2,0000	$57.953,
Oficial obra negra	$176.217,	2,0000	$88.109,
		Sub-Total	$146.062,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$146.062,	$7.303,
			Sub-Total	$7.303,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	1,0000	$34.772,	$34.772,
			Sub-Total	$34.772,

Total Costo Directo	**$423.472,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$127.507,
Imprevistos	1,0000%	$4.235,
Utilidad	5,0000%	$21.174,
Sub-Total	36,1100%	$152.916,

Precio unitario total aproximado al peso	**$576.388,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.22

DESCRIPCIÓN: Construcción tapa en concreto de 21 Mpa, para caja sanitaria de 0,60 x 0,60x 0,10 m.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 1,00
PRECIO UNITARIO: $479.643,00
PRECIO TOTAL: $479.643,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Vibrador de concreto	día	$52.388,	8,0000	$6.549,
			Sub-Total	$6.549,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.	m3	0,0400	$559.169,	$22.367,
Herraje para tapa de caja de 60 x 60 cm.	un	1,0000	$267.750,	$267.750,
			Sub-Total	$290.117,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	8,0000	$14.488,
Oficial obra negra	$176.217,	8,0000	$22.027,
		Sub-Total	$36.515,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$36.515,	$1.826,
			Sub-Total	$1.826,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,5000	$34.772,	$17.386,
			Sub-Total	$17.386,

Total Costo Directo	**$352.393,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$106.106,
Imprevistos	1,0000%	$3.524,
Utilidad	5,0000%	$17.620,
Sub-Total	36,1100%	$127.250,

Precio unitario total aproximado al peso	**$479.643,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 6.23

DESCRIPCIÓN: Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 14,00
PRECIO UNITARIO: $287.408,00
PRECIO TOTAL: $4.023.712,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Hidrolavadora eléctrica a 110 V - Presión 3500 PSI	dia	$52.776,	4,0000	$13.194,
Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. Incluye manguera	día	$58.864,	4,0000	$14.716,
			Sub-Total	$27.910,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	4,0000	$44.054,
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	4,0000	$57.953,
		Sub-Total	$102.007,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$102.007,	$5.100,
			Sub-Total	$5.100,

MATRICES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago de derecho a botadero.	m3	1,0000	$76.141,	$76.141,
			Sub-Total	$76.141,

Total Costo Directo **$211.158,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$63.580,
Imprevistos	1,0000%	$2.112,
Utilidad	5,0000%	$10.558,
Sub-Total	36,1100%	$76.250,

Precio unitario total aproximado al peso **$287.408,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 7.1

DESCRIPCIÓN: Marcas viales con pintura acrílica base solvente, aplicado a llana o rodillo (para demarcacion de flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros). Incluye alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 500,00
PRECIO UNITARIO: $101.728,00
PRECIO TOTAL: $50.864.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo de limpieza (soplador)	hr	$8.288,	40,0000	$207,
			Sub-Total	$207,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pintura acrílica base solvente	gal	0,1630	$145.000,	$23.635,
Alúmina antideslizante - Supergrip	gal	0,0350	$219.500,	$7.683,
Cinta de enmascarar (24 mm)	un	0,2000	$9.500,	$1.900,
Disolvente de limpieza	gal	0,0200	$36.900,	$738,
			Sub-Total	$33.956,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0117			$356.043,	$4.154,
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO Y/O RURAL (SEÑALIZACIÓN).	0,0117			$144.513,	$1.686,
				Sub-Total	$5.840,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra blanca horario nocturno.	$292.181,	28,5714	$10.226,
Punteador en horario nocturno.	$183.618,	28,5714	$6.427,
Cuadrilla 3 ayudantes horario nocturno.	$469.415,	28,5714	$16.430,
		Sub-Total	$33.083,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$33.083,	$1.654,
			Sub-Total	$1.654,

Total Costo Directo **$74.740,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$22.504,
Imprevistos	1,0000%	$747,
Utilidad	5,0000%	$3.737,
Sub-Total	36,1100%	$26.988,

Precio unitario total aproximado al peso **$101.728,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 7.2

DESCRIPCIÓN: Línea de 0,12 m con pintura acrílica base solvente, aplicado en spray (para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras). Incluye alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 3000,00
PRECIO UNITARIO: $13.344,00
PRECIO TOTAL: $40.032.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo delineador de pintura plástico en frío	hr	$313.074,	100,0000	$3.131,
Equipo de limpieza (soplador)	hr	$8.288,	40,0000	$207,
			Sub-Total	$3.338,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pintura acrílica base solvente	gal	0,0170	$145.000,	$2.465,
Alúmina antideslizante - Supergrip	gal	0,0080	$219.500,	$1.756,
Disolvente de limpieza	gal	0,0200	$36.900,	$738,
			Sub-Total	$4.959,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0004			$356.043,	$154,
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO Y/O RURAL (SEÑALIZACIÓN).	0,0004			$144.513,	$63,
				Sub-Total	$217,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra blanca horario nocturno.	$292.181,	769,2308	$380,
Operador equipo horario nocturno.	$183.618,	769,2308	$239,
Cuadrilla 3 ayudantes horario nocturno.	$469.415,	769,2308	$610,
		Sub-Total	$1.229,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$1.229,	$61,
			Sub-Total	$61,

Total Costo Directo **$9.804,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$2.952,
Imprevistos	1,0000%	$98,
Utilidad	5,0000%	$490,
Sub-Total	36,1100%	$3.540,

Precio unitario total aproximado al peso **$13.344,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 7.3

DESCRIPCIÓN: Línea de 0,40 m con pintura acrílica base solvente, aplicado a llana o rodillo (para crucero, resaltos y zona peatonal, cebras, líneas logarítmicas, línea de pare entre otros). Incluye alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 250,00
PRECIO UNITARIO: $104.996,00
PRECIO TOTAL: $26.249.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo de limpieza (soplador)	hr	$8.288,	40,0000	$207,
			Sub-Total	$207,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pintura acrílica base solvente	gal	0,0630	$145.000,	$9.135,
Alúmina antideslizante - Supergrip	gal	0,0120	$219.500,	$2.634,
Cinta de enmascarar (24 mm)	un	0,0700	$9.500,	$665,
Disolvente de limpieza	gal	0,0200	$36.900,	$738,
			Sub-Total	$13.172,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0183			$356.043,	$6.527,
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO Y/O RURAL (SEÑALIZACIÓN).	0,0183			$144.513,	$2.649,
				Sub-Total	$9.176,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra blanca horario nocturno.	$292.181,	18,1818	$16.070,
Punteador en horario nocturno.	$183.618,	18,1818	$10.099,
Cuadrilla 3 ayudantes horario nocturno.	$469.415,	18,1818	$25.818,
		Sub-Total	$51.987,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$51.987,	$2.599,
			Sub-Total	$2.599,

Total Costo Directo **$77.141,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$23.227,
Imprevistos	1,0000%	$771,
Utilidad	5,0000%	$3.857,
Sub-Total	36,1100%	$27.855,

Precio unitario total aproximado al peso **$104.996,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 7.4

DESCRIPCIÓN: Marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento, aplicado a llana o rodillo (para demarcación de flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar, símbolos y pictogramas, entre otros). Incluye alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

UNIDAD: m2
CANTIDAD: 500,00
PRECIO UNITARIO: $170.966,00
PRECIO TOTAL: $85.483.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo de limpieza (soplador)	hr	$8.288,	40,0000	$207,
			Sub-Total	$207,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Plástico en frio con resistencia al deslizamiento. Aplicado en llana o rodillo. Incluye catalizador	gal	0,3333	$223.511,	$74.504,
Alúmina antideslizante - Supergrip	gal	0,0350	$219.500,	$7.683,
Cinta de enmascarar (24 mm)	un	0,2000	$9.500,	$1.900,
Disolvente de limpieza	gal	0,0200	$36.900,	$738,
			Sub-Total	$84.825,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0117			$356.043,	$4.154,
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO Y/O RURAL (SEÑALIZACIÓN).	0,0117			$144.513,	$1.686,
				Sub-Total	$5.840,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra blanca horario nocturno.	$292.181,	28,5714	$10.226,
Punteador en horario nocturno.	$183.618,	28,5714	$6.427,
Cuadrilla 3 ayudantes horario nocturno.	$469.415,	28,5714	$16.430,
		Sub-Total	$33.083,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$33.083,	$1.654,
			Sub-Total	$1.654,

Total Costo Directo **$125.609,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$37.821,
Imprevistos	1,0000%	$1.256,
Utilidad	5,0000%	$6.280,
Sub-Total	36,1100%	$45.357,

Precio unitario total aproximado al peso **$170.966,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 7.5

DESCRIPCIÓN: Línea de 0,12 m con material plástico en frío con imprimante, aplicado en spray (para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras). Incluye alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 3000,00
PRECIO UNITARIO: $17.686,00
PRECIO TOTAL: $53.058.000,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo delineador de pintura plástico en frío	hr	$313.074,	100,0000	$3.131,
Equipo de limpieza (soplador)	hr	$8.288,	40,0000	$207,
			Sub-Total	$3.338,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pintura Imprimante	gal	0,0070	$131.000,	$917,
Plástico en frio con resistencia al deslizamiento. Aplicado en spray. Incluye catalizador	gal	0,0220	$215.363,	$4.738,
Alúmina antideslizante - Supergrip	gal	0,0080	$219.500,	$1.756,
Disolvente de limpieza	gal	0,0200	$36.900,	$738,
			Sub-Total	$8.149,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0004			$356.043,	$154,
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO Y/O RURAL (SEÑALIZACIÓN).	0,0004			$144.513,	$63,
				Sub-Total	$217,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra blanca horario nocturno.	$292.181,	769,2308	$380,
Operador equipo horario nocturno.	$183.618,	769,2308	$239,
Cuadrilla 3 ayudantes horario nocturno.	$469.415,	769,2308	$610,
		Sub-Total	$1.229,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$1.229,	$61,
			Sub-Total	$61,

Total Costo Directo **$12.994,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$3.912,
Imprevistos	1,0000%	$130,
Utilidad	5,0000%	$650,
Sub-Total	36,1100%	$4.692,

Precio unitario total aproximado al peso **$17.686,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 7.6

DESCRIPCIÓN: Línea de 0,40 m con material plástico en frío con imprimante, aplicado a llana o rodillo (para crucero, resaltos y zona peatonal, cebras, líneas logarítmicas, línea de pare, entre otros). Incluye alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 250,00
PRECIO UNITARIO: $137.405,00
PRECIO TOTAL: $34.351.250,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo de limpieza (soplador)	hr	$8.288,	40,0000	$207,
			Sub-Total	$207,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pintura Imprimante	gal	0,0240	$131.000,	$3.144,
Plástico en frio con resistencia al deslizamiento. Aplicado en llana o rodillo. Incluye catalizador	gal	0,1333	$223.511,	$29.801,
Alúmina antideslizante - Supergrip	gal	0,0120	$219.500,	$2.634,
Cinta de enmascarar (24 mm)	un	0,0700	$9.500,	$665,
Disolvente de limpieza	gal	0,0200	$36.900,	$738,
			Sub-Total	$36.982,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0183			$356.043,	$6.527,
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO Y/O RURAL (SEÑALIZACIÓN).	0,0183			$144.513,	$2.649,
				Sub-Total	$9.176,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra blanca horario nocturno.	$292.181,	18,1818	$16.070,
Punteador en horario nocturno.	$183.618,	18,1818	$10.099,
Cuadrilla 3 ayudantes horario nocturno.	$469.415,	18,1818	$25.818,
		Sub-Total	$51.987,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$51.987,	$2.599,
			Sub-Total	$2.599,

Total Costo Directo **$100.951,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$30.396,
Imprevistos	1,0000%	$1.010,
Utilidad	5,0000%	$5.048,
Sub-Total	36,1100%	$36.454,

Precio unitario total aproximado al peso **$137.405,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.1

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de baranda con una altura de 1,00 m, pasamanos a 0.90 y 0.70 m respectivamente del nivel de piso acabado; en tubería galvanizada en diámetros de 2", 11/2" y 3/4". Los pasamanos irán fijados a la baranda mediante platinas de acero galvanizado. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y masillado, limpieza de la superficie, anticorrosivo epóxico, pintura esmalte color a definir. Según los detalles y especificaciones que aparecen en la ficha técnica de la SIF.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 20,00
PRECIO UNITARIO: $838.916,00
PRECIO TOTAL: $16.778.320,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m	día	$7.378,	4,0000	$1.845,
Equipo de soldadura eléctrica 250 AMP	día	$30.000,	4,0000	$7.500,
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	4,0000	$33.733,
Taladro percutor	día	$50.948,	4,0000	$12.737,
Pulidora manual 7" y 9", incluye disco	día	$37.832,	4,0000	$9.458,
Compresor de aire para pintura 100 Lb a 110V.	día	$28.129,	8,0000	$3.516,
			Sub-Total	$68.789,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pintura base aceite x galón.	gal	0,1100	$88.742,	$9.762,
Tubería galvanizada Ø3/4" interior Calibre 14	m	7,5000	$12.298,	$92.235,
Tubería galvanizada Ø 1 1/2" interior Calibre 14	m	1,0500	$23.569,	$24.747,
Tubería galvanizada Ø 2" interior Calibre 14	m	3,1500	$41.424,	$130.486,
Tubería galvanizada Ø 2" interior Calibre 12	m	0,7500	$41.424,	$31.068,
Platina para fijación de pasamanos a baranda según diseño.	un	1,5000	$18.123,	$27.185,
Platina en acero galvanizado, para anclaje de baranda al piso 0.17*0.17 e=1/4"	un	0,7500	$18.123,	$13.592,
Pintura anticorrosiva	gal	0,0700	$71.341,	$4.994,
Pernos de expansión en acero galvanizado diametro 1/2" Longitud 3"	un	4,0000	$2.000,	$8.000,
Masilla epóxica para pulimento de soldadura en pasamanos	gal	0,1000	$88.200,	$8.820,
Disolvente de limpieza	gal	0,1250	$36.900,	$4.613,
Electrodo para Soldadura 7018 x 1/8"	Kg	0,4500	$21.200,	$9.540,
			Sub-Total	$365.042,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,1000			$115.610,	$11.561,
				Sub-Total	$11.561,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	3,0000	$72.143,
Cuadrilla de 2 ayudantes de soldadura o carpintería metálica.	$272.026,	3,0000	$90.675,
		Sub-Total	$162.818,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$162.818,	$8.141,
			Sub-Total	$8.141,

Total Costo Directo **$616.351,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$185.583,
Imprevistos	1,0000%	$6.164,
Utilidad	5,0000%	$30.818,
Sub-Total	36,1100%	$222.565,

Precio unitario total aproximado al peso	**$838.916,**
Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.2

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de baranda con una altura de 1,00 m, a partir del nivel de piso acabado, NO INCLUYE PASAMANOS, en tubería galvanizada en diámetros de 2", 11/2" y 3/4", según ficha técnica de la S.I.F. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y masillado, limpieza de la superficie, anticorrosivo epóxico, pintura esmalte color a definir. Según los detalles y especificaciones que aparecen en la ficha técnica de la SIF.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 20,00
PRECIO UNITARIO: $616.590,00
PRECIO TOTAL: $12.331.800,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m	día	$7.378,	5,0000	$1.476,
Equipo de soldadura eléctrica 250 AMP	día	$30.000,	5,0000	$6.000,
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	5,0000	$26.986,
Taladro percutor	día	$50.948,	5,0000	$10.190,
Pulidora manual 7" y 9", incluye disco	día	$37.832,	5,0000	$7.566,
Compresor de aire para pintura 100 Lb a 110V.	día	$28.129,	10,0000	$2.813,
			Sub-Total	$55.031,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Pintura base aceite x galón.	gal	0,1000	$88.742,	$8.874,
Tubería galvanizada Ø3/4" interior Calibre 14	m	7,5000	$12.298,	$92.235,
Tubería galvanizada Ø 2" interior Calibre 14	m	2,1000	$41.424,	$86.990,
Tubería galvanizada Ø 2" interior Calibre 12	m	0,9000	$41.424,	$37.282,
Platina en acero galvanizado, para anclaje de baranda al piso 0.17*0.17 e=1/4"	un	0,7500	$18.123,	$13.592,
Pintura anticorrosiva	gal	0,0700	$71.341,	$4.994,
Pernos de expansión en acero galvanizado diametro 1/2" Longitud 3"	un	4,0000	$2.000,	$8.000,
Masilla epóxica para pulimento de soldadura en pasamanos	gal	0,0900	$88.200,	$7.938,
Disolvente de limpieza	gal	0,1100	$36.900,	$4.059,
Electrodo para Soldadura 7018 x 1/8"	Kg	0,4000	$21.200,	$8.480,
			Sub-Total	$272.444,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,1000			$115.610,	$11.561,
				Sub-Total	$11.561,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	4,5000	$48.096,
Cuadrilla de 2 ayudantes de soldadura o carpintería metálica.	$272.026,	4,5000	$60.450,
		Sub-Total	$108.546,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$108.546,	$5.427,
			Sub-Total	$5.427,

Total Costo Directo	**$453.009,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$136.401,
Imprevistos	1,0000%	$4.530,
Utilidad	5,0000%	$22.650,
Sub-Total	36,1100%	$163.581,

Precio unitario total aproximado al peso	**$616.590,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.3

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de sistema de contención vehicular tipo barrera metálica BIONDA con nivel de contención NC2 o equivalente, de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Transporte. Incluye fijación de postes con pernos y resina epóxica a la base, sistema de fijación antihurto en la tornillería de sujeción, y todos los elementos necesarios para garantizar una instalación estructuralmente segura. La instalación comprende el suministro de materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada, necesarios para asegurar una correcta fijación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y la normativa vigente. No incluye terminales de inicio o final de tramo.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 80,00
PRECIO UNITARIO: $1.029.973,00
PRECIO TOTAL: $82.397.840,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Taladro Manual con bateria para trabajos de carpintería metálica.	día	$42.650,	50,0000	$853,
Taladro percutor	día	$50.948,	50,0000	$1.019,
Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m	día	$7.378,	50,0000	$148,
Pistola para aplicación de resina epóxica.	día	$992.928,	1.000,0000	$993,
Equipo de soldadura eléctrica 250 AMP	día	$30.000,	50,0000	$600,
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	50,0000	$2.699,
			Sub-Total	$6.312,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Barrera Metálica BIONDA con nivel de contención NC2 o equivalente. Incluye valla, postes fijados mediante pernos y resian epóxica, tornillos, tuercas, arandelas y captafaros bidireccionales.	m	1,0000	$667.957,	$667.957,
Resina epoxy inyectable de alto desempeño tipo HILTI RE-500 o similar. - cartucho de 500 ml	Cartucho	0,0667	$304.790,	$20.319,
Soldadura LIN-6011 x 1/8	Kg	0,1000	$27.800,	$2.780,
Perno A325, de diámetro 5/8" x 0.15m, incluye tuerca.	un	1,5000	$3.363,	$5.045,
			Sub-Total	$696.101,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0625			$356.043,	$22.253,
				Sub-Total	$22.253,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	16,0000	$13.527,
Cuadrilla de 2 ayudantes de soldadura o carpintería metálica.	$272.026,	16,0000	$17.002,
		Sub-Total	$30.529,

HERRAMIENTA


Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$30.529,	$1.526,
			Sub-Total	$1.526,

Total Costo Directo	**$756.721,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$227.849,
Imprevistos	1,0000%	$7.567,
Utilidad	5,0000%	$37.836,
Sub-Total	36,1100%	$273.252,

Precio unitario total aproximado al peso	**$1.029.973,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.4

DESCRIPCIÓN:

Suministro, transporte e instalación de sistema de contención vehicular tipo barrera metálica BIONDA con nivel de contención NC2 o equivalente, de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Transporte. Incluye hincado mecánico de postes, sistema de fijación antihurto en la tornillería de sujeción, y todos los elementos necesarios para garantizar una instalación estructuralmente segura. La instalación comprende el suministro de materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada, necesarios para asegurar una correcta fijación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y la normativa vigente. No incluye terminales de inicio o final de tramo.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 60,00
PRECIO UNITARIO: $553.532,00
PRECIO TOTAL: $33.211.920,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo para hincado de postes metálicos	hr	$208.968,	6,0000	$34.828,
Taladro Manual con bateria para trabajos de carpintería metálica.	día	$42.650,	42,0000	$1.015,
Equipo de soldadura eléctrica 250 AMP	día	$30.000,	42,0000	$714,
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	42,0000	$3.213,
			Sub-Total	$39.770,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Barrera metálica BIONDA con nivel de contención NC2 o equivalente. Incluye valla, postes hincados, tornillos, tuercas, arandelas y captafaros bidireccionales	m	1,0000	$320.684,	$320.684,
Soldadura LIN-6011 x 1/8	Kg	0,1000	$27.800,	$2.780,
			Sub-Total	$323.464,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0500			$356.043,	$17.802,
				Sub-Total	$17.802,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	20,0000	$10.822,
Cuadrilla de 2 ayudantes de soldadura o carpintería metálica.	$272.026,	20,0000	$13.601,
		Sub-Total	$24.423,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$24.423,	$1.221,
			Sub-Total	$1.221,

Total Costo Directo **$406.680,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$122.451,
Imprevistos	1,0000%	$4.067,
Utilidad	5,0000%	$20.334,
Sub-Total	36,1100%	$146.852,

Precio unitario total aproximado al peso **$553.532,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.5

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de terminal de impacto abatido, para barrera de contención BIONDA con nivel de contención NC2 o equivalente, de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Transporte. Incluye hincado mecánico de postes, sistema de fijación antihurto en la tornillería de sujeción, y todos los elementos necesarios para garantizar una instalación estructuralmente segura. La instalación comprende el suministro de materiales, herramientas, equipos y mano de obra calificada, necesarios para asegurar una correcta fijación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y la normativa vigente.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 6,00
PRECIO UNITARIO: $722.538,00
PRECIO TOTAL: $4.335.228,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo para hincado de postes metálicos	hr	$208.968,	6,0000	$34.828,
Taladro Manual con bateria para trabajos de carpintería metálica.	día	$42.650,	42,0000	$1.015,
Equipo de soldadura eléctrica 250 AMP	día	$30.000,	42,0000	$714,
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	42,0000	$3.213,
			Sub-Total	$39.770,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Terminal de impacto abatida para Barrera Metálica BIONDA con nivel de contención NC2 o equivalente. Incluye valla, postes, tornillos, tuercas y arandelas.	m	1,0000	$433.991,	$433.991,
Soldadura LIN-6011 x 1/8	Kg	0,1000	$27.800,	$2.780,
			Sub-Total	$436.771,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0625			$356.043,	$22.253,
				Sub-Total	$22.253,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	16,0000	$13.527,
Cuadrilla de 2 ayudantes de soldadura o carpintería metálica.	$272.026,	16,0000	$17.002,
		Sub-Total	$30.529,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$30.529,	$1.526,
			Sub-Total	$1.526,

Total Costo Directo **$530.849,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$159.839,
Imprevistos	1,0000%	$5.308,
Utilidad	5,0000%	$26.542,
Sub-Total	36,1100%	$191.689,

Precio unitario total aproximado al peso **$722.538,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.6

DESCRIPCIÓN: Retiro de defensa vial metálica situada en exteriores, incluye el corte de los postes de anclaje, retiro de valla, cargue manual hasta el sitio de acopio de cada frente así como el transporte hasta el sitio final de almacenamiento y su descargue o disposición final según indicaciones de la Interventoría. No Incluye Reinstalación.

UNIDAD:	m
CANTIDAD:	120,00
PRECIO UNITARIO:	$67.562,00
PRECIO TOTAL:	$8.107.440,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	20,0000	$6.747,
Pulidora manual 7" y 9", incluye disco	día	$37.832,	20,0000	$1.892,
Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m	día	$7.378,	20,0000	$369,
			Sub-Total	$9.008,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Vehículo para el transporte de cuadrilla y herramientas. Reconocimiento x día	0,0250			$356.043,	$8.901,
Acarreo interno de materiales varios	0,0500			$121.700,	$6.085,
				Sub-Total	$14.986,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	20,0000	$10.822,
Cuadrilla de 2 ayudantes de soldadura o carpintería metálica.	$272.026,	20,0000	$13.601,
		Sub-Total	$24.423,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$24.423,	$1.221,
			Sub-Total	$1.221,

Total Costo Directo **$49.638,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$14.946,
Imprevistos	1,0000%	$496,
Utilidad	5,0000%	$2.482,
Sub-Total	36,1100%	$17.924,

Precio unitario total aproximado al peso **$67.562,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.7

DESCRIPCIÓN: Retiro de baranda y/o pasamanos de cualquier especificación, incluye cargue manual hasta el sitio de acopio de cada frente, incluye el retiro de platina y pernos en los casos que sea necesario. Incluye transporte hasta el sitio final de almacenamiento o disposición final.

UNIDAD: m
CANTIDAD: 40,00
PRECIO UNITARIO: $40.530,00
PRECIO TOTAL: $1.621.200,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Pulidora manual 7" y 9", incluye disco	día	$37.832,	28,0000	$1.351,
Extensión Eléctrica en cable encauchetado 2#12 AWG. Longitud=50m	día	$7.378,	28,0000	$263,
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	28,0000	$4.819,
			Sub-Total	$6.433,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales varios	0,0357			$121.700,	$4.346,
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0500			$115.610,	$5.781,
				Sub-Total	$10.127,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante Soldadura	$136.013,	28,0000	$4.858,
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	28,0000	$7.730,
		Sub-Total	$12.588,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$12.588,	$629,
			Sub-Total	$629,

Total Costo Directo **$29.777,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$8.966,
Imprevistos	1,0000%	$298,
Utilidad	5,0000%	$1.489,
Sub-Total	36,1100%	$10.753,

Precio unitario total aproximado al peso **$40.530,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 8.8

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de TOPE FINAL galvanizado para sistema de barrera metálica tipo BIONDA. La instalación comprende el suministro de materiales, herramientas, sistema de fijación antihurto en la tornillería de sujeción, equipos y mano de obra calificada y todos los elementos necesarios para garantizar una instalación estructuralmente segura, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y la normativa vigente.

UNIDAD: un
CANTIDAD: 10,00
PRECIO UNITARIO: $1.109.353,00
PRECIO TOTAL: $11.093.530,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Taladro Manual con bateria para trabajos de carpintería metálica.	día	$42.650,	40,0000	$1.066,
Equipo de soldadura eléctrica 250 AMP	día	$30.000,	40,0000	$750,
Planta a gasolina 8 Kva. 110- 220v monof. Incluye combustible	día	$134.932,	40,0000	$3.373,
			Sub-Total	$5.189,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Soldadura LIN-6011 x 1/8	Kg	0,0100	$27.800,	$278,
TOPE FINAL galvanizado para barrerra BIONDA	un	1,0000	$783.556,	$783.556,
			Sub-Total	$783.834,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0250			$115.610,	$2.890,
				Sub-Total	$2.890,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial de Carpintería Metálica	$216.430,	16,0000	$13.527,
Ayudante Soldadura	$136.013,	16,0000	$8.501,
		Sub-Total	$22.028,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$22.028,	$1.101,
			Sub-Total	$1.101,

Total Costo Directo **$815.042,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$245.409,
Imprevistos	1,0000%	$8.150,
Utilidad	5,0000%	$40.752,
Sub-Total	36,1100%	$294.311,

Precio unitario total aproximado al peso **$1.109.353,**

Firma Responsable Elaboración APU

Alcaldía de Medellín	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 9.1

DESCRIPCIÓN: Acarreo interno de materiales para lugares de difícil acceso, pendiente, escalas y senderos en piedra o en tierra. Entre 0 a 150m. Incluye cargue, suministro y llenado de canecas de 5 galones.

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 80,00
PRECIO UNITARIO: $112.473,00
PRECIO TOTAL: $8.997.840,00

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	3,0000	$77.270,
		Sub-Total	$77.270,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$77.270,	$3.864,
Caneca de 5 galones con agarradera	un	0,2500	$6.000,	$1.500,
			Sub-Total	$5.364,

Total Costo Directo **$82.634,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$24.881,
Imprevistos	1,0000%	$826,
Utilidad	5,0000%	$4.132,
Sub-Total	36,1100%	$29.839,

Precio unitario total aproximado al peso **$112.473,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 9.2

DESCRIPCIÓN: Acarreo interno de ACERO para lugares de difícil acceso, pendiente y/o escalas. Se pagará según lo aprobado por la interventoría. Distancia mayor a 100 m.

UNIDAD: kg
CANTIDAD: 640,00
PRECIO UNITARIO: $1.053,00
PRECIO TOTAL: $673.920,00

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	300,0000	$773,
		Sub-Total	$773,

Total Costo Directo **$773,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$233,
Imprevistos	1,0000%	$8,
Utilidad	5,0000%	$39,
Sub-Total	36,1100%	$280,

Precio unitario total aproximado al peso	**$1.053,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 10.1

DESCRIPCIÓN: Estabilización de vías no pavimentadas para aumentar el CBR de la subrasante. Incluye transporte, aplicaciòn, adecuacion pre y post a la instalación del producto estabilizante, y todo lo necesario para su correcta ejecución. El suministro de producto estabilizante sera pagado en el correspondiente ítem, los ensayos de laboratorio para CBR se reconocerán de otros gastos de administracion, "Ensayos de laboratorio".

UNIDAD: m3
CANTIDAD: 20,00
PRECIO UNITARIO: $48.774,00
PRECIO TOTAL: $975.480,00

EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit
Motoniveladora 120 G	hr	$209.743,	40,0000	$5.244,
Carro tanque de agua y barredora	hr	$91.968,	40,0000	$2.299,
Vibrocompactador DD 110 o similar	hr	$170.000,	40,0000	$4.250,
Máquina Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, profundidad de corte 30 cm. Tarifa x HORA	hr	$520.158,	40,0000	$13.004,
			Sub-Total	$24.797,

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Agua tratada	l	125,0000	$11,	$1.375,
			Sub-Total	$1.375,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.	0,0500			$115.610,	$5.781,
				Sub-Total	$5.781,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Oficial obra negra	$176.217,	200,0000	$881,
Cuadrilla 2 Ayudantes	$231.810,	200,0000	$1.159,
		Sub-Total	$2.040,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$2.040,	$102,
			Sub-Total	$102,

MATRICES


Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	m3	0,0500	$34.772,	$1.739,
			Sub-Total	$1.739,

Total Costo Directo	**$35.834,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$10.790,
Imprevistos	1,0000%	$358,
Utilidad	5,0000%	$1.792,
Sub-Total	36,1100%	$12.940,

Precio unitario total aproximado al peso	**$48.774,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 10.2

DESCRIPCIÓN: Suministro de Cemento gris portland Tipo 1 - para mejorar las propiedades del material a emplear.

UNIDAD: kg
CANTIDAD: 2600,00
PRECIO UNITARIO: $1.037,00
PRECIO TOTAL: $2.696.200,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cemento gris portland Tipo 1 - Saco de 50 kg	kg	1,0000	$701,	$701,
			Sub-Total	$701,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	2.000,0000	$58,
		Sub-Total	$58,

HERRAMIENTA


Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$58,	$3,
			Sub-Total	$3,

Total Costo Directo	**$762,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$229,
Imprevistos	1,0000%	$8,
Utilidad	5,0000%	$38,
Sub-Total	36,1100%	$275,

Precio unitario total aproximado al peso	**$1.037,**

Firma Responsable Elaboración APU	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 10.3

DESCRIPCIÓN: Suministro de Cal hidratada. - para mejorar las propiedades del material a emplear.

UNIDAD: kg
CANTIDAD: 1500,00
PRECIO UNITARIO: $2.487,00
PRECIO TOTAL: $3.730.500,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Cal hidratada	kg	1,0000	$1.680,	$1.680,
			Sub-Total	$1.680,

TRANSPORTES

Descripción	Vol-	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO RURAL.	0,0005			$173.415,	$87,
				Sub-Total	$87,

MANO DE OBRA

Descripción	Salario día (Incluye prestaciones)	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudante raso	$115.905,	2.000,0000	$58,
		Sub-Total	$58,

HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Herramienta Menor (% de MdeO)	(%)mo	0,0500	$58,	$3,
			Sub-Total	$3,

Total Costo Directo **$1.828,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$550,
Imprevistos	1,0000%	$18,
Utilidad	5,0000%	$91,
Sub-Total	36,1100%	$659,

Precio unitario total aproximado al peso **$2.487,**

Firma Responsable Elaboración APU



Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha: **24/jul/2026**

Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS.

LOTE 1 - CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ITEM: 10.4

DESCRIPCIÓN: Enzima estabilizante.

UNIDAD: lt
CANTIDAD: 2,00
PRECIO UNITARIO: $5.440.603,00
PRECIO TOTAL: $10.881.206,00

MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
Enzima estabilizante suelos.	lt	1,0000	$3.997.210,	$3.997.210,
			Sub-Total	$3.997.210,

Total Costo Directo **$3.997.210,**

COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
Administración	30,1100%	$1.203.560,
Imprevistos	1,0000%	$39.972,
Utilidad	5,0000%	$199.861,
Sub-Total	36,1100%	$1.443.393,

Precio unitario total aproximado al peso **$5.440.603,**

Firma Responsable Elaboración APU