

				FORMULARIO 1				
PRESUPUESTO OFICIAL								
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO PIJAO DE ORO Y DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL"								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
ADECUACIONES LOCATIVAS ESTADIO MUNICIPAL								
1 PRELIMINARES								
	1,1			Localizacion y replanteo	m2	184,35	\$ 8.301,00	\$ 1.530.289,00
	1,2			Desmante de puerta existente	unid	10,00	\$ 50.876,00	\$ 508.760,00
Subtotal								\$ 2.039.049,00
2 DESMONTE Y DEMOLICIONES								
	2,1			Excavación y nivelación de terreno para vigas, canal y pasillos	m3	59,74	\$ 79.543,00	\$ 4.751.899,00
	2,2			Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60,000psi para viga, columnetas y dados	Kg	451,24	\$ 15.447,00	\$ 6.970.304,00
	2,3			Suministro e instalacion de bloque macizo 0,28*0,18*0,10 mts	m2	6,48	\$ 154.244,00	\$ 999.501,00
	2,4			Suministro e instalación de malla electro soldada Q4 para placa pasillos	m2	184,35	\$ 33.434,00	\$ 6.163.558,00
	2,5			Concreto de 3000 psi para viga y placa	m3	22,97	\$ 1.347.853,00	\$ 30.960.183,00
	2,6			Suministro e instalación de red eléctrico en tubería Conduit EMT para instalación de luminarias	ml	109,00	\$ 100.688,00	\$ 10.974.992,00
	2,7			suministro e instalación de punto eléctrico de iluminación con panel LED de 0,30 x 120	unid	18,00	\$ 192.676,00	\$ 3.468.168,00
	2,8			Suministro e instalación de punto eléctrico de iluminación con panel LED de 18 W circular	und	12,00	\$ 82.438,00	\$ 989.256,00
	2,9			Suministro e instalación de cielorraso en PVC	M2	11,00	\$ 115.315,00	\$ 1.268.465,00
	2,10			Suministro e instalación de puertas de 1,0 x 2,1 en calibre 20 incluye marco	m2	12,60	\$ 392.937,00	\$ 4.951.006,00
	2,11			Suministro e instalación de puerta para baño de 1,8 x 0,6 en calibre 20 incluye marco	m2	4,32	\$ 392.937,00	\$ 1.697.488,00
	2,12			Suministro e instalación de reja acceso a baños de 1,40 x 2,10 en malla eslabonada y tubería estructural	m2	5,88	\$ 247.822,00	\$ 1.457.193,00
	2,13			Reparación, adecuación y puesta en funcionamiento de unidades sanitarias	m2	4,00	\$ 164.942,00	\$ 659.768,00
	2,14			Suministro e instalación de orinal	unid	1,00	\$ 638.257,00	\$ 638.257,00
	2,15			suministro e instalacion de puerata dos hojas de 2,1 * 1,4 en tubo aguas negras y malla eslabonada	m2	2,94	\$ 318.167,00	\$ 935.411,00
	2,16			Preparación de superficie de estructura metálica de cubierta y suministro y aplicación de pintura en aceite	ml	140,00	\$ 29.965,00	\$ 4.195.100,00
	2,17			Adecuación y mejoramiento de valla incluye logos de institucionales	m2	28,98	\$ 74.617,00	\$ 2.162.401,00
	2,18			Aseo general	m2	184,35	\$ 2.755,00	\$ 507.884,00
Subtotal								\$ 83.750.834,00
CANCHA SINTETICA POLIDEPORTIVO PIJAO DE ORO								
1 PRELIMINARES								
	1,1			Desmante de césped existente incluye retiro y disposición final y adecuación del área	m2	478,00	\$ 5.969,00	\$ 2.853.182,00
Subtotal								\$ 2.853.182,00
2 DESMONTE Y DEMOLICIONES								
	2,1			Suministro e instalación de césped sintético de fibrilado 11.000 dtex color verde incluye materiales de instalación	m2	478,00	\$ 125.665,00	\$ 60.067.870,00
	2,2			Suministro e instalación de césped sintético de fibrilado 11.000 dtex color blanco para demarcación incluye materiales de instalación	m2	17,00	\$ 125.665,00	\$ 2.136.305,00
	2,3			Suministro e aplicacion de caucho granulado para cancha sintética	m2	478,00	\$ 28.877,00	\$ 13.803.206,00
	2,4			suministro e instalacion arena silice de alta pureza	m2	478,00	\$ 6.595,00	\$ 3.152.410,00
	2,5			suministro e instalacion de malla perimetral y superior deportiva en Polietileno de alta densidad incluye elementos de suesion v tensado con guava encauchetada	m2	965,00	\$ 34.483,00	\$ 33.276.095,00
	2,6			suministro e instalacion de reja para carcamo perimetral de la cancha en estructura metalica	ml	80,00	\$ 180.977,00	\$ 14.478.160,00
	2,7			Aseo general	m2	80,00	\$ 2.755,00	\$ 220.400,00
Subtotal								\$ 127.134.446,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 215.777.511,00
VALOR TOTAL								\$ 215.777.511,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCION		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					ADMINISTRACION		A=	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					IMPREVISTO		I=	1%
					UTILIDAD		U=	6%
					TOTAL A.I.U		A.I.U.=	32%