



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION RURAL EDUCATIVA MIRAVALLE SANTROPEL SEDE EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.			FECHA:	"MARZO 2026"
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS				
1.1	DEMOLICION PISO Y/O ANDEN E=0.08	M2	17,02	21.607,00	367.751,14
1.2	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	8,30	45.262,00	375.674,60
1.3	PISO Y/O ANDEN EN CONCRETO 8 CM 3000 PSI	M2	17,02	126.817,00	2.158.425,34
1.4	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI,inc formaleta	M3	0,72	1.314.580,00	946.497,60
1.5	VIGA CIMIENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	0,50	1.255.434,00	627.717,00
1.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA, No inc transp	KG	84,05	8.239,00	692.487,95
1.7	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA MET., GALV., ZINC, FIBROCEMENTO, ETERNIT O SIMILAR, MADERA,PAGADO EN M2	M2	120,81	18.375,00	2.219.883,75
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 100 X 50 X 2.0MM X 6M NEGRO PARA CUBIERTA	ML	128	70.730,00	9.053.440,00
1.9	SUM. E INST. CUBIERTA MET. GALV. CAL. 26 PREPINTADA POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, TIPO M-1000 O SIMILAR (NO INCL. ENTRAMADO NI CABALLETE, INCL. TORNILLO), PAGADO EN m2	M2	120,81	79.164,00	9.563.802,84
1.10	SUM. E INST. CABALLETE MET. GALV. CAL. 26 PARA CUBIERTA M-1000 O SIMILAR, PREPINTADO POR AMBAS CARAS POR EL FABRICANTE, PAGADO EN m	ML	14,8	48.702,00	720.789,60
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML	22,80	71.038,00	1.619.666,40
1.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS EXTERIORES MEDIANTE RESANE DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	M2	61,34	41.542,00	2.548.186,28
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES Y ESTRUCTURAS:					30.894.323
2	PINTURA				
2.1	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	88,06	19.265,00	1.696.475,90
2.2	PINTURA VINILO TOPO 1	M2	169,69	16.484,32	2.797.224,99
SUBTOTAL CAP. 2 PINTURA :					4.493.701
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (LUM + INTERRUPTOR) EN CABLE #12. INCLUYE LUMINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	6,00	156.906,00	941.436,00
SUBTOTAL CAP. 3 INSTALACIONES ELECTRICAS:					941.436



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION RURAL EDUCATIVA MIRAVALLE SANTROPEL SEDE EL JARDIN DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.	FECHA:	"MARZO 2026"
----------	--	--------	--------------

4 TRANSPORTE DE MATERIAL

4.1	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DESDE CASCO URBANO HASTA LA OBRA ZONA RURAL	VIAJE	2,00	400.000,00	800.000,00
-----	--	-------	------	------------	------------

SUBTOTAL CAP. 4 TRANSPORTE DE MATERIAL: 800.000

VALOR COSTOS DIRECTOS 37.129.459

VALOR COSTOS DIRECTOS			37.129.459
ADMINISTRACION	28,00%		10.396.249
IMPREVISTOS	1,00%		371.295
UTILIDAD	3,00%		1.113.884
TOTAL AIU	32,00%		11.881.427
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS			49.010.886

SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

INGENIERO CIVIL CONTRATISTA SPDI

Firma

Nombre YESSINA ADRIANA JIMENEZ FORERO

Firma

Nombre WILMAN ALEXANDER SALDAÑA RAMOS