.

CONVECCIÓN
Gestores de proyectos

CONSECUTIVO CVX01 a 13-08-2026

INFORMACION GENERAL	
Ciudad	**MEDELLIN**
Cliente	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION**
Contacto	**JAIRO DUQUE**
Cargo	
Correo	Jairo.duquel@fiscalia.gov.co
Celular	**3147258137**

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha	13/8/2026
Vigencia Oferta	13/8/2026
Forma de Pago	Contado
	50% anticipo
	50% a la entrega de trabajos
Tiempo de entrega	De 4 a 5 Semanas

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TIPO CENTRAL DE 5 TR EN LAS OFICINAS DE LA FISCALIA EN MEDELLIN

CANTIDADES DE OBRA					
1	Suministro e instalacion de equipos tipo split condensadora 60000 btu R410 440V/3/60 + unidad manejadora de 60000 btu 440v/1/60 incluye: Mano de obra instalacion de equipos tipo split de 5 TR incluye, prezurizacion, vacio y arranque del sistema (Nota el izaje no inclye elementso mecanico se realiza por asensor)	Und	3	$ 17,268,329	$ 51,804,988
2	Izaje de unidades manejadora (inclye armado de andamios, maniobra ubicación de unidad manejadora en cuarto maquinas)	GL	3	$ 820,402	$ 2,461,205
3	Acople ducteria unidad manejadora a ducto principal	und	3	$ 794,360	$ 2,383,080
4	Instalacion de bases y bandejas para unidades manejadoras	und	3	$ 473,958	$ 1,421,875
5	Instalacion de bandejas para unidades manejadoras	und	3	$ 364,583	$ 1,093,750
6	suministro e Instlacion Tuberia rigida de 3/8 debidamente aislada + soportes+ mano de obra	ML	75	$ 59,410	$ 4,455,729
7	suministros e Instlacion Tuberia rigida de 7/8 debidamente aislada + soportes+ mano de obra	ML	75	$ 119,931	$ 8,994,792
8	suminsitro e instalacion de cableado de contro control (lincluye infraestructura emt, cableado, soporteria, mano de obra)	ML	80	$ 52,760	$ 4,220,833
9	GASES (nitrogeno, acetileno, oxigeno, soldaduras)	GL	1	$ 1,312,500	$ 1,312,500
10	Transporte de herramientas materiales y equipos	GL	1	$ 625,000	$ 625,000
				SUBTOTAL (COP)	**$ 78,773,752**
				IVA (19%)	**$ 14,967,013**
				TOTAL (COP)	**$ 93,740,765**

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

1. OBRAS NO INCLUIDAS:

NOTA 1:

En caso de ser requerido por el proyecto la ejecución de alguna de las actividades no incluidas, éstas serán objeto de una cotización adicional

NOTA 2:

La oferta no incluye Potencia equipos, ni trabajos de obra civil

NOTA 4:

Los trabajos estan contemplados en horario diurno, no incluye trabajo nocturno, fin de semana, no incluye acompañamiento SST

2. GARANTÍAS:

La garantia cubre unicamente por mano de obra por el trabajo de instalacion, por un periodo de 3 meses a partor de la entrega, no aplica en caso de mal uso, manipulacion por terceros o factores externos como variaciones electricas

5. TIEMPO DE ENTREGA:

Tiempo de entrega de 4 a 5 Semanas

El tiempo de entrega es válido siempre que las adecuaciones y permisos necesarias por parte del **CLIENTE** se cumplan.

Cordialmente

Jorge Alberto López Ríos
Gerente Tecnico
Tel 301 349 14 98
Convección S.A.S