

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA						M2	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 1: PRELIMINARES							
BAÑOS	8.60	3.65		31.39		1.00	31.39
COMEDOR	9.40	7.20		67.68		1.00	67.68
COCINA	9.40	20.60		193.64		1.00	193.64
SALA DE ADMINISTRACION	9.60	6.93		66.53		1.00	66.53
SALON DE 36 A 60 MESES	8.30	5.30		43.99		4.00	175.96
BAÑOS PARA NIÑOS DE 36 A 60 MESES	6.85	4.15		28.43		2.00	56.86
SALON DE 24 A 35 MESES	8.30	5.30		43.99		4.00	175.96
BAÑOS PARA NIÑOS DE 24 A 35 MESES	6.85	4.15		28.43		2.00	56.86
AREA MULTIPLE	30.52	10.75		328.09		1.00	328.09
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1,152.97
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
2.01 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)						M3-KM	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS							
EXCAVACIONES	50.00			84.25	4,212.50	1.00	4,212.50
						1.00	0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							4,212.50
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
ACION (m.s.n.m.) 2540 CAMBIO DE PENDIENTE ELEV=2520.37msnm							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Gustibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
2.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.						M3-KM		
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES				
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	DISTANCIA (KM)	SUBTOTAL
CAP. 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS								
BAÑOS	8.60	3.65	0.05	31.39	1.57	1.00	3.40	5.34
COMEDOR	9.40	7.20	0.05	67.67	3.38	1.00	3.40	11.50
COCINA	9.40	20.60	0.05	193.64	9.68	1.00	3.40	32.92
SALA DE ADMINISTRACION	9.60	6.93	0.05	66.53	3.33	1.00	3.40	11.31
SALON DE 38 A 60 MESES	8.30	5.30	0.05	43.99	2.20	4.00	3.40	29.91
BAÑOS PARA NIÑOS DE 38 A 60 MESES	6.85	4.15	0.05	28.43	1.42	2.00	3.40	9.67
SALON DE 24 A 35 MESES	8.30	5.30	0.05	43.99	2.20	4.00	3.40	29.91
BAÑOS PARA NIÑOS DE 24 A 35 MESES	6.85	4.15	0.05	28.43	1.42	2.00	3.40	9.67
AREA MULTIPLE	30.52	10.75	0.05	328.09	16.40	1.00	3.40	55.78
TOTAL CANTIDADES DE OBRA								196.01
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA								
NOTAS:								
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN								
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijan - SIPMV.								

CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
3.02 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)							KG	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	VARILLA (#)	PESO (KG)	LONGITUD (m)	TRASLAPLO (m)	NO ELEMENTOS	LONGITUD TOTAL (m)	No. ELEMENTOS	SUBTOTAL
CAP. 3: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA								
SALA DE COORDINACION								
VIGA DE CIMENTACION TIPO 1	5.00	1.552	8.00		3.00	24.00	1.00	37.25
	5.00	1.552	2.90		3.00	8.70	1.00	13.50
	5.00	1.552	2.85		3.00	8.55	1.00	13.27
	5.00	1.552	8.05		3.00	24.15	1.00	37.48
FLEJES DE VIGA DE CIMENTACION TIPO 1	3.00	0.560	1.00		74.00	74.00	1.00	41.44
VIGA DE CIMENTACION TIPO 2	5.00	1.552	8.00		3.00	24.00	1.00	37.25
	5.00	1.552	2.90		3.00	8.70	1.00	13.50
	5.00	1.552	2.85		3.00	8.55	1.00	13.27
	5.00	1.552	8.05		3.00	24.15	1.00	37.48
FLEJES DE VIGA DE CIMENTACION TIPO 2	3.00	0.560	1.00		74.00	74.00	1.00	41.44
VIGA DE CIMENTACION TIPO 3	5.00	1.552	8.00		3.00	24.00	1.00	37.25
	5.00	1.552	2.90		3.00	8.70	1.00	13.50
	5.00	1.552	2.85		3.00	8.55	1.00	13.27
	5.00	1.552	8.05		3.00	24.15	1.00	37.48
FLEJES DE VIGA DE CIMENTACION TIPO 3	3.00	0.560	1.00		74.00	74.00	1.00	41.44
VIGA DE CIMENTACION TIPO 4	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	2.00	68.26
FLEJES DE VIGA DE CIMENTACION TIPO 4	3.00	0.560	1.00		51.00	51.00	1.00	26.56
VIGA DE CIMENTACION TIPO 4	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	2.00	68.26
FLEJES DE VIGA DE CIMENTACION TIPO 4	3.00	0.560	1.00		51.00	51.00	1.00	26.56
VIGA DE CIMENTACION TIPO 5	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	2.00	68.26
FLEJES DE VIGA DE CIMENTACION TIPO 5	3.00	0.560	1.00		51.00	51.00	1.00	26.56
VIGA DE CIMENTACION TIPO 6	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	2.00	68.26
FLEJES DE VIGA DE CIMENTACION TIPO 6	3.00	0.560	1.00		51.00	51.00	1.00	26.56
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	9.00	80.32
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO B	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	9.00	80.32
COLUMNAS TIPO 1	5.00	1.552	4.70		8.00	37.60	9.00	525.20
FLEJES COLUMNAS TIPO 1	3.00	0.560	1.28		50.00	64.00	9.00	322.56
FLEJES COLUMNAS TIPO 2	3.00	0.560	0.47		50.00	23.50	9.00	118.44
FLEJES COLUMNAS TIPO 3	3.00	0.560	0.47		50.00	23.50	9.00	118.44
VIFA NIVEL 2 101	5.00	1.552	9.00		3.00	27.00	2.00	83.81
	5.00	1.552	3.68		3.00	11.04	2.00	34.27
	3.00	0.560	1.08		91.00	98.28	1.00	55.04
VIFA NIVEL 2 102	5.00	1.552	9.00		3.00	27.00	2.00	83.81
	5.00	1.552	3.68		3.00	11.04	2.00	34.27
	3.00	0.560	1.08		91.00	98.28	1.00	55.04
VIFA NIVEL 2 103	5.00	1.552	9.00		3.00	27.00	2.00	83.81
	5.00	1.552	3.68		3.00	11.04	2.00	34.27
	3.00	0.560	1.08		91.00	98.28	1.00	55.04
VIFA NIVEL 2 104	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	3.00	0.560	0.68		54.00	36.72	1.00	20.56
VIFA NIVEL 2 105	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	3.00	0.560	1.08		54.00	58.32	1.00	32.66

VIFA NIVEL 2 106	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	3.00	0.560	1.08		54.00	58.32	1.00	32.66
VIFA NIVEL 2 107	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	3.00	0.560	1.08		54.00	58.32	1.00	32.66
VIFA NIVEL 2 107	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	5.00	1.552	7.33		3.00	21.99	1.00	34.13
	3.00	0.560			54.00	36.72	1.00	20.56
COMEDOR								
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	7.00	62.47
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO B	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	7.00	62.47
ZAPATA TIPO 2 SENTIDO A	5.00	1.552	1.35		6.00	8.10	8.00	100.57
ZAPATA TIPO 2 SENTIDO B	5.00	1.552	1.50		6.00	9.00	8.00	111.74
ZAPATA TIPO 3 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	2.00	17.85
ZAPATA TIPO 3 SENTIDO B	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	2.00	17.85
ZAPATA TIPO 4 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		8.00	9.20	1.00	14.28
ZAPATA TIPO 4 SENTIDO B	5.00	1.552	1.75		5.00	8.75	1.00	13.58
VIGA DE CIMENTACION VG-01	5.00	1.552	35.44		4.00	141.76	1.00	220.01
	5.00	1.552	35.44		4.00	141.76	1.00	220.01
	3.00	0.560	1.20		241.00	289.20	1.00	161.95
VIGA DE CIMENTACION VG-02	5.00	1.552	35.44		4.00	141.76	1.00	220.01
	5.00	1.552	35.44		4.00	141.76	1.00	220.01
	3.00	0.560	1.20		241.00	289.20	1.00	161.95
VIGA DE CIMENTACION VG-03	5.00	1.552	35.44		4.00	141.76	1.00	220.01
	5.00	1.552	35.44		4.00	141.76	1.00	220.01
	3.00	0.560	1.20		241.00	289.20	1.00	161.95
VIGA DE CIMENTACION VG-04	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	3.00	0.560	0.70		66.00	46.20	1.00	25.87
VIGA DE CIMENTACION VG-05	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	3.00	0.560	0.70		66.00	46.20	1.00	25.87
VIGA DE CIMENTACION VG-06	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	3.00	0.560	0.70		66.00	46.20	1.00	25.87
VIGA DE CIMENTACION VG-07	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	3.00	0.560	0.70		66.00	46.20	1.00	25.87
VIGA DE CIMENTACION VG-08	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	3.00	0.560	0.70		66.00	46.20	1.00	25.87
VIGA DE CIMENTACION VG-09	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	5.00	1.552	9.90		4.00	39.60	1.00	61.46
	3.00	0.560	0.70		66.00	46.20	1.00	25.87
VIGA AEREA VG 101	5.00	1.552	32.05		2.00	64.10	1.00	99.48
	5.00	1.552	32.05		2.00	64.10	1.00	99.48
	3.00	0.560	1.08		213.00	230.04	1.00	128.82
VIGA AEREA VG 102	5.00	1.552	35.44		3.00	106.32	1.00	165.01
	5.00	1.552	35.44		3.00	106.32	1.00	165.01
	3.00	0.560	1.48		241.00	356.68	1.00	199.74
VIGA AEREA VG 103	5.00	1.552	35.44		3.00	106.32	1.00	165.01
	5.00	1.552	35.44		3.00	106.32	1.00	165.01
	3.00	0.560	1.48		241.00	356.68	1.00	199.74
VIGA AEREA VG 104	5.00	1.552	35.44		3.00	106.32	1.00	165.01
	5.00	1.552	35.44		3.00	106.32	1.00	165.01
	3.00	0.560	1.48		241.00	356.68	1.00	199.74
VIGA AEREA VG 105	5.00	1.552	9.90		3.00	29.70	1.00	46.09
	5.00	1.552	9.90		3.00	29.70	1.00	46.09
	3.00	0.560	1.48		66.00	97.68	1.00	54.70


VIGA AEREA VG 106	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	3.00	0.560	1.48		74.00	109.52	1.00	61.33
	3.00	0.560	0.40		8.00	3.20	1.00	1.79
VIGA AEREA VG 107	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	3.00	0.560	1.48		74.00	109.52	1.00	61.33
	3.00	0.560	0.40		8.00	3.20	1.00	1.79
VIGA AEREA VG 108	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	3.00	0.560	1.48		74.00	109.52	1.00	61.33
	3.00	0.560	0.40		8.00	3.20	1.00	1.79
VIGA AEREA VG 109	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	3.00	0.560	1.48		74.00	109.52	1.00	61.33
	3.00	0.560	0.40		8.00	3.20	1.00	1.79
VIGA AEREA VG 110	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	5.00	1.552	10.80		3.00	32.40	1.00	50.28
	3.00	0.560	1.48		74.00	109.52	1.00	61.33
	3.00	0.560	0.40		8.00	3.20	1.00	1.79
COLUMNAS TIPO 1	5.00	1.552	4.80		8.00	38.40	9.00	536.37
COLUMNAS TIPO 1	5.00	1.552	4.70		8.00	37.60	9.00	525.20
FLEJES COLUMNAS TIPO 1	3.00	0.560	1.48		49.00	72.52	9.00	365.50
FLEJES COLUMNAS TIPO 2	3.00	0.560	0.52		49.00	25.48	9.00	128.42
FLEJES COLUMNAS TIPO 3	3.00	0.560	0.52		49.00	25.48	9.00	128.42
AULA MULTIPLE								
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	12.00	107.09
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO B	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	12.00	107.09
ZAPATA TIPO 2 SENTIDO A	5.00	1.552	1.35		6.00	8.10	6.00	75.43
ZAPATA TIPO 2 SENTIDO B	5.00	1.552	1.35		6.00	8.10	6.00	75.43
ZAPATA TIPO 3 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	2.00	17.85
ZAPATA TIPO 3 SENTIDO B	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	2.00	17.85
ZAPATA TIPO 4 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		8.00	9.20	1.00	14.28
ZAPATA TIPO 4 SENTIDO B	5.00	1.552	1.75		5.00	8.75	1.00	13.58
VIGA DE CIMENTACION VG-01	5.00	1.552	34.67		4.00	138.68	1.00	215.23
	5.00	1.552	34.67		4.00	138.68	1.00	215.23
	3.00	0.560	1.20		227.00	272.40	1.00	152.54
VIGA DE CIMENTACION VG-02	5.00	1.552	35.41		4.00	141.64	1.00	219.83
	5.00	1.552	35.41		4.00	141.64	1.00	219.83
	3.00	0.560	1.20		228.00	273.60	1.00	153.22
VIGA DE CIMENTACION VG-03	5.00	1.552	35.41		4.00	141.64	1.00	219.83
	5.00	1.552	35.41		4.00	141.64	1.00	219.83
	3.00	0.560	1.20		228.00	273.60	1.00	153.22
VIGA DE CIMENTACION VG-04	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	3.00	0.560	1.20		70.00	84.00	1.00	47.04
VIGA DE CIMENTACION VG-05	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	3.00	0.560	1.20		70.00	84.00	1.00	47.04
VIGA DE CIMENTACION VG-06	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	3.00	0.560	1.20		70.00	84.00	1.00	47.04
VIGA DE CIMENTACION VG-07	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	3.00	0.560	1.20		70.00	84.00	1.00	47.04
VIGA DE CIMENTACION VG-08	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	3.00	0.560	1.20		70.00	84.00	1.00	47.04
VIGA DE CIMENTACION VG-09	5.00	1.552	5.95		4.00	23.80	1.00	36.94
	5.00	1.552	5.95		4.00	23.80	1.00	36.94
	3.00	0.560	1.20		39.00	46.80	1.00	26.21
VIGA DE CIMENTACION VG-10	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	5.00	1.552	11.65		4.00	46.60	1.00	72.32
	3.00	0.560	1.20		70.00	84.00	1.00	47.04
	5.00	1.552	35.41		4.00	141.64	1.00	219.83



VIGA DE CIMENTACION VG-11	5.00	1.552	35.41		4.00	141.64	1.00	219.83
	3.00	0.560	1.20		228.00	273.60	1.00	153.22
VIGA AEREA VG 101	5.00	1.552	34.67		2.00	69.34	1.00	107.62
	5.00	1.552	34.67		2.00	69.34	1.00	107.62
	3.00	0.560	1.48		227.00	335.96	1.00	188.14
VIGA AEREA VG 102	5.00	1.552	14.30		3.00	42.90	1.00	66.58
	5.00	1.552	14.30		3.00	42.90	1.00	66.58
	3.00	0.560	1.48		86.00	127.28	1.00	71.28
VIGA AEREA VG 103	5.00	1.552	3.90		3.00	11.70	1.00	18.16
	5.00	1.552	3.90		3.00	11.70	1.00	18.16
	3.00	0.560	1.48		26.00	38.46	1.00	21.55
VIGA AEREA VG 104	5.00	1.552	3.00		3.00	9.00	1.00	13.97
	5.00	1.552	3.00		3.00	9.00	1.00	13.97
	3.00	0.560	1.48		21.00	31.08	1.00	17.40
VIGA AEREA VG 105	5.00	1.552	35.41		2.00	70.82	1.00	109.91
	5.00	1.552	35.41		2.00	70.82	1.00	109.91
	3.00	0.560	1.48		228.00	337.44	1.00	188.97
VIGA AEREA VG 106	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	3.00	0.560	1.48		78.00	115.44	1.00	64.65
	3.00	0.560	0.53		8.00	4.24	1.00	2.37
VIGA AEREA VG 107	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	3.00	0.560	1.48		78.00	115.44	1.00	64.65
	3.00	0.560	0.53		8.00	4.24	1.00	2.37
VIGA AEREA VG 108	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	3.00	0.560	1.48		78.00	115.44	1.00	64.65
	3.00	0.560	0.53		8.00	4.24	1.00	2.37
VIGA AEREA VG 109	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	3.00	0.560	1.48		78.00	115.44	1.00	64.65
	3.00	0.560	0.53		8.00	4.24	1.00	2.37
VIGA AEREA VG 110	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	5.00	1.552	12.54		3.00	37.62	1.00	58.39
	3.00	0.560	1.48		78.00	115.44	1.00	64.65
	3.00	0.560	0.53		8.00	4.24	1.00	2.37
VIGA AEREA VG 111	5.00	1.552	5.95		3.00	17.85	1.00	27.70
	5.00	1.552	5.95		3.00	17.85	1.00	27.70
	3.00	0.560	1.48		36.00	57.72	1.00	32.32
VIGA AEREA VG 112	5.00	1.552	12.64		3.00	37.92	1.00	58.85
	5.00	1.552	12.64		3.00	37.92	1.00	58.85
	3.00	0.560	1.48		227.00	335.96	1.00	188.14
VIGA AEREA VG 113	5.00	1.552	33.60		2.00	67.20	1.00	104.29
	5.00	1.552	33.60		2.00	67.20	1.00	104.29
	3.00	0.560	1.06		78.00	84.24	1.00	47.17
	3.00	0.560	0.53		8.00	4.24	1.00	2.37
COLUMNAS TIPO 1	5.00	1.552	4.80		8.00	38.40	21.00	1,251.53
COLUMNAS TIPO 1	5.00	1.552	4.70		8.00	37.60	21.00	1,225.46
FLEJES COLUMNAS TIPO 1	3.00	0.560	1.48		49.00	72.52	21.00	852.84
FLEJES COLUMNAS TIPO 2	3.00	0.560	0.52		49.00	25.48	21.00	299.64
FLEJES COLUMNAS TIPO 3	3.00	0.560	0.52		49.00	25.48	21.00	299.64

AULA MULTIPLE							
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO A	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	428.35
ZAPATA TIPO 1 SENTIDO B	5.00	1.552	1.15		5.00	5.75	428.35
VIGA DE CIMENTACION VG-01	5.00	1.552	16.00		4.00	64.00	397.31
	5.00	1.552	16.00		4.00	64.00	397.31
	3.00	0.560	1.20		111.00	133.20	298.37
VIGA DE CIMENTACION VG-02	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	3.00	0.560	1.20		34.00	40.80	91.39
VIGA DE CIMENTACION VG-03	5.00	1.552	16.00		4.00	64.00	397.31
	5.00	1.552	16.00		4.00	64.00	397.31
	3.00	0.560	1.20		121.00	145.20	325.25
VIGA DE CIMENTACION VG-04	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	3.00	0.560	1.20		62.00	74.40	166.66
VIGA DE CIMENTACION VG-05	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	3.00	0.560	1.20		60.00	72.00	161.28
VIGA DE CIMENTACION VG-06	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	3.00	0.560	1.20		60.00	72.00	161.28
VIGA DE CIMENTACION VG-07	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	3.00	0.560	1.20		60.00	72.00	161.28
VIGA AEREA VG 101	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	3.00	0.560	1.48		36.00	53.28	119.35
VIGA AEREA VG 102	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	3.00	0.560	1.48		36.00	53.28	119.35
VIGA AEREA VG 103	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	3.00	0.560	1.28		34.00	43.52	97.48
VIGA AEREA VG 104	5.00	1.552	6.13		4.00	24.52	152.22
	5.00	1.552	6.13		4.00	24.52	152.22
	3.00	0.560	1.48		38.00	56.24	125.98
VIGA AEREA VG 105	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	3.00	0.560	1.48		34.00	50.32	112.72
VIGA AEREA VG 106	5.00	1.552	6.13		4.00	24.52	152.22
	5.00	1.552	6.13		4.00	24.52	152.22
	3.00	0.560	1.48		38.00	56.24	125.98
VIGA AEREA VG 107	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	5.00	1.552	5.35		4.00	21.40	132.85
	3.00	0.560	1.28		34.00	43.52	97.48
VIGA AEREA VG 108	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	3.00	0.560	1.28		42.00	53.76	120.42
VIGA AEREA VG 109	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	5.00	1.552	5.70		4.00	22.80	141.54
	3.00	0.560	1.28		42.00	53.76	120.42
VIGA AEREA VG 110	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	3.00	0.560	1.28		62.00	79.36	177.77
VIGA AEREA VG 111	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	216.04
	3.00	0.560	1.48		60.00	88.80	198.91

VIGA AEREA VG 111	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	4.00	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	4.00	216.04
	3.00	0.560	1.48		60.00	88.80	4.00	198.91
VIGA AEREA VG 112	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	4.00	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	4.00	216.04
	3.00	0.560	1.48		60.00	88.80	4.00	198.91
VIGA AEREA VG 113	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	4.00	216.04
	5.00	1.552	8.70		4.00	34.80	4.00	216.04
	3.00	0.560	1.48		62.00	91.76	4.00	205.54
COLUMNAS TIPO 1	5.00	1.552	4.40		8.00	35.20	32.00	1,748.17
COLUMNAS TIPO 1	5.00	1.552	4.30		8.00	34.40	32.00	1,708.44
FLEJES COLUMNAS TIPO 1	3.00	0.560	1.48		45.00	66.60	32.00	1,193.47
FLEJES COLUMNAS TIPO 2	3.00	0.560	0.52		45.00	23.40	32.00	419.33
FLEJES COLUMNAS TIPO 3	3.00	0.560	0.52		45.00	23.40	32.00	419.33
COLUMNAS TIPO 2	5.00	1.552	4.80		8.00	38.40	16.00	953.55
COLUMNAS TIPO 2	5.00	1.552	4.70		8.00	37.60	16.00	933.68
FLEJES COLUMNAS TIPO 1	3.00	0.560	1.48		49.00	72.52	16.00	649.78
FLEJES COLUMNAS TIPO 2	3.00	0.560	0.52		49.00	25.48	16.00	228.30
FLEJES COLUMNAS TIPO 3	3.00	0.560	0.52		49.00	25.48	16.00	228.30
VIGA SOBRE MURO	4.00	1.000	8.70		4.00	34.80	35.00	1,218.00
	4.00	1.000	8.70		4.00	34.80	35.00	1,218.00
	3.00	0.560	1.48		62.00	91.76	35.00	1,786.50
TOTAL CANTIDADES DE OBRA								46,688.58

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





NOTAS:

Proyecto: Ing. Diego Fernando Gualibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDL
Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chía - Profesional Apoyo SPDL
Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Viquean - SP1MV

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJIAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN



CANTIDADES DE OBRA		
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ	FORMULACION	2025
	AÑO BASE	2025

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR

M3

REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 3: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA								
COORDINACION VIG		8.56	0.35	0.35	3.00	1.05	3.00	3.15
COORDINACION VIG		6.26	0.35	0.35	2.19	0.77	3.00	2.30
COMEDOR VIG		29.05	0.40	0.40	11.62	4.65	3.00	13.94
COMEDOR VIG		7.40	0.40	0.40	2.96	1.18	6.00	7.10
AREAS MULTIPLES VIGA		27.70	0.40	0.40	11.08	4.43	3.00	13.30
AREAS MULTIPLES VIGA		8.25	0.40	0.40	3.30	1.32	6.00	7.92
AREAS MULTIPLES VIGA		4.75	0.40	0.40	1.90	0.76	1.00	0.76
AULAS VIGA		13.15	0.40	0.40	5.26	2.10	8.00	16.83
AULAS VIGA		4.15	0.40	0.40	1.66	0.66	4.00	2.66
AULAS VIGA		7.50	0.40	0.40	3.00	1.20	16.00	19.20
TOTAL CANTIDADES DE OBRA								87.16

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





TIPO	DIMENSIONES (m)		H (m)	REFUERZO		CANT
	A	B		Sentido A	Sentido B	
ZP-1	0.80	0.80	0.40	5#5(1.15m)/c/ 16	5#5(1.15m)/c/ 16	7
ZP-2	1.00	1.00	0.40	6#5(1.35m)/c/ 17	6#5(1.35m)/c/ 17	8
ZP-3	0.80	0.80	0.40	5#5(1.15m)/c/ 16	5#5(1.15m)/c/ 16	2
ZP-4	1.40	0.80	0.40	8#5(1.15m)/c/ 17	5#5(1.75m)/c/ 16	1

NOTAS:

ARG. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.



CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
3.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA						KG		
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	MALLA (#)	PESO (KG)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA (M2)	NO ELEMENTOS	No. ELEMENTOS	SUBTOTAL
CAP. 3: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA								
SALA DE COORDINACION	6.00	2.993	6.93	9.61	66.55	1.00	1.00	199.18
COMEDOR	6.00	2.993	31.45	8.60	270.47	1.00	1.00	809.49
AULA MULTIPLE	6.00	2.993	30.50	9.45	288.23	1.00	1.00	862.63
AULAS	6.00	2.993	14.75	8.30	122.43	1.00	4.00	1,465.63
TOTAL CANTIDADES DE OBRA								3,336.93
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA								
								
NOTAS:								
 Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMIV.  ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN								

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
3.06 LOSA MACIZA PARA CIMENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM.						M2	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 3: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA							
SALA DE COORDINACION	6.93	9.61		66.55		1.00	66.55
COMEDOR	31.45	8.60		270.47		1.00	270.47
AULA MULTIPLE	30.50	9.45		288.23		1.00	288.23
AULAS	14.75	8.30		122.43		4.00	489.70
TOTAL CANTIDADES DE OBRA						1,114.95	
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
CORTE TÍPICO PLACA CONTRAPISO ESC 1:25							
NOTAS:							
 ARO JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
3.08 VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI)							M3
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 3: CIMENTACIÓN Y ESTRCUTURA							
SALA DE COORDINACION							
VG 101	11.38	0.30	0.30		1.02	1.00	1.02
VG 102	11.38	0.30	0.30		1.02	1.00	1.02
VG 103	11.38	0.30	0.30		1.02	1.00	1.02
VG 104	6.76	0.30	0.30		0.61	1.00	0.61
VG 105	6.58	0.30	0.30		0.59	1.00	0.59
VG 106	6.58	0.30	0.30		0.59	1.00	0.59
VG 107	6.58	0.30	0.30		0.59	1.00	0.59
VG 108	6.55	0.30	0.30		0.59	1.00	0.59
COMEDOR							
VG 101	27.70	0.40	0.20		2.22	1.00	2.22
VG 102	31.05	0.40	0.40		4.97	1.00	4.97
VG 103	31.05	0.40	0.40		4.97	1.00	4.97
VG 104	31.05	0.40	0.40		4.97	1.00	4.97
VG 105	8.20	0.40	0.40		1.31	1.00	1.31
VG 106	9.20	0.40	0.40		1.47	1.00	1.47
VG 107	9.20	0.40	0.40		1.47	1.00	1.47
VG 108	9.20	0.40	0.40		1.47	1.00	1.47
VG 109	9.20	0.40	0.40		1.47	1.00	1.47
VG 110	9.20	0.40	0.40		1.47	1.00	1.47
AULA MULTIPLE							
VG 101	30.10	0.40	0.40		4.82	1.00	4.82
VG 102	11.70	0.40	0.40		1.87	1.00	1.87
VG 103	3.10	0.40	0.40		0.50	1.00	0.50
VG 104	2.20	0.40	0.40		0.35	1.00	0.35
VG 105	30.10	0.40	0.40		4.82	1.00	4.82
VG 106	10.15	0.40	0.40		1.62	1.00	1.62
VG 107	10.15	0.40	0.40		1.62	1.00	1.62
VG 108	10.15	0.40	0.40		1.62	1.00	1.62
VG 109	10.15	0.40	0.40		1.62	1.00	1.62
VG 110	10.15	0.40	0.40		1.62	1.00	1.62
VG 111	5.20	0.40	0.40		0.83	1.00	0.83
VG 112	10.20	0.40	0.40		1.63	1.00	1.63
VG 113	30.10	0.20	0.40		2.41	1.00	2.41
AULAS							
VG 101	4.90	0.40	0.40		0.78	4.00	3.14
VG 102	4.90	0.40	0.40		0.78	4.00	3.14
VG 103	4.55	0.30	0.40		0.55	4.00	2.18
VG 104	5.33	0.40	0.40		0.85	4.00	3.41
VG 105	4.55	0.40	0.40		0.73	4.00	2.91
VG 106	5.33	0.40	0.40		0.85	4.00	3.41

VG 107	4.55	0.30	0.40		0.55	4.00	2.18
VG 108	5.00	0.30	0.40		0.60	4.00	2.40
VG 109	5.00	0.30	0.40		0.60	4.00	2.40
VG 110	7.90	0.30	0.40		0.95	4.00	3.79
VG 111	7.90	0.40	0.40		1.26	4.00	5.06
VG 112	7.90	0.40	0.40		1.26	4.00	5.06
VG 113	7.90	0.30	0.40		0.95	4.00	3.79
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							100.02

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



NOTAS:

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACERA VIJAH

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Gualibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.

Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.

Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacera Vijaen - SIPMV.


CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
5.01 MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M.								M2
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 5: MAMPOSTERIA								
FACHADA								
AULA MULTIPLE	FACHADA ESTE		10.25	4.00	41.00	2.01	1.00	38.99
	FACHADA OESTE		10.25	4.00	41.00	7.07	1.00	33.93
	FACHADA NORTE		9.40	4.00	37.60	0.00	1.00	37.60
	FACHADA NORTE		6.15	3.00	18.45	5.92	1.00	12.53
	FACHADA NORTE		14.97	4.00	59.88	0.00	1.00	59.88
	FACHADA NORTE		10.43	3.00	31.29	11.92	1.00	19.37
	FACHADA SUR		14.97	4.00	59.88	14.70	1.00	45.18
	FACHADA SUR		4.80	6.15	29.52	5.26	1.00	24.26
	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	14.14	1.00	23.46
COMEDOR	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	10.00	1.00	27.60
	FACADA NORTE		10.25	4.00	41.00	2.01	1.00	38.99
	FACHADA OESTE		3.65	4.00	14.60	0.00	1.00	14.60
	FACHADA OESTE		7.30	4.80	35.04	2.36	1.00	32.68
	FACHADA OESTE		14.50	3.00	43.50	8.40	1.00	35.10
	FACHADA OESTE		20.60	4.00	82.40	2.08	1.00	80.32
	FACHADA ESTE		20.60	4.00	82.40	20.90	1.00	61.51
COORDINACION	FACHADA ESTE		10.15	3.48	35.32	0.00	1.00	35.32
	FACHADA ESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	1.00	2.44
	FACHADA ESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	1.00	0.54
	FACHADA OESTE		10.15	3.48	35.32	1.35	1.00	33.97
	FACHADA OESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	1.00	2.44
	FACHADA OESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	1.00	0.54
	FACHADA NORTE		5.00	6.85	17.13	15.18	1.00	1.95
	FACHADA SUR		6.93	3.27	11.33	9.16	1.00	2.17
AULAS	FACHADA ESTE		2.30	3.15	3.62	0.00	4.00	14.49
	FACHADA ESTE		5.15	4.80	12.36	1.57	4.00	47.87
	FACHADA OESTE		8.30	2.30	9.55	0.00	4.00	38.18
	FACHADA OESTE		5.15	2.50	6.44	1.57	4.00	24.18
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	4.00	46.12
	FACHADA NORTE		4.15	3.40	7.06	0.80	4.00	27.42
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	4.00	46.12
	FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	4.00	24.38
	FACHADA SUR		4.15	3.40	7.06	0.00	4.00	28.22
	FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	4.00	24.38
MUROS INTERNOS								
		1.95	3.00	5.85		2.00	11.70	
		1.80	3.00	5.40		2.00	10.80	
		1.10	3.00	3.30		2.00	6.60	
		2.10	3.00	6.30		2.00	12.60	
		3.50	3.00	10.50		2.00	21.00	

AULA MULTIPLE		4.75	3.00	14.25		2.00	28.50
		0.61	3.00	1.83		1.00	1.83
		1.01	3.00	3.03		1.00	3.03
		4.63	3.00	13.89		1.00	13.89
		2.81	3.00	8.43		1.00	8.43
		1.14	3.00	3.42		1.00	3.42
		3.55	3.00	10.65		1.00	10.65
		4.70	3.00	14.10		1.00	14.10
		4.00	3.00	12.00		1.00	12.00
		1.05	3.00	3.15		1.00	3.15
		1.45	3.00	4.35		1.00	4.35
		4.15	3.00	12.45		1.00	12.45
		1.32	3.00	3.96		1.00	3.96
		2.00	3.00	6.00		1.00	6.00
		3.80	3.00	11.40		1.00	11.40
		1.15	3.00	3.45		1.00	3.45
		3.80	3.00	11.40		1.00	11.40
		4.75	3.00	14.25		1.00	14.25
		1.80	3.00	5.40		1.00	5.40
		1.62	3.00	4.86		1.00	4.86
		1.15	3.00	3.45		1.00	3.45
		2.10	3.00	6.30		1.00	6.30
		0.80	3.00	2.40		1.00	2.40
		1.90	3.00	5.70		1.00	5.70
COMEDOR		0.55	3.00	1.65		1.00	1.65
		1.95	3.00	5.85		1.00	5.85
		2.40	3.00	7.20		1.00	7.20
		0.55	3.00	1.65		1.00	1.65
		3.25	3.00	9.75		1.00	9.75
		3.80	3.00	11.40		1.00	11.40
		1.45	3.00	4.35		1.00	4.35
		1.08	3.00	3.24		1.00	3.24
		0.75	3.00	2.25		1.00	2.25
		0.95	3.00	2.85		1.00	2.85
		2.10	3.00	6.30		1.00	6.30
		2.10	3.00	6.30		1.00	6.30
		2.50	3.00	7.50		1.00	7.50
		2.80	3.00	8.40		1.00	8.40
		2.80	3.00	8.40		1.00	8.40
		2.80	3.00	8.40		1.00	8.40
		2.85	3.00	8.55		1.00	8.55
		0.90	3.00	2.70		1.00	2.70
		1.65	3.00	4.95		1.00	4.95
		0.90	3.00	2.70		1.00	2.70
		5.65	3.00	16.95		1.00	16.95
		4.80	3.00	14.40		1.00	14.40
		7.55	3.00	22.65		1.00	22.65
		0.95	3.00	2.85		1.00	2.85
		1.65	3.00	4.95		1.00	4.95
		1.20	3.00	3.60		1.00	3.60
		3.00	3.00	9.00		1.00	9.00
		0.85	3.00	2.55		1.00	2.55


		0.95	3.00	2.85		1.00	2.85
		2.95	3.00	8.85		1.00	8.85
		2.60	3.00	7.80		1.00	7.80
		4.45	3.00	13.35		1.00	13.35
		2.30	3.00	6.90		1.00	6.90
		0.92	3.00	2.76		1.00	2.76
		1.05	3.00	3.15		1.00	3.15
		1.01	3.00	3.03		1.00	3.03
		1.23	3.00	3.69		1.00	3.69
		2.30	3.00	6.90		4.00	27.60
		1.15	3.00	3.45		1.00	3.45
		0.65	3.00	1.95		1.00	1.95
		0.85	3.00	2.55		1.00	2.55
		1.70	3.00	5.10		1.00	5.10
		4.35	3.00	13.05		1.00	13.05
		4.35	3.00	13.05		1.00	13.05
		3.15	3.00	9.45		2.00	18.90
		0.91	3.00	2.73		4.00	10.92
		1.98	3.00	5.94		4.00	23.76
		1.35	3.00	4.05		4.00	16.20
		0.47	3.00	1.41		4.00	5.64
		1.64	3.00	4.92		4.00	19.68
		1.06	3.00	3.18		4.00	12.72
		6.70	3.00	20.10		4.00	80.40
		0.60	3.00	1.80		4.00	7.20
		0.60	3.00	1.80		4.00	7.20
		1.98	3.00	5.94		4.00	23.76
		1.35	3.00	4.05		4.00	16.20
		0.47	3.00	1.41		4.00	5.64
		1.64	3.00	4.92		4.00	19.68
		1.06	3.00	3.18		4.00	12.72
		1.14	3.00	3.42		4.00	13.68
		TOTAL CANTIDADES DE OBRA					1,848.57

DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

MUROS INTERIORES
(ALTERNATIVA 2)





UNION ENTRE LA MAMPOSTERIA
Y LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES



ANTEPECHOS




DETALLE DE ANTEPECHOS h. max. = 1.20m



CORTE 1-1

ANTEPECHOS LADRILLO ARCILLA
ALTERNATIVA 1



ANTEPECHOS LADRILLO ARCILLA
ALTERNATIVA 2


VALDO PARA ANTEPECHOS
CORTE 2-2

NOTAS:

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI.
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI.
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijan - SIPMV.


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
5.03 POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM)						M2	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 5: MAMPOSTERIA							
FACHADA							
ARMADO DE PLATOS	4.10	0.50		2.05	0.00	1.00	2.05
COCINA	5.15	1.40		7.21	0.00	1.00	7.21
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							9.26
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Gustibonza Rojas- Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
5.04						VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).		M3
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 5: MAMPOSTERIA								
FACHADA								
AULA MULTIPLE	FACHADA ESTE	10.25	0.20	0.25		0.51	1.00	0.51
	FACHADA OESTE	10.25	0.20	0.25		0.51	1.00	0.51
	FACHADA NORTE	9.40	0.20	0.25		0.47	1.00	0.47
	FACHADA NORTE	6.15	0.20	0.25		0.31	1.00	0.31
	FACHADA NORTE	14.97	0.20	0.25		0.75	1.00	0.75
	FACHADA NORTE	10.43	0.20	0.25		0.52	1.00	0.52
	FACHADA SUR	14.97	0.20	0.25		0.75	1.00	0.75
	FACHADA SUR	4.80	0.20	0.25		0.24	1.00	0.24
COMEDOR	FACHADA SUR	9.40	0.20	0.25		0.47	1.00	0.47
	FACHADA SUR	9.40	0.20	0.25		0.47	1.00	0.47
	FACHADA NORTE	10.25	0.20	0.25		0.51	1.00	0.51
	FACHADA OESTE	3.65	0.20	0.25		0.18	1.00	0.18
	FACHADA OESTE	7.30	0.20	0.25		0.37	1.00	0.37
	FACHADA OESTE	14.50	0.20	0.25		0.73	1.00	0.73
	FACHADA OESTE	20.60	0.20	0.25		1.03	1.00	1.03
	FACHADA ESTE	20.60	0.20	0.25		1.03	1.00	1.03
COORDINACION	FACHADA ESTE	10.15	0.20	0.25		0.51	1.00	0.51
	FACHADA ESTE	1.40	0.20	0.25		0.07	1.00	0.07
	FACHADA ESTE	1.35	0.20	0.25		0.07	1.00	0.07
	FACHADA OESTE	10.15	0.20	0.25		0.51	1.00	0.51
	FACHADA OESTE	1.40	0.20	0.25		0.07	1.00	0.07
	FACHADA OESTE	1.35	0.20	0.25		0.07	1.00	0.07
	FACHADA NORTE	5.00	0.20	0.25		0.25	1.00	0.25
	FACHADA SUR	6.93	0.20	0.25		0.35	1.00	0.35
AULAS	FACHADA ESTE	2.30	0.20	0.25		0.12	4.00	0.46
	FACHADA ESTE	5.15	0.20	0.25		0.26	4.00	1.03
	FACHADA OESTE	8.30	0.20	0.25		0.42	4.00	1.66
	FACHADA OESTE	5.15	0.20	0.25		0.26	4.00	1.03
	FACHADA NORTE	5.30	0.20	0.25		0.27	4.00	1.06
	FACHADA NORTE	4.15	0.20	0.25		0.21	4.00	0.83
	FACHADA NORTE	5.30	0.20	0.25		0.27	4.00	1.06
	FACHADA SUR	5.30	0.20	0.25		0.27	4.00	1.06
	FACHADA SUR	4.15	0.20	0.25		0.21	4.00	0.83
	FACHADA SUR	5.30	0.20	0.25		0.27	4.00	1.06
MUROS INTERNOS								
	1.95	0.20	0.25		0.10	2.00	0.20	
	1.80	0.20	0.25		0.09	2.00	0.18	
	1.10	0.20	0.25		0.06	2.00	0.11	
	2.10	0.20	0.25		0.11	2.00	0.21	
	3.50	0.20	0.25		0.18	2.00	0.35	

AULA MULTIPLE	4.75	0.20	0.25		0.24	2.00	0.48
	0.61	0.20	0.25		0.03	1.00	0.03
	1.01	0.20	0.25		0.05	1.00	0.05
	4.63	0.20	0.25		0.23	1.00	0.23
	2.81	0.20	0.25		0.14	1.00	0.14
	1.14	0.20	0.25		0.06	1.00	0.06
	3.55	0.20	0.25		0.18	1.00	0.18
	4.70	0.20	0.25		0.24	1.00	0.24
	4.00	0.20	0.25		0.20	1.00	0.20
	1.05	0.20	0.25		0.05	1.00	0.05
	1.45	0.20	0.25		0.07	1.00	0.07
	4.15	0.20	0.25		0.21	1.00	0.21
	1.32	0.20	0.25		0.07	1.00	0.07
	2.00	0.20	0.25		0.10	1.00	0.10
	3.80	0.20	0.25		0.19	1.00	0.19
	1.15	0.20	0.25		0.06	1.00	0.06
	3.80	0.20	0.25		0.19	1.00	0.19
	4.75	0.20	0.25		0.24	1.00	0.24
	1.60	0.20	0.25		0.09	1.00	0.09
	1.62	0.20	0.25		0.08	1.00	0.08
	1.15	0.20	0.25		0.06	1.00	0.06
	2.10	0.20	0.25		0.11	1.00	0.11
	0.80	0.20	0.25		0.04	1.00	0.04
	1.90	0.20	0.25		0.10	1.00	0.10
COMEDOR	0.55	0.20	0.25		0.03	1.00	0.03
	1.95	0.20	0.25		0.10	1.00	0.10
	2.40	0.20	0.25		0.12	1.00	0.12
	0.55	0.20	0.25		0.03	1.00	0.03
	3.25	0.20	0.25		0.16	1.00	0.16
	3.80	0.20	0.25		0.19	1.00	0.19
	1.45	0.20	0.25		0.07	1.00	0.07
	1.08	0.20	0.25		0.05	1.00	0.05
	0.75	0.20	0.25		0.04	1.00	0.04
	0.95	0.20	0.25		0.05	1.00	0.05
	2.10	0.20	0.25		0.11	1.00	0.11
	2.10	0.20	0.25		0.11	1.00	0.11
	2.50	0.20	0.25		0.13	1.00	0.13
	2.80	0.20	0.25		0.14	1.00	0.14
	2.80	0.20	0.25		0.14	1.00	0.14
	2.80	0.20	0.25		0.14	1.00	0.14
	2.85	0.20	0.25		0.14	1.00	0.14
	0.90	0.20	0.25		0.05	1.00	0.05
	1.65	0.20	0.25		0.08	1.00	0.08
	0.90	0.20	0.25		0.05	1.00	0.05
	5.65	0.20	0.25		0.28	1.00	0.28
	4.80	0.20	0.25		0.24	1.00	0.24
	7.55	0.20	0.25		0.38	1.00	0.38
	0.95	0.20	0.25		0.05	1.00	0.05
	1.65	0.20	0.25		0.08	1.00	0.08
	1.20	0.20	0.25		0.06	1.00	0.06
	3.00	0.20	0.25		0.15	1.00	0.15
	0.85	0.20	0.25		0.04	1.00	0.04

[illegible]

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



NOTAS:

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Gustibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI
 Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chía.- Profesional Apoyo SPDI
 Aprobó: Arg. Juan Camilo Bustos Vera - SIPMV.

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
6.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4							M2
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	SUBTOTAL
CAP 6: PANETES							
FACHADA							
AULA MULTIPLE	FACHADA ESTE		10.25	4.00	41.00	2.01	38.99
	FACHADA OESTE		10.25	4.00	41.00	7.07	33.93
	FACHADA NORTE		9.40	4.00	37.60	0.00	37.60
	FACHADA NORTE		6.15	3.00	18.45	5.92	12.53
	FACHADA NORTE		14.97	4.00	59.88	0.00	59.88
	FACHADA NORTE		10.43	3.00	31.29	11.92	19.37
	FACHADA SUR		14.97	4.00	59.88	14.70	45.18
	FACHADA SUR		4.80	6.15	29.52	5.28	24.26
	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	14.14	23.46
COMEDOR	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	10.00	27.60
	FACHADA NORTE		10.25	4.00	41.00	2.01	38.99
	FACHADA OESTE		3.65	4.00	14.60	0.00	14.60
	FACHADA OESTE		7.30	4.80	35.04	2.36	32.68
	FACHADA OESTE		14.50	3.00	43.50	8.40	35.10
	FACHADA OESTE		20.60	4.00	82.40	2.08	80.32
	FACHADA ESTE		20.60	4.00	82.40	20.90	61.51
COORDINACION	FACHADA ESTE		10.15	3.48	35.32	0.00	35.32
	FACHADA ESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	2.44
	FACHADA ESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	0.54
	FACHADA OESTE		10.15	3.48	35.32	1.35	33.97
	FACHADA OESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	2.44
	FACHADA OESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	0.54
	FACHADA NORTE		5.00	6.85	17.13	15.18	1.95
	FACHADA SUR		6.93	3.27	11.33	9.16	2.17
AULAS	FACHADA ESTE		2.30	3.15	3.62	0.00	14.49
	FACHADA ESTE		5.15	4.80	12.36	1.57	47.87
	FACHADA OESTE		8.30	2.30	9.55	0.00	38.18
	FACHADA OESTE		5.15	2.50	6.44	1.57	24.18
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	46.12
	FACHADA NORTE		4.15	3.40	7.06	0.80	27.42
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	46.12
	FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	24.38
	FACHADA SUR		4.15	3.40	7.06	0.00	28.22
	FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	24.38
MUROS INTERNOS							
			1.95	3.00	5.85		11.70
			1.80	3.00	5.40		10.80
			1.10	3.00	3.30		6.60
			2.10	3.00	6.30		12.60
			3.50	3.00	10.50		21.00


AULA MULTIPLE




COMEDOR

	4.75	3.00	14.25		2.00	28.50
	0.61	3.00	1.83		1.00	1.83
	1.01	3.00	3.03		1.00	3.03
	4.63	3.00	13.89		1.00	13.89
	2.81	3.00	8.43		1.00	8.43
	1.14	3.00	3.42		1.00	3.42
	3.55	3.00	10.65		1.00	10.65
	4.70	3.00	14.10		1.00	14.10
	4.00	3.00	12.00		1.00	12.00
	1.05	3.00	3.15		1.00	3.15
	1.45	3.00	4.35		1.00	4.35
	4.15	3.00	12.45		1.00	12.45
	1.32	3.00	3.96		1.00	3.96
	2.00	3.00	6.00		1.00	6.00
	3.80	3.00	11.40		1.00	11.40
	1.15	3.00	3.45		1.00	3.45
	3.80	3.00	11.40		1.00	11.40
	4.75	3.00	14.25		1.00	14.25
	1.80	3.00	5.40		1.00	5.40
	1.62	3.00	4.86		1.00	4.86
	1.15	3.00	3.45		1.00	3.45
	2.10	3.00	6.30		1.00	6.30
	0.80	3.00	2.40		1.00	2.40
	1.90	3.00	5.70		1.00	5.70
	0.55	3.00	1.65		1.00	1.65
	1.95	3.00	5.85		1.00	5.85
	2.40	3.00	7.20		1.00	7.20
	0.55	3.00	1.65		1.00	1.65
	3.25	3.00	9.75		1.00	9.75
	3.80	3.00	11.40		1.00	11.40
	1.45	3.00	4.35		1.00	4.35
	1.08	3.00	3.24		1.00	3.24
	0.75	3.00	2.25		1.00	2.25
	0.95	3.00	2.85		1.00	2.85
	2.10	3.00	6.30		1.00	6.30
	2.10	3.00	6.30		1.00	6.30
	2.50	3.00	7.50		1.00	7.50
	2.80	3.00	8.40		1.00	8.40
	2.80	3.00	8.40		1.00	8.40
	2.80	3.00	8.40		1.00	8.40
	2.85	3.00	8.55		1.00	8.55
	0.90	3.00	2.70		1.00	2.70
	1.65	3.00	4.95		1.00	4.95
	0.90	3.00	2.70		1.00	2.70
	5.65	3.00	16.95		1.00	16.95
	4.80	3.00	14.40		1.00	14.40
	7.55	3.00	22.65		1.00	22.65
	0.95	3.00	2.85		1.00	2.85
	1.65	3.00	4.95		1.00	4.95
	1.20	3.00	3.60		1.00	3.60
	3.00	3.00	9.00		1.00	9.00
	0.85	3.00	2.55		1.00	2.55


		0.95	3.00	2.85		1.00	2.85
		2.95	3.00	8.85		1.00	8.85
		2.60	3.00	7.80		1.00	7.80
		4.45	3.00	13.35		1.00	13.35
		2.30	3.00	6.90		1.00	6.90
		0.92	3.00	2.76		1.00	2.76
		1.05	3.00	3.15		1.00	3.15
		1.01	3.00	3.03		1.00	3.03
		1.23	3.00	3.69		1.00	3.69
		2.30	3.00	6.90		4.00	27.60
COORDINACION		1.15	3.00	3.45		1.00	3.45
		0.65	3.00	1.95		1.00	1.95
		0.85	3.00	2.55		1.00	2.55
		1.70	3.00	5.10		1.00	5.10
		4.35	3.00	13.05		1.00	13.05
		4.35	3.00	13.05		1.00	13.05
		3.15	3.00	9.45		2.00	18.90
AULAS		0.91	3.00	2.73		4.00	10.92
		1.98	3.00	5.94		4.00	23.76
		1.35	3.00	4.05		4.00	16.20
		0.47	3.00	1.41		4.00	5.64
		1.64	3.00	4.92		4.00	19.68
		1.06	3.00	3.18		4.00	12.72
		6.70	3.00	20.10		4.00	80.40
		0.60	3.00	1.80		4.00	7.20
		0.60	3.00	1.80		4.00	7.20
		1.98	3.00	5.94		4.00	23.76
		1.35	3.00	4.05		4.00	16.20
		0.47	3.00	1.41		4.00	5.64
		1.64	3.00	4.92		4.00	19.68
		1.06	3.00	3.18		4.00	12.72
		1.14	3.00	3.42		4.00	13.68
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1,848.57

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA








NOTAS:


ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI
 Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI
 Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.

CANTIDADES DE OBRA									
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ							FORMULACION	2025	
							AÑO BASE	2025	
6.02							PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3		M2
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES				
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL	
CAP 6: PAÑETES									
FACHADA									
AULA MULTIPLE	FACHADA ESTE		10.25	4.00	41.00	2.01	1.00	38.99	
	FACHADA OESTE		10.25	4.00	41.00	7.07	1.00	33.93	
	FACHADA NORTE		9.40	4.00	37.60	0.00	1.00	37.60	
	FACHADA NORTE		6.15	3.00	18.45	5.92	1.00	12.53	
	FACHADA NORTE		14.97	4.00	59.88	0.00	1.00	59.88	
	FACHADA NORTE		10.43	3.00	31.29	11.92	1.00	19.37	
	FACHADA SUR		14.97	4.00	59.88	14.70	1.00	45.18	
	FACHADA SUR		4.80	6.15	29.52	5.26	1.00	24.26	
	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	14.14	1.00	23.46	
COMEDOR	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	10.00	1.00	27.60	
	FACADA NORTE		10.25	4.00	41.00	2.01	1.00	38.99	
	FACHADA OESTE		3.65	4.00	14.60	0.00	1.00	14.60	
	FACHADA OESTE		7.30	4.80	35.04	2.36	1.00	32.68	
	FACHADA OESTE		14.50	3.00	43.50	8.40	1.00	35.10	
	FACHADA OESTE		20.60	4.00	82.40	2.08	1.00	80.32	
	FACHADA ESTE		20.60	4.00	82.40	20.90	1.00	61.51	
COORDINACION	FACHADA ESTE		10.15	3.48	35.32	0.00	1.00	35.32	
	FACHADA ESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	1.00	2.44	
	FACHADA ESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	1.00	0.54	
	FACHADA OESTE		10.15	3.48	35.32	1.35	1.00	33.97	
	FACHADA OESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	1.00	2.44	
	FACHADA OESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	1.00	0.54	
	FACHADA NORTE		5.00	6.85	17.13	15.18	1.00	1.95	
	FACHADA SUR		6.93	3.27	11.33	9.16	1.00	2.17	
AULAS	FACHADA ESTE		2.30	3.15	3.62	0.00	4.00	14.49	
	FACHADA ESTE		5.15	4.80	12.36	1.57	4.00	47.87	
	FACHADA OESTE		8.30	2.30	9.55	0.00	4.00	38.18	
	FACHADA OESTE		5.15	2.50	6.44	1.57	4.00	24.18	
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	4.00	46.12	
	FACHADA NORTE		4.15	3.40	7.06	0.80	4.00	27.42	
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	4.00	46.12	
	FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	4.00	24.38	
	FACHADA SUR		4.15	3.40	7.06	0.00	4.00	28.22	
FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	4.00	24.38		
TOTAL CANTIDADES DE OBRA								986.73	

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





NOTAS:

[Signature]

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI.
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMW.



COMEDOR		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
COORDINACION		3.00		8.00	24.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		2.00	6.00
		3.00		4.00	12.00
AULAS		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
		3.00		8.00	24.00
	3.00		8.00	24.00	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					864.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA					



NOTAS:


ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN


Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.
Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijan - SIPMV.



NOTAS:


Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI
Revisar: Ing. Edson Camilo Vargas Chía - Profesional Apoyo SPDI
Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Viquean - SPMV


ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJUAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN



NOTAS:


Proyecto: Ing. Diego Fernando Guisbortz Rojas - Profesional Apoyo SPDI
Revisó: Ing. Edson Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI
Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV



Arq. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
7.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.							ML
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	SUBTOTAL
CAP. 7: PISOS Y ACABADOS							
AULA MULTIPLE	BAÑOS	14.15					1.00 14.15
		7.49					1.00 7.49
		8.38					1.00 8.38
		6.68					1.00 6.68
		8.20					1.00 8.20
	AULA MULTIPLE	11.00					1.00 11.00
		1.55					1.00 1.55
		10.83					1.00 10.83
		0.60					2.00 1.20
		2.17					1.00 2.17
	AREAS DE DESCANSO	10.88					1.00 10.88
		6.10					1.00 6.10
		0.94					1.00 0.94
		0.86					1.00 0.86
		11.21					1.00 11.21
		1.14					1.00 1.14
		1.60					1.00 1.60
		8.68					1.00 8.68
	SALA DE LACTANCIA	6.40					1.00 6.40
		0.40					1.00 0.40
		5.96					1.00 5.96
		5.70					1.00 5.70
	ZONA ALIMENTACION	6.95					1.00 6.95
		11.79					1.00 11.79
		6.36					1.00 6.36
		11.37					1.00 11.37
		0.80					1.00 0.80
		0.85					1.00 0.85
		1.00					1.00 1.00
		0.50					1.00 0.50
	BAÑOS	7.15					1.00 7.15
		9.50					1.00 9.50
		9.41					1.00 9.41
		8.57					1.00 8.57
		4.54					1.00 4.54
		1.00					1.00 1.00
		1.86					1.00 1.86
		8.03					1.00 8.03
	BAÑOS	10.83					1.00 10.83
		11.62					1.00 11.62
		11.10					1.00 11.10
		2.80					1.00 2.80
		2.30					1.00 2.30
		8.10					1.00 8.10
		5.82					1.00 5.82
		1.35					1.00 1.35
		1.30					1.00 1.30
		5.55					1.00 5.55
		5.00					1.00 5.00


COMEDOR	COMEDOR	0.60				1.00	0.60
		6.60				1.00	6.60
		6.75				1.00	6.75
		7.12				3.00	21.36
		19.70				1.00	19.70
		14.80				1.00	14.80
		2.55				1.00	2.55
		0.96				1.00	0.96
		4.43				1.00	4.43
		14.80				1.00	14.80
		13.50				1.00	13.50
		14.65				1.00	14.65
		3.12				1.00	3.12
		11.10				1.00	11.10
		6.37				1.00	6.37
COORDINACION	COORDINACION	9.72				1.00	9.72
		5.66				1.00	5.66
		7.19				1.00	7.19
		9.88				1.00	9.88
		3.93				1.00	3.93
		11.45				1.00	11.45
		1.57				4.00	6.28
		1.14				4.00	4.56
		1.81				4.00	7.24
		33.22				4.00	132.88
		2.27				4.00	9.08
		0.94				4.00	3.76
		1.64				4.00	6.56
		0.96				4.00	3.84
		2.73				4.00	10.92
8.05				4.00	32.20		
8.05				4.00	32.20		
1.64				4.00	6.56		
0.96				4.00	3.84		
2.73				4.00	10.92		
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							746.93

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





NOTAS:






ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatiborza Rojas - Profesional Apoyo
Revisó: Ing. Edson Camilo Vargas Chía - Profesional Apoyo SPDI
Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SPMV

CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ							FORMULACION	2025
							AÑO BASE	2025
8.01 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO)								M2
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERÍA METALICA								
AULA MULTIPLE	FACHADA ESTE	0.80			0.50		4.00	2.01
	FACHADA OESTE	0.50			0.20		1.00	0.20
		0.50			0.20		2.00	0.39
		0.80			0.50		2.00	1.01
		1.00			0.79		2.00	1.57
	FACHADA NORTE	1.00			0.79		3.00	2.36
	FACHADA SUR	1.05	2.00		0.87		15.00	12.99
		0.80			0.50		2.00	1.01
COMEDOR	FACHADA NORTE	0.80			0.50		4.00	2.01
	FACHADA OESTE	1.00			0.79		3.00	2.36
		0.65	1.30		0.33		1.00	0.33
		1.75	0.65		2.41		2.00	4.81
	FACHADA ESTE	1.05	1.15		0.87		1.00	0.87
		2.00	1.05		3.14		8.00	25.13
COORDINACION	FACHADA NORTE	0.80			0.50		2.00	1.01
		0.65			0.33		1.00	0.33
		2.40	1.10		4.52		3.00	13.57
	FACHADA SUR	1.00	2.03		0.79		1.00	0.79
		2.40	0.97		4.52		3.00	13.57
AULAS	FACHADA ESTE	1.00			0.79		8.00	6.28
		1.45	2.50		1.65		8.00	13.21
	FACHADA OESTE	1.00			0.79		8.00	6.28
		1.45	2.50		1.65		8.00	13.21
	FACHADA NORTE	0.80			0.50		16.00	8.04
		2.00	0.40		3.14		8.00	25.13
	FACHADA SUR	1.45	2.47		1.65		16.00	26.42
	TOTAL CANTIDADES DE OBRA							

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





NOTAS:

[Signature]

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatbonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.

[Signature]





NOTAS:

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
 Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.
 Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN


DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA




NOTAS:

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guetbonze Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
 Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.
 Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaen - SIPMV.

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAEN
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
9.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL					UND		
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
COMEDOR				0.00		6.00	6.00
AULAS				0.00		16.00	16.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							22.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI. Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan.- SIPMV. 							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
9.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
AULA MULTIPLE						7.00	7.00
COMEDOR						8.00	8.00
COORDINACION						3.00	3.00
AULAS						16.00	16.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							34.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI. Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chila.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
9.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
AULAS						2.00	2.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							2.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. 							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
9.04 MURETE PARA DUCHA DE 0.10 X 0.20 M.						ML	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERÍA METALICA							
AULAS	2.00					8.00	16.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							16.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL						M2	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
SALON MULTIPLE	0.80	0.60		0.48		4.00	1.92
COMEDOR	1.00	0.60		0.60		2.00	1.20
	0.60	0.60		0.36		2.00	0.72
COORDINACION	0.80	0.60		0.48		3.00	1.44
AULAS	0.80	0.60		0.48		8.00	3.84
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							9.12

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA

The diagram is a detailed architectural floor plan of a building, likely a school or institutional structure, showing two symmetrical wings and a central core. The plan is overlaid on a grid with dimensions in meters. Key features include:

- Central Core:** A central vertical corridor with two sets of stairs (indicated by 'U' and 'D' symbols) and a central horizontal corridor.
- Wings:** Two large rectangular wings on either side of the central core. Each wing contains several rooms, including classrooms or lecture halls, and a large open area.
- Dimensions:** The plan is annotated with numerous dimensions. The overall width of the building is 40.00 m, and the overall depth is 10.00 m. Individual room dimensions are also provided.
- Room Labels:** Rooms are labeled with codes such as 'P00 A600' and 'P00 A600'.
- North Arrow:** A north arrow is located in the center of the plan, pointing towards the top of the page.
- Scale:** A scale bar is provided, indicating a distance of 10.00 m.

NOTAS:





Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI.

Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI.

Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.



ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
SALON MULTIPLE						7.00	7.00
COMEDOR						7.00	7.00
COORDINACION						4.00	4.00
AULAS						8.00	8.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							26.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Gustibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI. Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chila.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan.- SIPMV.  ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION							

CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ

FORMULACION

2025

ANO BASE

2025


11.03

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

M3

REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
MUROS	5.50	0.25	2.50		3.44	4.00	13.75
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							13.75

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA




NOTAS:

ABQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
11.05	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS						M3
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
MUROS		5.50	5.50	0.25		7.56	2.00
							15.13
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							15.13



NOTAS:


Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI.
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI.
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
11.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO CPVC DE 3/4"						UND	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERÍA METALICA							
CODOS						24.00	24.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							24.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPD. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPD. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
11.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 2HP							UND
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
CODOS						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



NOTAS:

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN


Proyecto: Ing. Diego Fernando Gualibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI.
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
11.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"						ML	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERÍA METALICA							
TUBERIA SANITARIA	67.13					1.00	67.13
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							67.13

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
11.14 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA).						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
TUBERIA SANITARIA						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN U DE 4X2						UND	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
TUBERIA SANITARIA						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
DETALLE 1.2 - SIAMESA (PLANTA Y ALZADO) ESCALA 1: 25							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN						M3	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
TUBERIA SANITARIA	680.00	0.20	0.50		68.00	1.00	68.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							68.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV							


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.03 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)						M3	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
TUBERIA SANITARIA	680.00	0.20	0.32		43.52	1.00	43.52
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							43.52
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Gustibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.						UND
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
DETECTORES DE HUMO						26.00	26.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							26.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
DETALLE 1.2 - SIAMESA (PLANTA Y ALZADO) ESCALA 1: 25							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Gueibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edson Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Viljaan - SIPMV							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR TÉRMICO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.						UND
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERÍA METALICA							
DETECTORES DE HUMO						6.00	6.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							6.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
DETALLE 1.2 - SIAMESA (PLANTA Y ALZADO) ESCALA 1: 25							
NOTAS:							
 ARGENIS CAMILO BUSTACARA VIJAÁN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SP Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI Aprobó: Argenis Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III						UND
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERÍA METALICA							
DETECTORES DE HUMO						7.00	7.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							7.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatbonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.08 UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS PEAD DE 110 MM- 90 MM- 63 MM						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
DETECTORES DE HUMO						7.00	7.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							7.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
Arq. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M)						ML	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
DETECTORES DE HUMO	340.00					1.00	340.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							340.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Gustibonza Rojas - Profesional Apoyo Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.10 EQUIPO DE BOMBEO DIESEL DE 250 GPM - 35 MCA + BOMBA JOCKEY						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
DETALLE CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS							
NOTAS:							
Arq. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPD. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPD. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - S/PMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
12.11 EQUIPO DE BOMBEO DE 70 GPM - 45 MCA						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
DETALLE CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						350.00	350.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							350.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO).						UND	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						44.00	44.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							44.00




NOTAS:


Arq. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Juan Camilo Piazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W						UND
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						305.00	305.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							305.00



NOTAS:

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI
Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI
Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
13.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 20 W					UND		
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						272.00	272.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							272.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Píazas Salamanca.- Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)						ML
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8. CARPINTERIA METALICA							
	42.00						42.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							42.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						4.00	4.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							4.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SP Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chis - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.07 VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO, INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 GRAMOS:						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						4.00	4.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							4.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SI PMV							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.08	CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X12 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA					ML	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						1,250.00	1,250.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1,250.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca.- Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.09	CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X6 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA						UND
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						250.00	250.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							250.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
  ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB)						ML	
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
	131.00						131.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							131.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca.- Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).						ML	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
	60.00						60.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							60.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI. Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB).						ML	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
	120.00						120.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							120.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca.- Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. 							


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.13 CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X2 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, TRENZADO DE FÁBRICA						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						131.00	131.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							131.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 Arq. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.14 SISTEMA DE COMUNICACIONES INCLUYE RACK DE 3 KVA BIFASICO Y CABLEADO UTP HASTA 60 METROS						GLO	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca.- Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila.- Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.15 TABLERO RPISMA SEGÚN UNIFILAR						GLO	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.16	TRANSFERENCIA RED NORMAL Y ESCENCIAL						GLO
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA




NOTAS:

APRO. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAN




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca.- Profesional Apoyo SFDI.
Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SFDI.
Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
13.17 SISTEMA DE DETECCION D E INCENDIOS CABLEADO HASTA 60 METROS						GLO	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
						1.00	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Juan Camilo Plazas Salamanca - Profesional Apoyo SPDL Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDL Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025	
						AÑO BASE	2025	
14.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS							M2	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL	
CAP. 5: MAMPOSTERIA								
FACHADA								
AULA MULTIPLE	FACHADA ESTE		10.25	4.00	41.00	2.01	1.00	38.99
	FACHADA OESTE		10.25	4.00	41.00	7.07	1.00	33.93
	FACHADA NORTE		9.40	4.00	37.60	0.00	1.00	37.60
	FACHADA NORTE		6.15	3.00	18.45	5.92	1.00	12.53
	FACHADA NORTE		14.97	4.00	59.88	0.00	1.00	59.88
	FACHADA NORTE		10.43	3.00	31.29	11.92	1.00	19.37
	FACHADA SUR		14.97	4.00	59.88	14.70	1.00	45.18
	FACHADA SUR		4.80	6.15	29.52	5.26	1.00	24.26
	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	14.14	1.00	23.46
COMEDOR	FACHADA SUR		9.40	4.00	37.60	10.00	1.00	27.60
	FACHADA NORTE		10.25	4.00	41.00	2.01	1.00	38.99
	FACHADA OESTE		3.65	4.00	14.60	0.00	1.00	14.60
	FACHADA OESTE		7.30	4.80	35.04	2.36	1.00	32.68
	FACHADA OESTE		14.50	3.00	43.50	8.40	1.00	35.10
	FACHADA OESTE		20.60	4.00	82.40	2.08	1.00	80.32
	FACHADA ESTE		20.60	4.00	82.40	20.90	1.00	61.51
COORDINACION	FACHADA ESTE		10.15	3.48	35.32	0.00	1.00	35.32
	FACHADA ESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	1.00	2.44
	FACHADA ESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	1.00	0.54
	FACHADA OESTE		10.15	3.48	35.32	1.35	1.00	33.97
	FACHADA OESTE		1.40	3.48	2.44	0.00	1.00	2.44
	FACHADA OESTE		1.35	0.80	0.54	0.00	1.00	0.54
	FACHADA NORTE		5.00	6.85	17.13	15.18	1.00	1.95
	FACHADA SUR		6.93	3.27	11.33	9.16	1.00	2.17
AULAS	FACHADA ESTE		2.30	3.15	3.62	0.00	4.00	14.49
	FACHADA ESTE		5.15	4.80	12.36	1.57	4.00	47.87
	FACHADA OESTE		8.30	2.30	9.55	0.00	4.00	38.18
	FACHADA OESTE		5.15	2.50	6.44	1.57	4.00	24.18
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	4.00	46.12
	FACHADA NORTE		4.15	3.40	7.06	0.80	4.00	27.42
	FACHADA NORTE		5.30	4.80	12.72	4.76	4.00	46.12
	FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	4.00	24.38
	FACHADA SUR		4.15	3.40	7.06	0.00	4.00	28.22
FACHADA SUR		5.30	2.30	6.10	0.00	4.00	24.38	
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							986.73	

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA






NOTAS:

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI
 Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chila - Profesional Apoyo SPDI
 Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV

ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
14.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS						ML	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	PERIMETRO (M)	DESCUENTO (M2)	SUBTOTAL
CAP. 8: CARPINTERIA METALICA							
AULA MULTIPLE	FACHADA ESTE	0.80			2.51		4.00
	FACHADA OESTE	0.50			1.57		1.00
		0.50			1.57		2.00
		0.80			2.51		2.00
		1.00			3.14		2.00
	FACHADA NORTE	1.00			3.14		3.00
	FACHADA SUR	1.05	2.00		6.10		15.00
		0.80			2.51		2.00
COMEDOR	FACHADA NORTE	0.80			2.51		4.00
	FACHADA OESTE	1.00			3.14		3.00
		0.65	1.30		3.90		1.00
		1.75	0.65		4.80		2.00
	FACHADA ESTE	1.05	1.15		4.40		1.00
		2.00	1.05		6.10		8.00
COORDINACION	FACHADA NORTE	0.80			2.51		2.00
		0.65			2.04		1.00
		2.40	1.10		7.00		3.00
	FACHADA SUR	1.00	2.03		6.06		1.00
		2.40	0.97		7.54		3.00
AULAS	FACHADA ESTE	1.00			3.14		8.00
		1.45	2.50		7.90		8.00
	FACHADA OESTE	1.00			3.14		8.00
		1.45	2.50		7.90		8.00
	FACHADA NORTE	0.80			2.51		16.00
		2.00	0.40		4.80		8.00
	FACHADA SUR	1.45	2.47		7.84		16.00
AULA MULTIPLE	FACHADA OESTE	2.10	1.60		7.40		1.00
	FACHADA SUR	2.10	1.00		6.20		1.00
		2.10	1.52		7.24		1.00
		2.10	1.80		7.80		1.00
	INTERNAS	2.10	1.20		6.60		1.00
		2.10	1.00		6.20		1.00
COMEDOR		2.10	1.00		6.20		1.00
		2.10	2.00		8.20		1.00
		2.10	1.00		6.20		1.00
		2.10	1.20		6.60		3.00
		2.10	1.00		6.20		1.00
COORDINACION		2.10	1.00		6.20		1.00
		2.10	1.50		7.20		1.00
		2.10	1.00		6.20		1.00
		2.10	1.50		7.20		1.00
		2.10	1.50		7.20		4.00
	AULA	2.10	1.00		6.20		4.00
		2.10	1.50		7.20		4.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							877.69

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



NOTAS:

Proyecto: Ing. Diego Fernando Gualibonza Rojas.- Profesional Apoyo
 Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chía.- Profesional Apoyo SPDI
 Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán.- SIFMW.

Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA



NOTAS:

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo S.
 Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.
 Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV.

Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN

CANTIDADES DE OBRA								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025		
					AÑO BASE	2025		
14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINOLO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS					M2			
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 5: MAMPOSTERIA								
MUROS INTERNOS								
AULA MULTIPLE		1.95	3.00		5.85		2.00	11.70
		1.80	3.00		5.40		2.00	10.80
		1.10	3.00		3.30		2.00	6.60
		2.10	3.00		6.30		2.00	12.60
		3.50	3.00		10.50		2.00	21.00
		4.75	3.00		14.25		2.00	28.50
		0.61	3.00		1.83		1.00	1.83
		1.01	3.00		3.03		1.00	3.03
		4.63	3.00		13.89		1.00	13.89
		2.81	3.00		8.43		1.00	8.43
		1.14	3.00		3.42		1.00	3.42
		3.55	3.00		10.65		1.00	10.65
		4.70	3.00		14.10		1.00	14.10
		4.00	3.00		12.00		1.00	12.00
		1.05	3.00		3.15		1.00	3.15
		1.45	3.00		4.35		1.00	4.35
		4.15	3.00		12.45		1.00	12.45
		1.32	3.00		3.96		1.00	3.96
		2.00	3.00		6.00		1.00	6.00
		3.80	3.00		11.40		1.00	11.40
		1.15	3.00		3.45		1.00	3.45
		3.80	3.00		11.40		1.00	11.40
		4.75	3.00		14.25		1.00	14.25
		1.80	3.00		5.40		1.00	5.40
		1.62	3.00		4.86		1.00	4.86
		1.15	3.00		3.45		1.00	3.45
		2.10	3.00		6.30		1.00	6.30
		0.80	3.00		2.40		1.00	2.40
		1.90	3.00		5.70		1.00	5.70
		0.55	3.00		1.65		1.00	1.65
		1.95	3.00		5.85		1.00	5.85
		2.40	3.00		7.20		1.00	7.20
		0.55	3.00		1.65		1.00	1.65
		3.25	3.00		9.75		1.00	9.75
		3.80	3.00		11.40		1.00	11.40
		1.45	3.00		4.35		1.00	4.35
		1.08	3.00		3.24		1.00	3.24
		0.75	3.00		2.25		1.00	2.25
		0.95	3.00		2.85		1.00	2.85
		2.10	3.00		6.30		1.00	6.30

COMEDOR	2.10	3.00	6.30	1.00	6.30
	2.50	3.00	7.50	1.00	7.50
	2.80	3.00	8.40	1.00	8.40
	2.80	3.00	8.40	1.00	8.40
	2.80	3.00	8.40	1.00	8.40
	2.85	3.00	8.55	1.00	8.55
	0.90	3.00	2.70	1.00	2.70
	1.65	3.00	4.95	1.00	4.95
	0.90	3.00	2.70	1.00	2.70
	5.65	3.00	16.95	1.00	16.95
	4.80	3.00	14.40	1.00	14.40
	7.55	3.00	22.65	1.00	22.65
	0.95	3.00	2.85	1.00	2.85
	1.65	3.00	4.95	1.00	4.95
	1.20	3.00	3.60	1.00	3.60
	3.00	3.00	9.00	1.00	9.00
	0.85	3.00	2.55	1.00	2.55
	0.95	3.00	2.85	1.00	2.85
	2.95	3.00	8.85	1.00	8.85
	2.60	3.00	7.80	1.00	7.80
	4.45	3.00	13.35	1.00	13.35
	2.30	3.00	6.90	1.00	6.90
	0.92	3.00	2.76	1.00	2.76
	1.05	3.00	3.15	1.00	3.15
1.01	3.00	3.03	1.00	3.03	
1.23	3.00	3.69	1.00	3.69	
COORDINACION	2.30	3.00	6.90	4.00	27.60
	1.15	3.00	3.45	1.00	3.45
	0.65	3.00	1.95	1.00	1.95
	0.85	3.00	2.55	1.00	2.55
	1.70	3.00	5.10	1.00	5.10
	4.35	3.00	13.05	1.00	13.05
	4.35	3.00	13.05	1.00	13.05
3.15	3.00	9.45	2.00	18.90	
AULAS	0.91	3.00	2.73	4.00	10.92
	1.98	3.00	5.94	4.00	23.76
	1.35	3.00	4.05	4.00	16.20
	0.47	3.00	1.41	4.00	5.64
	1.64	3.00	4.92	4.00	19.68
	1.06	3.00	3.18	4.00	12.72
	6.70	3.00	20.10	4.00	80.40
	0.60	3.00	1.80	4.00	7.20
	0.60	3.00	1.80	4.00	7.20
	1.98	3.00	5.94	4.00	23.76
	1.35	3.00	4.05	4.00	16.20
	0.47	3.00	1.41	4.00	5.64
	1.64	3.00	4.92	4.00	19.68
	1.06	3.00	3.18	4.00	12.72
	1.14	3.00	3.42	4.00	13.68
TOTAL CANTIDADES DE OBRA					861.84


DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA





NOTAS:

Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI.
 Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI.
 Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.


Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
15.03		PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.				M2	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE							
MUROS INTERNOS							
GRAMA SINTETICA				85.83		1.00	85.83
				12.57		2.00	25.14
				651.45		1.00	651.45
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							762.42
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Gustibonza Rojas - Profesional Apoyo SPD. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPD. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV. Arq. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							


CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE GAS R7 PRIMERA ETAPA						UND
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE							
MUROS INTERNOS							
GRAMA SINTETICA						1.00	1.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							1.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV. Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							





CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
16.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE GAS R7 PRIMERA ETAPA						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE							
MUROS INTERNOS							
GRAMA SINTETICA	37.77					1.00	37.77
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							37.77
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
  ING. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPD. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPD. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
16.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 3/4"						ML	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE							
MUROS INTERNOS							
GRAMA SINTETICA	16.62					1.00	16.62
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							16.62
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatbonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia. - Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
16.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1"					ML		
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE							
MUROS INTERNOS							
GRAMA SINTETICA						32.00	32.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							32.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI. Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV. ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
16.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN COBRE DE 3/4"						UND	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	DESCUENTO (M2)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE							
MUROS INTERNOS							
GRAMA SINTETICA						2.00	2.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							2.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas.- Profesional Apoyo SPDI Reviso: Ing. Edison Camilo Vargas Chia.- Profesional Apoyo SPDI. Aprobo: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaan - SIPMV.  ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ					FORMULACION	2025	
					AÑO BASE	2025	
17.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM					M2		
REFERENCIAS	DIMENSIONES			CANTIDADES			
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	CANT	SUBTOTAL
CAP. 15: JARDIN Y ZONA VERDE							
MUROS INTERNOS							
CUBIERTA				387.00		1.00	387.00
							0.00
							0.00
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							387.00
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
NOTAS:							
 ARO. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJAAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN							
Proyecto: Ing. Diego Fernando Guatibonza Rojas - Profesional Apoyo SPDI Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chia - Profesional Apoyo SPDI Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Vijaán - SIPMV							

CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ						FORMULACION	2025
						AÑO BASE	2025
17.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO						KG	
REFERENCIAS		DIMENSIONES			CANTIDADES		
UBICACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN	VARELLA (#)	PESO (KG)	LONGITUD (m)	TRASLAPO (m)	NO ELEMENTOS	LONGITUD TOTAL (m)	SubTOTAL
CAP. 4. CUBIERTA							
TUBO REDONDO 3"		23.000	129.00		1.00	129.00	2,967.00
PERFILERIA	100*100*3	18.300	129.00		1.00	129.00	2,360.70
CUBIERTA ENTRADA	100*100*3	18.300	46.00		1.00	46.00	841.80
TOTAL CANTIDADES DE OBRA							6,169.50
DIAGRAMA O FOTOGRAFIA ACOTADA DE CANTIDADES DE OBRA							
							
PLANTA CUBIERTA SALA DE COORDINACIÓN ESC 1:50 				PLANTA CUBIERTAS AULAS ESC 1:50 			
NOTAS:							
 Ing. JUAN CAMILO BUSTACARA VILJAN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACIÓN Proyecto: Ing. Diego Fernando Guzman Rojas - Profesional Apoyo SPDI Revisó: Ing. Edison Camilo Vargas Chica - Profesional Apoyo SPDI Aprobó: Arq. Juan Camilo Bustacara Viljan - SPDM							

