WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
IngenieroCIVIL

Bucaramanga Santander, 15 de mayo de 2026

Señores:
SENA Regional Santander

Objeto: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA CUBIERTA Y ZONA DE BIENESTAR DEL FUNCIONARIO, DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER"

Estimados señores:

De manera muy atenta, me permito presentar a su consideración la propuesta económica. Nuestro compromiso es garantizar un servicio oportuno, con materiales de excelente calidad y mano de obra calificada.

"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA CUBIERTA Y ZONA DE BIENESTAR DEL FUNCIONARIO, DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER"					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1.00	**CUBIERTA METÁLICA BALCONES SEXTO PISO**				
1.01	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón ANCHO = 2.30 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	ML	49.12	$ 890,000.00	$ 43,716,800.00
1.02	Fabricación, suministro e instalación de cubierta metálica tipo marquesina o parasol para zonas de balcón ANCHO = 4.70 [m] // estructura metálica tubular en acero galvanizado calibre 18 (incluye fondo anticorrosivo y esmalte de acabado definitivo color gris) // teja en lamina policarbonato alveolar espesor 6 mm	ML	16.6	$ 1,950,000.00	$ 32,370,000.00
1.03	Suministro e instalación de canal lámina galvanizada cal. 22 D= 50 cm, incluye pintura anticorrosiva y esmalte color blanco y empalme a bajantes existentes	ML	65.72	$ 150,000.00	$ 9,858,000.00
2.00	**LABOR DE MANTENIMIENTO DE SELLOS Y MEJORA DE DOMOS EN POLICARBONATO, INSTALADOS EN ZONA CUBIERTA**				
2.01	Labor de mantenimiento y reparaciones requeridas, para domos existentes en la zona de cubierta (cubierta a dos aguas y domo piramidal) // incluye suministro e instalación de sellos, cambio de láminas averiadas, reparación de fisuras y goteras, y demás actividades que permitan evitar filtraciones por las estructuras	M2	140	$ 241,000.00	$ 33.740,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 119,684,800
ADMINISTRACION (16%)					$ 19,149,568

Calle 14 No. 13 – 41 B. Ricaute
Telefax: (7) 6615089 Cel.: 3112071833
Email: wjaviern@gmail.com
Málaga Santander Colombia

UTILIDAD (5%)	$ 5,984,240
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$ 1,137,006
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 145,955,613.60**

El valor de la cotización es de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($145,955,613.60).

Cordialmente,

Winston Javier Niño Guerrero
C. C. No. 13.929.695 de Málaga
M.P. 68202-202993 STD
3112071833
Málaga - Santander

Calle 14 No. 13 – 41 B. Ricaute
Telefax: (7) 6615089 Cel.: 3112071833
Email: wjaviern@gmail.com
Málaga Santander Colombia